

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	jedn. .obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	S.T. - 01.00.00	Listwy elektroinstalacyjne typ LN 16x16 przykręcane do cegły	m	284,000		
2	S.T. - 01.00.00	Listwy elektroinstalacyjne typ LN 25x16 przykręcane do cegły	m	65,000		
3	S.T. - 01.00.00	Listwy elektroinstalacyjne typ LN 40x16.1 przykręcane do cegły	m	44,000		
4	S.T. - 01.00.00	Rury ochronne KR 50 AROT (układane w przestrzeni pod podłogą)	m	8,000		
5	S.T. - 02.00.00	Przewody kabelkowe YDY 2x1,5mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	35,000		
6	S.T. - 02.00.00	Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	147,000		
7	S.T. - 02.00.00	Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	105,000		
8	S.T. - 02.00.00	Przewody kabelkowe HLGs 2x1,5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	30,000		
9	S.T. - 02.00.00	Kable telekomunikacyjne YnTKSY 1x2x0,8 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	165,000		
10	S.T. - 02.00.00	Kable telekomunikacyjne YnTKSY 4x2x0,8 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	247,000		
11	S.T. - 03.00.00	Obudowa Nedbox 1x8 drzwi pełne	szt.	1,000		
12	S.T. - 03.00.00	Obudowa Nedbox 1x12 drzwi pełne	szt.	2,000		
13	S.T. - 03.00.00	Obudowa Nedbox 1x8 drzwi transparentne	szt.	1,000		
14	S.T. - 03.00.00	Tablica T-ODDYMIANIA "B1" - (prefabrykacja wg dokumentacji)	szt.	1,000		
15	S.T. - 03.00.00	Rozłącznik R 301 16A w tablicy TS-6	szt.	1,000		
16	S.T. - 03.00.00	Tablica T-ODDYMIANIA "B2" - (prefabrykacja wg dokumentacji)	szt.	1,000		
17	S.T. - 03.00.00	Rozłącznik R 301 16A w tablicy TS-6	szt.	1,000		
18	S.T. - 03.00.00	Tablica T-ODDYMIANIA "A1" - (prefabrykacja wg dokumentacji)	szt.	1,000		
19	S.T. - 03.00.00	Rozłącznik R 301 16A w tablicy TS-3	szt.	1,000		
20	S.T. - 03.00.00	Tablica SYNOPTYCZNA - (prefabrykacja wg dokumentacji)	szt.	1,000		
21	S.T. - 03.00.00	Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru typ MCR0204	szt.	3,000		
22	S.T. - 03.00.00	Instalowanie optycznych czujek dymu DP 652	szt.	14,000		
23	S.T. - 03.00.00	Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych RPO-1	szt.	12,000		
24	S.T. - 03.00.00	Instalowanie przycisku przewietrzającego LT	szt.	1,000		
25	S.T. - 03.00.00	Zainstalowanie czujnika magnetycznego typ K-1	szt.	3,000		
26	S.T. - 03.00.00	Programowanie linii dozoru SAP w centralkach	war. ariant.	3,000		
27	S.T. - 02.00.00	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.	9,000		
28	S.T. - 02.00.00	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.	2,000		
29	S.T. - 02.00.00	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	15,000		
30	S.T. - 02.00.00	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt. żył	158,000		
31	S.T. - 02.00.00	Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny	odc.	6,000		
32	S.T. - 02.00.00	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	po- miar	19,000		
33	S.T. - 02.00.00	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	3,000		
34	S.T. - 02.00.00	Sprawdzenie i uruchomienie instalacji	szt.	3,000		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: