


Kłapa dymowa **MERCOR *mcr prolight plus***, typu C,
130x130 cm, wersja nakładkowa
Sc=1,27 m²

SZCZEGÓŁ B skala 1:10



ZESTAWIENIE STOLARKI

		DRZWI ZEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE						KLAPA ODDYMIAJĄCA mcr prolight plus C120	
		aluminiowe		drewniane bezprzylgowe							
NUMER		Dz1				D2		D3			
SCHEMAT											
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	So	140				106		126		Klapy dymowe MERCOR <i>mcr prolight plus</i> typu C, 130 x130 cm, Sc=1,27 m², wersja nakładkowa, podstawa prosta h=30cm	
	Ho	210				206		206			
		L	P			L	P	L	P		
ILOŚĆ SZTUK	PARTER poz.0,00 (-0,81;-0.62)	(2)	(1)			-	2	-	-	<i>a</i> 178x58	
	PIĘTRO I	-	-			-	1	1	1	<i>b</i> 178x54	
	PIĘTRO II	-	-			-	1	1	1		
	RAZEM	2	1			-	4	2	2	3	

ODPORNOŚĆ OGNIOWA	-		EI30	EI30	EI60
UWAGI	*profil aluminiowy z przekładką termiczną *drzwi pełne *ościeżnica blokowa *zamek z dzwignią antypaniczną (od zewnątrz – gałka) *samozamykacz *kolor RAL 9010(biały) *sygnaliz. otwartych drzwi *wypełnienie panelami warstwowymi nieprzezroczystymi		*skrzydło pełne	*skrzydło z przeszkleniem	*ścianka z płyt g-k – wg opisu technicznego
			*ościeżnica drewniana blokowa *okucie klamka *zamek standard w klasie C *samozamykacz Dorma TS71 *okleina drewnopodobna		
*wymiary do zweryfikowania po obmiarze z natury					

Rewizja	Data	Zmiany		Podpis	
Autorskie Biuro Projektów "M&G" s.c.			Roman Mycka Wiesław Gołacki		
Rok założenia 1992					
66-040 Gorzów Wlkp., ul. Koszykowa Gdynia50, tel.(98) 7350-330,7350-415, e-mail:m&g.projekty.gorzow.pl					
Inwestycja: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR1					
Adres: GORZÓW WLKP., UL.PODMIEJSKA BOCZNA 10, DZ.NR 2086/1 obręb WAWRÓW					
Działek: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1,					
Temat rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI I DETAL "B"					
Opracował:	tech. arch., J. Ogrodowczyk	15/88/Gw <small>(wg wytycznych i założeń technicznych L.U. 0072)</small>	Część: architektura	Faza: Projekt Budowlany	
Projektował:	mgr inż. arch. Wiesław Gołacki		Nr umowy:		
Sprawił:	mgr inż. arch. Roman Mycka	88/W/72 <small>(wykonanie projektu w oparciu o projekt L.U. 0052)</small>	Nr rysunku:	A-04/05	
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	N uprawnień	Podpis	Data: 07. 2008r	K skala: 1:10 :1/75
Nazwa pliku					
Data			Numer		

Pismo z numerem do tego rysunku jest częścią składową M&G Arch. Sp. z o.o.
 Niniejsze pismo nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.