
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont I i II piętra w budynku DPS
ADRES INWESTYCJI : ul. Podmiejska Boczna 10, 66-400 Gorzów Wlkp.
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej
ADRES INWESTORA : ul. Podmiejska Boczna 10, 66-400 Gorzów Wlkp.
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Worach
DATA OPRACOWANIA : 09.2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.2007

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont I i II pietra w DPS na ul. Podmiejskiej Bocznej 10					
1	KNR-W 4-01	Remont klatek schodowych w bloku A - 1 szt. i B - 2 szt, RAZEM - 3 szt.			
d.1	1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		6.3*4.6*3*3+3.1*4.6*2*3	m ²	346.380	
				RAZEM	346.380
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej	m ²		
d.1	1216-01 - analogia	1.75*2.1*3*3+2*4*3	m ²	57.075	
				RAZEM	57.075
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² na ścianach i suficie	m ²		
d.1	1202-09	(6.3*2+4.6*2)*3*3+(6.3*2+1.7*2)*1.2*3+(4.6*6.3*3)+(4*4.6*1.6*3)+(4*1.7*3.6*3)	m ²	502.500	
				RAZEM	502.500
4	KNNR 2	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian i podciągach	m		
d.1	1902-12 - analogia	(1.75*2+2.1)*3*3+(2*2+1)*3*3	m	95.400	
				RAZEM	95.400
5	KNR-W 4-01	Wykonanie uzupełnienia tynków gipsowych w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.25 m ² na ścianach	m ²		
d.1	0706-06	1.5*3	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
6	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-03	(6.3*2+4.6*2)*3*3+(6.3*2+1.7*2)*1.2*3	m ²	253.800	
				RAZEM	253.800
7	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-05	(4.6*6.3*3)+(4*4.6*1.6*3)+(4*1.7*3.6*3)	m ²	248.700	
				RAZEM	248.700
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
d.1	202 1134-02	(6.3*2+4.6*2)*3*3+(6.3*2+1.7*2)*1.2*3	m ²	253.800	
				RAZEM	253.800
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
d.1	202 1134-01	(4.6*6.3*3)+(4*4.6*1.6*3)+(4*1.7*3.6*3)	m ²	248.700	
				RAZEM	248.700
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	((6.3*2+4.6*2)*3*3+(6.3*2+1.7*2)*1.2*3)-126.9	m ²	126.900	
				RAZEM	126.900
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	(4.6*6.3*3)+(4*4.6*1.6*3)+(4*1.7*3.6*3)	m ²	248.700	
				RAZEM	248.700
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania	m ²		
d.1	1206-02	126.9	m ²	126.900	
				RAZEM	126.900
13	KNR 4-01	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² grzejniki.	m ²		
d.1	1214-02 - analogia	3*3*0.6*2.5	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
14	KNR 4-01	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² rury c. o.	m ²		
d.1	1214-02 - analogia	0.09*(2*3*+3)*3	m ²	4.860	
				RAZEM	4.860
15	KNR 4-01	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² balustrady	m ²		
d.1	1214-02	(4*3.6+1.7+1.5)*3	m ²	52.800	
				RAZEM	52.800
16	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych	m ²		
d.1	1212-19	13.500	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm	m		
d.1	1212-28	(2*3*+3)*3	m	54.000	
				RAZEM	54.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z płaskowników (4*3.6+1.7+1.5)*3	m ² m ²	 52.800	
				RAZEM	52.800
19	wycena własna	Ręczne czyszczenie powierzchni drewnianych stolarki drzwiowej o pow.ponad 1 m2 wraz z ościeżnicą (2*0.9*2*3)*2	m ² m ²	 21.600	
				RAZEM	21.600
20	KNR 4-01 1209-10 - analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 wraz ościeżnicą (2*0.9*2*3)*2	m ² m ²	 21.600	
				RAZEM	21.600
21	KNR 2-02 1605-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw.na sufitach przy wys.do 4 m (4.6*4+2*4.6)*3	m ² m ²	 82.800	
				RAZEM	82.800
2 Remont I pietra					
2.1 Remont pomieszczenia 137A					
22	KNR-W 4-01 1216-01 - analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.0	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.8*1.8	m ² m ²	 5.040	
				RAZEM	5.040
24	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie 2.8*1.8+(2.8*2+1.8*2)*3	m ² m ²	 32.640	
				RAZEM	32.640
25	KNR-W 4-01 0706-06	Wykonanie uzupełnienia tynków gipsowych w miejscach po zamurowanych prze biciach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach 1.0	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych (2.8*2+1.8*2)*3	m ² m ²	 27.600	
				RAZEM	27.600
27	KNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 2.8*1.8	m ² m ²	 5.040	
				RAZEM	5.040
28	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (2.8*2+1.8*2)*3	m ² m ²	 27.600	
				RAZEM	27.600
29	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 2.8*1.8	m ² m ²	 5.040	
				RAZEM	5.040
30	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV)Uzupełnianie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 1.2*1.6	m ² m ²	 1.920	
				RAZEM	1.920
31	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (2.8*2+1.8*2)*3	m ² m ²	 27.600	
				RAZEM	27.600
32	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 2.8*1.8	m ² m ²	 5.040	
				RAZEM	5.040
33	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 rury c. o. 0.1256*(2*3+1)	m ² m ²	 0.879	
				RAZEM	0.879
34	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm 2*3+1	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
35	wycena własna	Ręczne czyszczenie powierzchni drewnianych stolarki drzwiowej o pow.ponad 1 m2 wraz z ościeżnicą	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.8*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
36 d.2.1	KNR 4-01 1209-10 - analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 wraz z ościeżnicą	m ²		
		1.8*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
2.2 Remont pomieszczenia 137B					
37 d.2.2	KNR-W 4-01 1216-01 - analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej	m ²		
		2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
38 d.2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		2.8*2.4	m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
39 d.2.2	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
		(2.8*2+2.4*2)*3	m ²	31.200	
				RAZEM	31.200
40 d.2.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie	m ²		
		2.8*2.4+(2.8*2+2.4*2)*3	m ²	37.920	
				RAZEM	37.920
41 d.2.2	KNR-W 4-01 0706-06	Wykonanie uzupełnienia tynków gipsowych w miejscach po zamurowanych przebiściach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach	m ²		
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.2.2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych	m ²		
		(2.8*2+2.4*2)*3	m ²	31.200	
				RAZEM	31.200
43 d.2.2	KNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych	m ²		
		2.8*2.4	m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
44 d.2.2	KNR 5-08 0226-03	Montaż korytek 20*14*2500 z PCV na ścianach ceglanych za pomocą kołków rozporowych	m		
		2.8+2.4	m	5.200	
				RAZEM	5.200
45 d.2.2	KNR-W 4-03 0203-01 - analogia	Przełożenie przewodów instalacji elektrycznej	m		
		(2.8*3)+2.4	m	10.800	
				RAZEM	10.800
46 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
		(2.8*2+2.4*2)*3	m ²	31.200	
				RAZEM	31.200
47 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		2.8*2.4	m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
48 d.2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(2.8*2+2.4*2)*3	m ²	31.200	
				RAZEM	31.200
49 d.2.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		2.8*2.4	m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
50 d.2.2	wycena własna	Ręczne czyszczenie powierzchni drewnianych stolarki drzwiowej o pow. ponad 1 m2 wraz z ościeżnicą	m ²		
		1.8*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
51 d.2.2	KNR 4-01 1209-10 - analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 wraz z ościeżnicą	m ²		
		1.8*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
2.3 Remont pomieszczenia 136					
52 d.2.3	KNR-W 4-01 1216-01 - analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.0*2	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
53 d.2.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		1*1.95+0.9*1.3	m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
54 d.2.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² na ścianach i suficie	m ²		
		3.12+(1*2+1.95*2+0.9*2+1.3*2)*1.4	m ²	17.540	
				RAZEM	17.540
55 d.2.3	wycena własna	Rozebranie obudowy ściany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji metalowej	m ²		
		0.6*1.6	m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
56 d.2.3	KNR 0-14 2010-07	Okładziny ścian płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, metalowym z kształtowników CD	m ²		
		0.6*1.6	m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
57 d.2.3	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV)Uzupełnianie ścian o pow.do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
		0.6*1.6	m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
58 d.2.3	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych	m ²		
		(1*2+1.95*2+0.9*2+1.3*2)*1.4	m ²	14.420	
				RAZEM	14.420
59 d.2.3	KNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		1*1.95+0.9*1.3	m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
60 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
		(1*2+1.95*2+0.9*2+1.3*2)*1.4	m ²	14.420	
				RAZEM	14.420
61 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		1*1.95+0.9*1.3	m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
62 d.2.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(1*2+1.95*2+0.9*2+1.3*2)*1.4	m ²	14.420	
				RAZEM	14.420
63 d.2.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		1*1.95+0.9*1.3	m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
64 d.2.3	wycena własna	Ręczne czyszczenie powierzchni drewnianych stolarki drzwiowej o pow.ponad 1 m ² wraz z ościeżnicą	m ²		
		1.8*2*2	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
65 d.2.3	KNR 4-01 1209-10 - analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m ² wraz z ościeżnicą	m ²		
		1.8*2*2	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
66 d.2.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2.4 Remont pomieszczenia 134					
67 d.2.4	KNR-W 4-01 1216-01 - analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej	m ²		
		2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
68 d.2.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		1.2*2+1*0.3	m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
69 d.2.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² na ścianach i suficie	m ²		
		2.7+(1.2+2+1.25+0.75+0.62+1.02+0.3)*1.4	m ²	12.696	
				RAZEM	12.696
70 d.2.4	KNR-W 4-01 0706-06	Wykonanie uzupełnienia tynków gipsowych w miejscach po zamurowanych przebiegach o pow. 1 miejsca do 0.25 m ² na ścianach	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
71 d.2.4	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV)Uzupełnianie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 0.62*1.6	m ²		
			m ²	0.992	
				RAZEM	0.992
72 d.2.4	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych (1.2+2+1.25+0.75+0.62+1.02+0.3)*1.4	m ²		
			m ²	9.996	
				RAZEM	9.996
73 d.2.4	KNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 1.2*2+1*0.3	m ²		
			m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
74 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (1.2+2+1.25+0.75+0.62+1.02+0.3)*1.4	m ²		
			m ²	9.996	
				RAZEM	9.996
75 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 1.2*2+1*0.3	m ²		
			m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
76 d.2.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (1.2+2+1.25+0.75+0.62+1.02+0.3)*1.4	m ²		
			m ²	9.996	
				RAZEM	9.996
77 d.2.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 1.2*2+1*0.3	m ²		
			m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
78 d.2.4	wycena własna	Ręczne czyszczenie powierzchni drewnianych stolarki drzwiowej o pow.ponad 1 m2 wraz z ościeżnicą 1.8*2	m ²		
			m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
79 d.2.4	KNR 4-01 1209-10 - analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 wraz ościeżnicą 1.8*2	m ²		
			m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
80 d.2.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.5 Remont pomieszczenia 133					
81 d.2.5	KNR-W 4-01 1216-01 - analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.0+1.75*2.5	m ²		
			m ²	6.375	
				RAZEM	6.375
82 d.2.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.88*2.78	m ²		
			m ²	13.566	
				RAZEM	13.566
83 d.2.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie 4.88*2.78+(2*4.88+2*2.78)*3	m ²		
			m ²	59.526	
				RAZEM	59.526
84 d.2.5	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych (2*4.88+2*2.78)*3	m ²		
			m ²	45.960	
				RAZEM	45.960
85 d.2.5	KNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 4.88*2.78	m ²		
			m ²	13.566	
				RAZEM	13.566
86 d.2.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (2*4.88+2*2.78)*3	m ²		
			m ²	45.960	
				RAZEM	45.960
87 d.2.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 4.88*2.78	m ²		
			m ²	13.566	
				RAZEM	13.566
88 d.2.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(2*4.88+2*2.78)*3$	m ²	45.960	
				RAZEM	45.960
89 d.2.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 4.88*2.78	m ² m ²	13.566	
				RAZEM	13.566
90 d.2.5	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² grzejniki. 0.6*0.8*2	m ² m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
91 d.2.5	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² rury c. o. 0.09*8	m ² m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
92 d.2.5	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.6*0.8*2	m ² m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
93 d.2.5	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm 8.0	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
94 d.2.5	wycena własna	Ręczne czyszczenie powierzchni drewnianych stolarki drzwiowej o pow.ponad 1 m ² wraz z ościeżnicą 1.8*2	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
95 d.2.5	KNR 4-01 1209-10 - analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m ² wraz z ościeżnicą 1.8*2	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
96 d.2.5	KNR-W 2-02 1514-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych listew przyściennych 2*4.88+2*2.78	m m	15.320	
				RAZEM	15.320
97 d.2.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.6 Remont pomieszczenia 132					
98 d.2.6	KNR-W 4-01 1216-01 - analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.0*2+1.75*2.5*2	m ² m ²	12.750	
				RAZEM	12.750
99 d.2.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.88*5.83	m ² m ²	28.450	
				RAZEM	28.450
100 d.2.6	KNR 4-04 0406-04 - analogia	Rozebranie odbojnic drewnianych do odzysku $(2*4.88+5.83)*0.2*3$	m ² m ²	9.354	
				RAZEM	9.354
101 d.2.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrabanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² na ścianach i suficie $4.88*5.83+(2*4.88+2*5.83)*3$	m ² m ²	92.710	
				RAZEM	92.710
102 d.2.6	KNR 2 1902-12 - analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian i podciągach 4.88*2+3*4	m m	21.760	
				RAZEM	21.760
103 d.2.6	KNR-W 4-01 0706-06	Wykonanie uzupełnienia tynków gipsowych w miejscach po zamurowanych prze biciach o pow. 1 miejsca do 0.25 m ² na ścianach 6.5	m ² m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
104 d.2.6	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych $(2*4.88+2*5.83)*3$	m ² m ²	64.260	
				RAZEM	64.260
105 d.2.6	KNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.88*5.83	m ²	28.450	
				RAZEM	28.450
106 d.2.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (2*4.88+2*5.83)*3	m ²		
			m ²	64.260	
				RAZEM	64.260
107 d.2.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 4.88*5.83	m ²		
			m ²	28.450	
				RAZEM	28.450
108 d.2.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (2*4.88+2*5.83)*3	m ²		
			m ²	64.260	
				RAZEM	64.260
109 d.2.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 4.88*5.83	m ²		
			m ²	28.450	
				RAZEM	28.450
110 d.2.6	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² grzejniki. 0.6*0.8*2*2	m ²		
			m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
111 d.2.6	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² rury c. o. 0.09*10	m ²		
			m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
112 d.2.6	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.6*0.8*2*2	m ²		
			m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
113 d.2.6	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm 10.0	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
114 d.2.6	wycena własna	Ręczne czyszczenie powierzchni drewnianych stolarki drzwiowej o pow.ponad 1 m ² wraz z ościeżnicą 1.8*2*3	m ²		
			m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
115 d.2.6	KNR 4-01 1209-10 - analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m ² wraz ościeżnicą 1.8*2*3	m ²		
			m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
116 d.2.6	KNR 4-01 1206-10 - analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów wewnętrznych betonowych 2*2*2.5*0.2	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
117 d.2.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2.0	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
118 d.2.6	KNR 4-01 1209-10 - analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną odbojnic drewnianych (2*4.88+5.83)*0.2*3	m ²		
			m ²	9.354	
				RAZEM	9.354
119 d.2.6	KNR-W 4-01 0404-01 - analogia	Montaż zdemontowanych i pomalowanych odbojnic drewnianych (2*4.88+5.83)*0.2*3	m ²		
			m ²	9.354	
				RAZEM	9.354
120 d.2.6	KNR-W 2-02 1514-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych listew przyściennych (2*4.88+2*5.83)	m		
			m	21.420	
				RAZEM	21.420
2.7 Remont pomieszczenia 131					
121 d.2.7	KNR-W 4-01 1216-01 - analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.0*2+1.75*2.5*2	m ²		
			m ²	12.750	
				RAZEM	12.750

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
122 d.2.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.88*5.83	m ² m ²	 28.450	
				RAZEM	28.450
123 d.2.7	KNR 4-04 0406-04 - analogia	Rozebranie odbojnic drewnianych do odzysku (4.88+5.83)*0.2*3	m ² m ²	 6.426	
				RAZEM	6.426
124 d.2.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie 4.88*5.83+(4.88+2*5.83)*3	m ² m ²	 78.070	
				RAZEM	78.070
125 d.2.7	KNNR 2 1902-12 - analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian i podciągach 4.88*2+3*4	m m	 21.760	
				RAZEM	21.760
126 d.2.7	KNR-W 4-01 0706-06	Wykonanie uzupełnienia tynków gipsowych w miejscach po zamurowanych prze biciach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach 5.0	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
127 d.2.7	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych (4.88+2*5.83)*3	m ² m ²	 49.620	
				RAZEM	49.620
128 d.2.7	KNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 4.88*5.83	m ² m ²	 28.450	
				RAZEM	28.450
129 d.2.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (4.88+2*5.83)*3	m ² m ²	 49.620	
				RAZEM	49.620
130 d.2.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 4.88*5.83	m ² m ²	 28.450	
				RAZEM	28.450
131 d.2.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (4.88+2*5.83)*3	m ² m ²	 49.620	
				RAZEM	49.620
132 d.2.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 4.88*5.83	m ² m ²	 28.450	
				RAZEM	28.450
133 d.2.7	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 stolarka okienna 2*0.75*1.1	m ² m ²	 1.650	
				RAZEM	1.650
134 d.2.7	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 grzejniki. 0.6*0.8*2*2	m ² m ²	 1.920	
				RAZEM	1.920
135 d.2.7	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 rury c. o. 0.09*10	m ² m ²	 0.900	
				RAZEM	0.900
136 d.2.7	KNR-W 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 2*0.75*1.1	m ² m ²	 1.650	
				RAZEM	1.650
137 d.2.7	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.6*0.8*2*2	m ² m ²	 1.920	
				RAZEM	1.920
138 d.2.7	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm 10.0	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
139 d.2.7	wycena własna	Ręczne czyszczenie powierzchni drewnianych stolarki drzwiowej o pow.ponad 1 m2 wraz z ościeżnicą	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.8*2*3	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
140 d.2.7	KNR 4-01 1209-10 - analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 wraz ościeżnicą	m ²		
		1.8*2*3	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
141 d.2.7	KNR 4-01 1206-10 - analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów wewnętrznych betonowych	m ²		
		2*2*2.5*0.2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
142 d.2.7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
143 d.2.7	KNR 4-01 1209-10 - analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną odbojnic drewnianych	m ²		
		(4.88+5.83)*0.2*3	m ²	6.426	
				RAZEM	6.426
144 d.2.7	KNR-W 4-01 0404-01 - analogia	Montaż zdemontowanych i pomalowanych odbojnic drewnianych	m ²		
		(4.88+5.83)*0.2*3	m ²	6.426	
				RAZEM	6.426
145 d.2.7	KNR-W 2-02 1514-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych listew przyściennych	m		
		(2*4.88+2*5.83)	m	21.420	
				RAZEM	21.420
2.8 Remont pomieszczenia 130					
146 d.2.8	KNR-W 4-01 1216-01 - analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej	m ²		
		2.0+1.75*2.5	m ²	6.375	
				RAZEM	6.375
147 d.2.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		4.88*2.78	m ²	13.566	
				RAZEM	13.566
148 d.2.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie	m ²		
		4.88*2.78+(2*4.88+2*2.78)*1	m ²	28.886	
				RAZEM	28.886
149 d.2.8	KNR-W 4-01 0706-06	Wykonanie uzupełnienia tynków gipsowych w miejscach po zamurowanych prze biciach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
150 d.2.8	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV)Uzupełnianie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
		0.2*1.3	m ²	0.260	
				RAZEM	0.260
151 d.2.8	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych	m ²		
		(2*4.88+2*2.78)*1	m ²	15.320	
				RAZEM	15.320
152 d.2.8	KNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		4.88*2.78	m ²	13.566	
				RAZEM	13.566
153 d.2.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
		(2*4.88+2*2.78)*1	m ²	15.320	
				RAZEM	15.320
154 d.2.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		4.88*2.78	m ²	13.566	
				RAZEM	13.566
155 d.2.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(2*4.88+2*2.78)*1	m ²	15.320	
				RAZEM	15.320
156 d.2.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		4.88*2.78	m ²	13.566	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	13.566
157 d.2.8	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² grzejniki. 0.6*0.6*2	m ² m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
158 d.2.8	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² rury c. o. 0.09*2	m ² m ²	0.180	
				RAZEM	0.180
159 d.2.8	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.6*0.6*2	m ² m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
160 d.2.8	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm 2.0	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
161 d.2.8	wycena własna	Ręczne czyszczenie powierzchni drewnianych stolarki drzwiowej o pow.ponad 1 m ² wraz z ościeżnicą 1.8*2	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
162 d.2.8	KNR 4-01 1209-10 - analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m ² wraz ościeżnicą 1.8*2	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
163 d.2.8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2.9 Remont pomieszczenia 129					
164 d.2.9	KNR-W 4-01 1216-01 - analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.0	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
165 d.2.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3*1.9+1*1.6	m ² m ²	7.300	
				RAZEM	7.300
166 d.2.9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrabanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² na ścianach i suficie 7.3+(3+3.5+1+1.6+2+1.9)*3	m ² m ²	46.300	
				RAZEM	46.300
167 d.2.9	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych (3+3.5+1+1.6+2+1.9)*3	m ² m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
168 d.2.9	KNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 3*1.9+1*1.6	m ² m ²	7.300	
				RAZEM	7.300
169 d.2.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (3+3.5+1+1.6+2+1.9)*3	m ² m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
170 d.2.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 3*1.9+1*1.6	m ² m ²	7.300	
				RAZEM	7.300
171 d.2.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (2*4.88+2*2.78)*1	m ² m ²	15.320	
				RAZEM	15.320
172 d.2.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów (3+3.5+1+1.6+2+1.9)*3	m ² m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
173 d.2.9	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² grzejniki. 0.6*0.6*2	m ² m ²	0.720	
				RAZEM	0.720

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
174 d.2.9	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² rury c. o. 0.09*7.5	m ² m ²	0.675	
				RAZEM	0.675
175 d.2.9	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.6*0.6*2	m ² m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
176 d.2.9	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm 7.5	m m	7.500	
				RAZEM	7.500
177 d.2.9	wycena własna	Ręczne czyszczenie powierzchni drewnianych stolarki drzwiowej o pow.ponad 1 m ² wraz z ościeżnicą 1.8*2	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
178 d.2.9	KNR 4-01 1209-10 - analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m ² wraz ościeżnicą 1.8*2	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
179 d.2.9	KNR 4-01 1209-10 - analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną odbojnic drewnianych (2+3+1.6+0.5)*0.2	m ² m ²	1.420	
				RAZEM	1.420
180 d.2.9	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2.10 Remont pomieszczenia 128 - rozdzielnica					
181 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01 - 0 analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.0	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
182 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01 0	Zabezpieczenie podłóg folią 1*0.5	m ² m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
183 d.2.1	KNR 4-01 1202-09 0	Zeskrabanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² na ścianach i suficie 0.5+(2*1+2*0.5)*3	m ² m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
184 d.2.1	KNR-W 2-02 0830-03 0	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (2*1+2*0.5)*3	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
185 d.2.1	KNR-W 2-02 0830-05 0	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 0.5	m ² m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
186 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02 0	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (2*1+2*0.5)*3	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
187 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01 0	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 0.5	m ² m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
188 d.2.1	KNR 4-01 1204-02 0	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (2*1+2*0.5)*3	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
189 d.2.1	KNR 4-01 1204-01 0	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
190	wycena własna	Ręczne czyszczenie powierzchni drewnianych stolarki drzwiowej o pow.ponad 1 m2 wraz z ościeżnicą	m ²		
d.2.1		1.8*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
191	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 wraz z ościeżnicą	m ²		
d.2.1	1209-10 - analogia	1.8*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
2.11 Remont pomieszczenia 138 - rozdzielnia					
192	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej	m ²		
d.2.1	1216-01 - analogia	2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
193	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2.1	1216-01	1*0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
194	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie	m ²		
d.2.1	1202-09	0.5+(2*1+2*0.5)*3	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
195	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych	m ²		
d.2.1	0830-03	(2*1+2*0.5)*3	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
196	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych	m ²		
d.2.1	0830-05	0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
197	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
d.2.1	202 1134-02	(2*1+2*0.5)*3	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
198	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
d.2.1	202 1134-01	0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
199	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2.1	1204-02	(2*1+2*0.5)*3	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
200	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2.1	1204-01	0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
201	wycena własna	Ręczne czyszczenie powierzchni drewnianych stolarki drzwiowej o pow.ponad 1 m2 wraz z ościeżnicą	m ²		
d.2.1		1.8*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
202	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 wraz z ościeżnicą	m ²		
d.2.1	1209-10 - analogia	1.8*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
2.12 Remont pomieszczenia 127					
203	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej	m ²		
d.2.1	1216-01 - analogia	1.8*5+2*1.05*1.75+1.5*0.85	m ²	13.950	
				RAZEM	13.950

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
204	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2.1					
2		4*6.45+1.7*3.45+1.4*1.7+0.8*1.7	m ²	35.405	
				RAZEM	35.405
205	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.2.1					
2		(1.7+3.45)*3	m ²	15.450	
				RAZEM	15.450
206	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie	m ²		
d.2.1					
2		4*6.45+1.7*3.45+1.4*1.7+0.8*1.7+(2*08+2*1.7)*1.5+(2*1.4+2*1.7)*1.3	m ²	72.565	
				RAZEM	72.565
207	KNNR 2 0901-02	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo	m ²		
d.2.1					
2		(1.7+3.45)*3	m ²	15.450	
				RAZEM	15.450
208	KNNR 2 0903-05	Dodatek za zwiększenie grubości o 10 mm na ścianach- ręczne	m ²		
d.2.1					
2		(1.7+3.45)*3	m ²	15.450	
				RAZEM	15.450
209	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
d.2.1					
2		(1.7+3.45)*1.65	m ²	8.498	
				RAZEM	8.498
210	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych	m ²		
d.2.1					
2		(2*08+2*1.7)*1.5+(2*1.4+2*1.7)*1.3+(1.7+3.45)*1.5	m ²	44.885	
				RAZEM	44.885
211	KNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.2.1					
2		4*6.45+1.7*3.45+1.4*1.7+0.8*1.7	m ²	35.405	
				RAZEM	35.405
212	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
d.2.1					
2		(2*08+2*1.7)*1.5+(2*1.4+2*1.7)*1.3+(1.7+3.45)*1.5	m ²	44.885	
				RAZEM	44.885
213	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
d.2.1					
2		4*6.45+1.7*3.45+1.4*1.7+0.8*1.7	m ²	35.405	
				RAZEM	35.405
214	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2.1					
2		(2*08+2*1.7)*1.5+(2*1.4+2*1.7)*1.3+(1.7+3.45)*1.5	m ²	44.885	
				RAZEM	44.885
215	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2.1					
2		4*6.45+1.7*3.45+1.4*1.7+0.8*1.7	m ²	35.405	
				RAZEM	35.405
216	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 rury c. o.	m ²		
d.2.1					
2		0.09*(2*3+2*4+6+5+3)	m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
217	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 grzejniki.	m ²		
d.2.1					
2		0.6*0.8*2	m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
218	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.2.1					
2		0.6*0.8*2	m ²	0.960	
				RAZEM	0.960

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
219 d.2.1 2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm 6+8+6+5+3	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000
220 d.2.1 2	wycena własna	Ręczne czyszczenie powierzchni drewnianych stolarki drzwiowej o pow.ponad 1 m2 wraz z ościeżnicą 1.8*6	m ² m ²	 10.800	
				RAZEM	10.800
221 d.2.1 2	KNR 4-01 1209-10 - analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 wraz ościeżnicą 1.8*6	m ² m ²	 10.800	
				RAZEM	10.800
222 d.2.1 2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 7.0	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
2.13 Remont pomieszczenia 135					
223 d.2.1 3	KNR-W 4-01 1216-01 - analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.0*2	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
224 d.2.1 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2*1.95	m ² m ²	 3.900	
				RAZEM	3.900
225 d.2.1 3	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych przyjęto 30% powierzchni ścian (2*2+1.95*2)*3*0.3	m ² m ²	 7.110	
				RAZEM	7.110
226 d.2.1 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (2*2+1.95*2)*3	m ² m ²	 23.700	
				RAZEM	23.700
227 d.2.1 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 2*1.95	m ² m ²	 3.900	
				RAZEM	3.900
228 d.2.1 3	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania (2*2+1.95*2)*1.5	m ² m ²	 11.850	
				RAZEM	11.850
229 d.2.1 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (2*2+1.95*2)*1.5	m ² m ²	 11.850	
				RAZEM	11.850
230 d.2.1 3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 2*1.95	m ² m ²	 3.900	
				RAZEM	3.900
231 d.2.1 3	wycena własna	Ręczne czyszczenie powierzchni drewnianych stolarki drzwiowej o pow.ponad 1 m2 wraz z ościeżnicą 1.8*4	m ² m ²	 7.200	
				RAZEM	7.200
232 d.2.1 3	KNR 4-01 1209-10 - analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 wraz ościeżnicą 1.8*4	m ² m ²	 7.200	
				RAZEM	7.200
2.14 Remont pomieszczenia 164					
233 d.2.1 4	KNR-W 4-01 1216-01 - analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.0*4	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
234	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2.1	1216-01				
4		1.26*1.3+0.9*1.2	m ²	2.718	
				RAZEM	2.718
235	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2.1	1202-09	na ścianach i suficie			
4		2.718+(2.4+1.8+2.6+2.62)*1.5	m ²	16.848	
				RAZEM	16.848
236	KNR-W 4-01	Wykonanie uzupełnienia tynków gipsowych w miejscach po zamurowanych prze	m ²		
d.2.1	0706-06	biciach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach			
4		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
237	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych	m ²		
d.2.1	0830-03	betonów wylewanych			
4		(2.4+1.8+2.6+2.62)*1.5	m ²	14.130	
				RAZEM	14.130
238	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i	m ²		
d.2.1	0830-05	betonów wylewanych			
4		1.26*1.3+0.9*1.2	m ²	2.718	
				RAZEM	2.718
239	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.2.1	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian			
4		(2.4+1.8+2.6+2.62)*1.5	m ²	14.130	
				RAZEM	14.130
240	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.2.1	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity			
4		1.26*1.3+0.9*1.2	m ²	2.718	
				RAZEM	2.718
241	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2.1	1204-02				
4		(2.4+1.8+2.6+2.62)*1.5	m ²	14.130	
				RAZEM	14.130
242	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2.1	1204-01				
4		1.26*1.3+0.9*1.2	m ²	2.718	
				RAZEM	2.718
243	KNR 4-01	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2	m ²		
d.2.1	1214-02 -	rury c. o.			
4	analogia	0.09*2	m ²	0.180	
				RAZEM	0.180
244	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm	m		
d.2.1	1212-28				
4		2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
245	wycena	Ręczne czyszczenie powierzchni drewnianych stolarki drzwiowej o pow.ponad 1	m ²		
d.2.1	własna	m2 wraz z ościeżnicą			
4		1.8*2*2	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
246	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 wraz	m ²		
d.2.1	1209-10 -	ościeżnicą			
4	analogia	1.8*2*2	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
247	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2.1	0322-02				
4		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2.15 Remont pomieszczenia 165					2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
248	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej	m ²		
d.2.1	1216-01 -				
5	analogia	1.72*2.1+2	m ²	5.612	
				RAZEM	5.612
249	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2.1	1216-01				
5		2.55*2.7	m ²	6.885	
				RAZEM	6.885
250	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2.1	1202-09	na ścianach i suficie			
5		2.55*2.7+(2*2.55+2*2.70)*1.4	m ²	21.585	
				RAZEM	21.585
251	KNR-W 4-01	Wykonanie uzupełnienia tynków gipsowych w miejscach po zamurowanych prze	m ²		
d.2.1	0706-06	biciach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach			
5		3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
252	NNRNKB	(z.IV)Uzupełnianie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 c	m ²		
d.2.1	202 0837-04	na zaprawie klejowej "ATLAS"			
5		1.6*1	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
253	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych	m ²		
d.2.1	0830-03	betonów wylewanych			
5		(2*2.55+2*2.70)*1.4	m ²	14.700	
				RAZEM	14.700
254	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i	m ²		
d.2.1	0830-05	betonów wylewanych			
5		2.55*2.7	m ²	6.885	
				RAZEM	6.885
255	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.2.1	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian			
5		(2*2.55+2*2.70)*1.4	m ²	14.700	
				RAZEM	14.700
256	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.2.1	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity			
5		2.55*2.7	m ²	6.885	
				RAZEM	6.885
257	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2.1	1204-02				
5		(2*2.55+2*2.70)*1.4	m ²	14.700	
				RAZEM	14.700
258	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2.1	1204-01				
5		2.55*2.7	m ²	6.885	
				RAZEM	6.885
259	KNR 4-01	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2	m ²		
d.2.1	1214-02 -	grzejniki.			
5	analogia	0.6*0.5*2	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
260	KNR 4-01	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2	m ²		
d.2.1	1214-02 -	rury c. o.			
5	analogia	0.09*2.5	m ²	0.225	
				RAZEM	0.225
261	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.2.1	1212-19				
5		0.6*0.5*2	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
262	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm	m		
d.2.1	1212-28				
5		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
263 d.2.1 5	wycena własna	Ręczne czyszczenie powierzchni drewnianych stolarki drzwiowej o pow.ponad 1 m2 wraz z ościeżnicą 1.8*2	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
264 d.2.1 5	KNR 4-01 1209-10 - analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 wraz z ościeżnicą 1.8*2	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
2.16 Remont pomieszczenia 101					
265 d.2.1 6	KNR-W 4-01 1216-01 - analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.0	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
266 d.2.1 6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3*2.2	m ² m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
267 d.2.1 6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie 6.6+(2*2.2+2*3)*3	m ² m ²	37.800	
				RAZEM	37.800
268 d.2.1 6	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych (2*2.2+2*3)*3	m ² m ²	31.200	
				RAZEM	31.200
269 d.2.1 6	KNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych 3*2.2	m ² m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
270 d.2.1 6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (2*2.2+2*3)*3	m ² m ²	31.200	
				RAZEM	31.200
271 d.2.1 6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 3*2.2	m ² m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
272 d.2.1 6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (2*2.2+2*3)*3	m ² m ²	31.200	
				RAZEM	31.200
273 d.2.1 6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 3*2.2	m ² m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
274 d.2.1 6	wycena własna	Ręczne czyszczenie powierzchni drewnianych stolarki drzwiowej o pow.ponad 1 m2 wraz z ościeżnicą 1.8*2	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
275 d.2.1 6	KNR 4-01 1209-10 - analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 wraz z ościeżnicą 1.8*2	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
2.17 Remont pokoju 2-os z łazienka pom. nr 102,103,122 do 126, 148 do 163 - 23 kpl					
276 d.2.1 7	KNR 4-01 0815-08	Demontaż listew przyściennych PCW 17.58*23	m m	404.340	
				RAZEM	404.340
277 d.2.1 7	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony i płytki	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15.834*23	m ²	364.182	
				RAZEM	364.182
278	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
d.2.1	0354-09				
7		1.0*23	szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
279	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapniowej	m ²		
d.2.1	0105-04				
7		0.15*2.05*23	m ²	7.073	
				RAZEM	7.073
280	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej	m ²		
d.2.1	1216-01 -				
7	analogia	6.843*23	m ²	157.389	
				RAZEM	157.389
281	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie	m ²		
d.2.1	1202-09				
7		(75.12+17.658)*23	m ²	2133.894	
				RAZEM	2133.894
282	KNNR 2	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian i ościeżach	m		
d.2.1	1902-12 -				
7	analogia	(13.810+6)*23	m	455.630	
				RAZEM	455.630
283	KNNR-W 3	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ściany tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie	m ²		
d.2.1	0602-02 -				
7	analogia	(5*2*0.3)*23	m ²	69.000	
				RAZEM	69.000
284	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych	m ²		
d.2.1	0830-03				
7		75.12*23	m ²	1727.760	
				RAZEM	1727.760
285	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych	m ²		
d.2.1	0830-05				
7		17.658*23	m ²	406.134	
				RAZEM	406.134
286	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
d.2.1	202 1134-02				
7		75.12*23	m ²	1727.760	
				RAZEM	1727.760
287	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
d.2.1	202 1134-01				
7		17.658*23	m ²	406.134	
				RAZEM	406.134
288	NNRNKB	(z.IV)Uzupełnianie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	cm ²		
d.2.1	202 0837-04				
7		2.0*23	m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
289	wycena własna	Uzupełnienie posadzki z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych) 30x30mm lub innych	m ²		
d.2.1					
7		1.0*23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
290	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.2.1	202 1130-02				
7		15.834*23	m ²	364.182	
				RAZEM	364.182
291	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.2.1	202 1130-03				
7		15.834*23	m ²	364.182	
				RAZEM	364.182
292	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - podłoga	m ²		
d.2.1	202 1134-01				
7					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15.834*23	m ²	364.182	
				RAZEM	364.182
293 d.2.1 7	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych TARKETT ognioodporne	m ²		
		15.834*23	m ²	364.182	
				RAZEM	364.182
294 d.2.1 7	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		15.834*23	m ²	364.182	
				RAZEM	364.182
295 d.2.1 7	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyściennie z polichloru winylu klejone	m		
		17.580*23	m	404.340	
				RAZEM	404.340
296 d.2.1 7	KNNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania	m ²		
		32.88*23	m ²	756.240	
				RAZEM	756.240
297 d.2.1 7	KNNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		42.24*23	m ²	971.520	
				RAZEM	971.520
298 d.2.1 7	KNNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		17.658*23	m ²	406.134	
				RAZEM	406.134
299 d.2.1 7	KNNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2.0*23	szt.	46.000	
				RAZEM	46.000
300 d.2.1 7	KNNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² grzejniki.	m ²		
		1.44*23	m ²	33.120	
				RAZEM	33.120
301 d.2.1 7	KNNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² rury c. o.	m ²		
		0.314*23	m ²	7.222	
				RAZEM	7.222
302 d.2.1 7	KNNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		1.44*23	m ²	33.120	
				RAZEM	33.120
303 d.2.1 7	KNNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm	m		
		2.5*23	m	57.500	
				RAZEM	57.500
304 d.2.1 7	wycena własna	Ręczne czyszczenie powierzchni drewnianych stolarki drzwiowej o pow.ponad 1 m ² wraz z ościeżnicą	m ²		
		1.8*5*23	m ²	207.000	
				RAZEM	207.000
305 d.2.1 7	KNNR 4-01 1209-10 - analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m ² wraz z ościeżnicą	m ²		
		1.8*5*23	m ²	207.000	
				RAZEM	207.000
2.18 Remont pokoju 1-os z łazienką- pom. nr 104 do117, 139 do 146, 166 do171 - 28 kpl					
306 d.2.1 8	KNNR 4-01 0815-08	Demontaż listew przyściennych PCW	m		
		16.100*28	m	450.800	
				RAZEM	450.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
307 d.2.1 8	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony i płytki 9.233*28	m ² m ²	 258.524	
				RAZEM	258.524
308 d.2.1 8	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 1.0*28	szt. szt.	 28.000	
				RAZEM	28.000
309 d.2.1 8	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0.15*2.05*28	m ² m ²	 8.610	
				RAZEM	8.610
310 d.2.1 8	KNR-W 4-01 1216-01 - analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 6.843*28	m ² m ²	 191.604	
				RAZEM	191.604
311 d.2.1 8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie 67.643*28	m ² m ²	 1894.004	
				RAZEM	1894.004
312 d.2.1 8	KNNR 2 1902-12 - analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian (13.810+6)*28	m m	 554.680	
				RAZEM	554.680
313 d.2.1 8	KNNR-W 3 0602-02 - analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ściany tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie (5*2*0.3)*28	m ² m ²	 84.000	
				RAZEM	84.000
314 d.2.1 8	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych 56.55*28	m ² m ²	 1583.400	
				RAZEM	1583.400
315 d.2.1 8	KNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych 11.093*28	m ² m ²	 310.604	
				RAZEM	310.604
316 d.2.1 8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian 56.55*28	m ² m ²	 1583.400	
				RAZEM	1583.400
317 d.2.1 8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 11.093*28	m ² m ²	 310.604	
				RAZEM	310.604
318 d.2.1 8	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV)Uzupełnianie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 2.0*28	m ² m ²	 56.000	
				RAZEM	56.000
319 d.2.1 8	wycena własna	Uzupełnienie posadzki z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych) 30x30mm lub innych 1.0*28	m ² m ²	 28.000	
				RAZEM	28.000
320 d.2.1 8	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 9.233*28	m ² m ²	 258.524	
				RAZEM	258.524
321 d.2.1 8	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 9.233*28	m ² m ²	 258.524	
				RAZEM	258.524

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
322 d.2.1 8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - podłoża 9.233*28	m ² m ²		
				258.524	
				RAZEM	258.524
323 d.2.1 8	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych TARKETT ogniodopuszczalne 9.233*28	m ² m ²		
				258.524	
				RAZEM	258.524
324 d.2.1 8	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 9.233*28	m ² m ²		
				258.524	
				RAZEM	258.524
325 d.2.1 8	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone 16.100*28	m m		
				450.800	
				RAZEM	450.800
326 d.2.1 8	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania 25.125*28	m ² m ²		
				703.500	
				RAZEM	703.500
327 d.2.1 8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 31.425*28	m ² m ²		
				879.900	
				RAZEM	879.900
328 d.2.1 8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 11.093*28	m ² m ²		
				310.604	
				RAZEM	310.604
329 d.2.1 8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2.0*28	szt. szt.		
				56.000	
				RAZEM	56.000
330 d.2.1 8	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² grzejniki. 1.44*28	m ² m ²		
				40.320	
				RAZEM	40.320
331 d.2.1 8	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² rury c. o. 0.314*28	m ² m ²		
				8.792	
				RAZEM	8.792
332 d.2.1 8	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 1.44*28	m ² m ²		
				40.320	
				RAZEM	40.320
333 d.2.1 8	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm 2.5*28	m m		
				70.000	
				RAZEM	70.000
334 d.2.1 8	wycena własna	Ręczne czyszczenie powierzchni drewnianych stolarki drzwiowej o pow.ponad 1 m ² wraz z ościeżnicą 1.8*5*28	m ² m ²		
				252.000	
				RAZEM	252.000
335 d.2.1 8	KNR 4-01 1209-10 - analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m ² wraz z ościeżnicą 1.8*5*28	m ² m ²		
				252.000	
				RAZEM	252.000
2.19 Remont korytarza I pietra Bloku A,B,C					
336 d.2.1 9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 348.717	m ² m ²		
				348.717	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	348.717
337 d.2.1 9	KNR-W 4-01 1216-01 - analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 232.198	m ² m ²	 232.198	
				RAZEM	232.198
338 d.2.1 9	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 1.7	m ² m ²	 1.700	
				RAZEM	1.700
339 d.2.1 9	KNR-W 4-01 0820-08 - analogia	Rozebranie cokolików z płytek ceramicznych 0.79	m ² m ²	 0.790	
				RAZEM	0.790
340 d.2.1 9	KNR 4-04 0406-04 - analogia	Rozebranie odbojnic i pochwyków drewnianych do odzysku 90.432	m ² m ²	 90.432	
				RAZEM	90.432
341 d.2.1 9	KNR 4-01 0809-04-ana- logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płyte terakotowych o wym. 30x30 cm 13.860	m ² m ²	 13.860	
				RAZEM	13.860
342 d.2.1 9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie 1289.320	m ² m ²	 1289.320	
				RAZEM	1289.320
343 d.2.1 9	KNR 0-12 1119-01	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 7.9	m m	 7.900	
				RAZEM	7.900
344 d.2.1 9	KNNR 2 1902-12 - analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian i podciągach 286.900	m m	 286.900	
				RAZEM	286.900
345 d.2.1 9	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych 940.603	m ² m ²	 940.603	
				RAZEM	940.603
346 d.2.1 9	KNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 348.717	m ² m ²	 348.717	
				RAZEM	348.717
347 d.2.1 9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian 940.603	m ² m ²	 940.603	
				RAZEM	940.603
348 d.2.1 9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 348.717	m ² m ²	 348.717	
				RAZEM	348.717
349 d.2.1 9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 940.603	m ² m ²	 940.603	
				RAZEM	940.603
350 d.2.1 9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 348.717	m ² m ²	 348.717	
				RAZEM	348.717
351 d.2.1 9	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 grzejniki. 15.120	m ² m ²	 15.120	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15.120
352 d.2.1 9	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² rury c. o. 7.480	m ² m ²	7.480	
				RAZEM	7.480
353 d.2.1 9	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 15.120	m ² m ²	15.120	
				RAZEM	15.120
354 d.2.1 9	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm 119.200	m m	119.200	
				RAZEM	119.200
355 d.2.1 9	KNR-W 4-01 0404-01 - analogia	Wykonanie nowych odbojnic drewnianych dla wózków inwalidzkich z płyty meblowej (3+3.6+3.2+3.3+3.45)*3*0.2	m ² m ²	9.930	
				RAZEM	9.930
356 d.2.1 9	KNNR 2 1301-02 - analogia	Wykonanie i montaż pochwyty nowych drewnianych dla wózków inwalidzkich mocowane bezpośrednio do odbojnicy (wykonać na wzór istniejących) 16.55	m m	16.550	
				RAZEM	16.550
357 d.2.1 9	wycena własna	Montaż pochwyty zdemontowanych drewnianych dla wózków inwalidzkich mocowane bezpośrednio do odbojnicy 183.82-16.55	m m	167.270	
				RAZEM	167.270
358 d.2.1 9	KNR 4-01 1209-10 - analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną odbojnic i pochwyty drewnianych 183.82*3*0.2	m ² m ²	110.292	
				RAZEM	110.292
359 d.2.1 9	KNR-W 4-01 0404-01 - analogia	Montaż zdemontowanych i pomalowanych odbojnic drewnianych 100.362-9.93	m ² m ²	90.432	
				RAZEM	90.432
360 d.2.1 9	wycena własna	Ręczne czyszczenie powierzchni drewnianych stolarki drzwiowej o pow.ponad 1 m ² wraz z ościeżnicą 1.8*51	m ² m ²	91.800	
				RAZEM	91.800
361 d.2.1 9	KNR 4-01 1209-10 - analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m ² wraz z ościeżnicą 1.8*51	m ² m ²	91.800	
				RAZEM	91.800
3 Remont II pietra					
3.1 Remont pomieszczenia 267					
362 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01 - analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.0*3	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
363 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.26*1.3+0.9*1.2	m ² m ²	2.718	
				RAZEM	2.718
364 d.3.1	KNR 4-01 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² na ścianach i suficie 2.17+(2.4+1.8+2.6+2.62)*3	m ² m ²	30.430	
				RAZEM	30.430
365 d.3.1	KNR-W 4-01 0706-06	Wykonanie uzupełnienia tynków gipsowych w miejscach po zamurowanych przebiegach o pow. 1 miejsca do 0.25 m ² na ścianach 1.5	m ² m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
366 d.3.1	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych (2.4+1.8+2.6+2.62)*1.5	m ² m ²	14.130	
				RAZEM	14.130

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
367 d.3.1	KNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 1.26*1.3+0.9*1.2	m ² m ²		
				2.718	
				RAZEM	2.718
368 d.3.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian 2.17+(2.4+1.8+2.6+2.62)*1.5	m ² m ²		
				16.300	
				RAZEM	16.300
369 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 1.26*1.3+0.9*1.2	m ² m ²		
				2.718	
				RAZEM	2.718
370 d.3.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 2.17+(2.4+1.8+2.6+2.62)*1.5	m ² m ²		
				16.300	
				RAZEM	16.300
371 d.3.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 1.26*1.3+0.9*1.2	m ² m ²		
				2.718	
				RAZEM	2.718
372 d.3.1	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² rury c. o. 0.09*2	m ² m ²		
				0.180	
				RAZEM	0.180
373 d.3.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm 2.0	m m		
				2.000	
				RAZEM	2.000
374 d.3.1	wycena własna	Ręczne czyszczenie powierzchni drewnianych stolarki drzwiowej o pow.ponad 1 m ² wraz z ościeżnicą 1.8*2	m ² m ²		
				3.600	
				RAZEM	3.600
375 d.3.1	KNR 4-01 1209-10 - analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m ² wraz ościeżnicą 1.8*2	m ² m ²		
				3.600	
				RAZEM	3.600
376 d.3.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2.0	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
3.2 Remont pomieszczenia 268					
377 d.3.2	KNR-W 4-01 1216-01 - analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.0	m ² m ²		
				2.000	
				RAZEM	2.000
378 d.3.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.55*2.7	m ² m ²		
				6.885	
				RAZEM	6.885
379 d.3.2	KNR 4-01 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² na ścianach i suficie 2.55*2.7+(2*2.55+2*2.70)*1.4	m ² m ²		
				21.585	
				RAZEM	21.585
380 d.3.2	KNR-W 4-01 0706-06	Wykonanie uzupełnienia tynków gipsowych w miejscach po zamurowanych prze biciach o pow. 1 miejsca do 0.25 m ² na ścianach 3.5	m ² m ²		
				3.500	
				RAZEM	3.500
381 d.3.2	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV)Uzupełnianie ścian o pow.do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 1.5*1	m ² m ²		
				1.500	
				RAZEM	1.500
382 d.3.2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (2*2.55+2*2.70)*1.4	m ² m ²		
				14.700	
				RAZEM	14.700
383 d.3.2	KNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 2.55*2.7	m ² m ²		
				6.885	
				RAZEM	6.885
384 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (2*2.55+2*2.70)*1.4	m ² m ²		
				14.700	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	14.700
385 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 2.55*2.7	m ²		
			m ²	6.885	
				RAZEM	6.885
386 d.3.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (2*2.55+2*2.70)*1.4	m ²		
			m ²	14.700	
				RAZEM	14.700
387 d.3.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 2.55*2.7	m ²		
			m ²	6.885	
				RAZEM	6.885
388 d.3.2	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² grzejniki. 0.6*0.5*2	m ²		
			m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
389 d.3.2	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² rury c. o. 0.09*8	m ²		
			m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
390 d.3.2	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.6*0.5*2	m ²		
			m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
391 d.3.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm 8.0	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
392 d.3.2	wycena własna	Ręczne czyszczenie powierzchni drewnianych stolarki drzwiowej o pow.ponad 1 m ² wraz z ościeżnicą 1.8*2	m ²		
			m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
393 d.3.2	KNR 4-01 1209-10 - analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m ² wraz ościeżnicą 1.8*2	m ²		
			m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
3.3 Remont pomieszczenia 239B					
394 d.3.3	KNR-W 4-01 1216-01 - analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.0	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
395 d.3.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.8*1.8	m ²		
			m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
396 d.3.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrabanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² na ścianach i suficie 2.8*1.8+(2.8*2+1.8*2)*3	m ²		
			m ²	32.640	
				RAZEM	32.640
397 d.3.3	KNR-W 4-01 0706-06 - analogia	Wykonanie uzupełnienia tynków gipsowych w miejscach po zamurowanych prze biciach o pow. 1 miejsca do 0.25 m ² na ścianach 1.0	m ²		
			m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
398 d.3.3	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych (2.8*2+1.8*2)*1	m ²		
			m ²	9.200	
				RAZEM	9.200
399 d.3.3	KNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 2.8*1.8	m ²		
			m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
400 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (2.8*2+1.8*2)*1	m ²		
			m ²	9.200	
				RAZEM	9.200
401 d.3.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 2.8*1.8	m ²		
			m ²	5.040	
				RAZEM	5.040

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
402 d.3.3	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV)Uzupełnianie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm ² na zaprawie klejowej "ATLAS" 1.2*1.6	m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
403 d.3.3	KNR 4-01 1206-10	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewn. (2.8*2+1.8*2)*2	m ²	18.400	
				RAZEM	18.400
404 d.3.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (2.8*2+1.8*2)*1	m ²	9.200	
				RAZEM	9.200
405 d.3.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 2.8*1.8	m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
406 d.3.3	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² rury c. o. 0.1256*(2*3+1)	m ²	0.879	
				RAZEM	0.879
407 d.3.3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm 2*3+1	m	7.000	
				RAZEM	7.000
3.4 Remont pomieszczenia 238					
408 d.3.4	KNR-W 4-01 1216-01 - analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.0*2	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
409 d.3.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1*1.95+0.9*1.3	m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
410 d.3.4	KNR 4-01 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² na ścianach i suficie 3.12+(1*2+1.95*2+0.9*2+1.3*2)*1.4	m ²	17.540	
				RAZEM	17.540
411 d.3.4	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV)Uzupełnianie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm ² na zaprawie klejowej "ATLAS" 0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
412 d.3.4	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych (1*2+1.95*2+0.9*2+1.3*2)*1.4	m ²	14.420	
				RAZEM	14.420
413 d.3.4	KNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 1*1.95+0.9*1.3	m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
414 d.3.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (1*2+1.95*2+0.9*2+1.3*2)*1.4	m ²	14.420	
				RAZEM	14.420
415 d.3.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 1*1.95+0.9*1.3	m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
416 d.3.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (1*2+1.95*2+0.9*2+1.3*2)*1.4	m ²	14.420	
				RAZEM	14.420
417 d.3.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 1*1.95+0.9*1.3	m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
418 d.3.4	wycena własna	Ręczne czyszczenie powierzchni drewnianych stolarki drzwiowej o pow.ponad 1 m ² wraz z ościeżnicą 1.8*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
419 d.3.4	KNR 4-01 1209-10 - analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m ² wraz z ościeżnicą 1.8*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.600
420 d.3.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3.0	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3.5 Remont pomieszczenia 237					
421 d.3.5	KNR-W 4-01 1216-01 - analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.0*2*2+2*1.75*2.5	m ² m ²	16.750	
				RAZEM	16.750
422 d.3.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2*1.95+2.9*5.8	m ² m ²	20.720	
				RAZEM	20.720
423 d.3.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie (2*1.95+2.9*5.8)+(2*2+1.95*2)*3+(2*2.9+2*5.8)*1.25	m ² m ²	66.170	
				RAZEM	66.170
424 d.3.5	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych (2*2+1.95*2)*3+(2*2.9+2*5.8)*1.25	m ² m ²	45.450	
				RAZEM	45.450
425 d.3.5	KNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych 2*1.95+2.9*5.8	m ² m ²	20.720	
				RAZEM	20.720
426 d.3.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (2*2+1.95*2)*3*0.3+(2*2.9+2*5.8)*1.25	m ² m ²	28.860	
				RAZEM	28.860
427 d.3.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 2*1.95+2.9*5.8	m ² m ²	20.720	
				RAZEM	20.720
428 d.3.5	KNR 4-01 1206-10	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewn. (2*2+1.95*2)*1.5	m ² m ²	11.850	
				RAZEM	11.850
429 d.3.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (2*2+1.95*2)*1.5+(2*2.9+2*5.8)*1.25	m ² m ²	33.600	
				RAZEM	33.600
430 d.3.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 2*1.95+2.9*5.8	m ² m ²	20.720	
				RAZEM	20.720
3.6 Remont pomieszczenia 236					
431 d.3.6	KNR-W 4-01 1216-01 - analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.0	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
432 d.3.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.2*2+1*0.3	m ² m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
433 d.3.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie 2.7+(1.2+2+1.25+0.75+0.62+1.02+0.3)*1.4	m ² m ²	12.696	
				RAZEM	12.696
434 d.3.6	KNR-W 4-01 0706-06	Wykonanie uzupełnienia tynków gipsowych w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach 1.0	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
435 d.3.6	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV)Uzupełnianie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 1*1.6+1	m ² m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
436 d.3.6	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych (1.2+2+1.25+0.75+0.62+1.02+0.3)*1.4	m ² m ²	9.996	
				RAZEM	9.996
437 d.3.6	KNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.2*2+1*0.3	m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
438 d.3.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (1.2+2+1.25+0.75+0.62+1.02+0.3)*1.4	m ²		
			m ²	9.996	
				RAZEM	9.996
439 d.3.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 1.2*2+1*0.3	m ²		
			m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
440 d.3.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (1.2+2+1.25+0.75+0.62+1.02+0.3)*1.4	m ²		
			m ²	9.996	
				RAZEM	9.996
441 d.3.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 1.2*2+1*0.3	m ²		
			m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
442 d.3.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.7 Remont pomieszczenia 235					
443 d.3.7	KNR-W 4-01 1216-01 - analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.0+1.75*2.5	m ²		
			m ²	6.375	
				RAZEM	6.375
444 d.3.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.88*2.78	m ²		
			m ²	13.566	
				RAZEM	13.566
445 d.3.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie 4.88*2.78+(2*4.88+2*2.78)*3	m ²		
			m ²	59.526	
				RAZEM	59.526
446 d.3.7	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych (2*4.88+2*2.78)*3	m ²		
			m ²	45.960	
				RAZEM	45.960
447 d.3.7	KNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 4.88*2.78	m ²		
			m ²	13.566	
				RAZEM	13.566
448 d.3.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (2*4.88+2*2.78)*3	m ²		
			m ²	45.960	
				RAZEM	45.960
449 d.3.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 4.88*2.78	m ²		
			m ²	13.566	
				RAZEM	13.566
450 d.3.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (2*4.88+2*2.78)*3	m ²		
			m ²	45.960	
				RAZEM	45.960
451 d.3.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 4.88*2.78	m ²		
			m ²	13.566	
				RAZEM	13.566
452 d.3.7	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 grzejniki. 0.6*0.8*2	m ²		
			m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
453 d.3.7	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 rury c. o. 0.09*8	m ²		
			m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
454 d.3.7	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.6*0.8*2	m ²		
			m ²	0.960	
				RAZEM	0.960

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
455 d.3.7	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm	m		
		8.0	m	8.000	
				RAZEM	8.000
456 d.3.7	KNR-W 2-02 1514-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych listew przyściennych	m		
		2*4.88+2*2.78	m	15.320	
				RAZEM	15.320
457 d.3.7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.8 Remont pomieszczenia 234					
458 d.3.8	KNR-W 4-01 1216-01 - analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej	m ²		
		2.0*2+1.75*2.5*2	m ²	12.750	
				RAZEM	12.750
459 d.3.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		4.88*5.83	m ²	28.450	
				RAZEM	28.450
460 d.3.8	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
		(2*4.88+2*5.83)*1.75	m ²	37.485	
				RAZEM	37.485
461 d.3.8	KNR 4-04 0406-04 - analogia	Rozebranie odbojnic drewnianych do odzysku	m ²		
		(2*4.88+5.83)*0.2*3	m ²	9.354	
				RAZEM	9.354
462 d.3.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie	m ²		
		4.88*5.83+(2*4.88+2*5.83)*3	m ²	92.710	
				RAZEM	92.710
463 d.3.8	KNR 2 1902-12 - analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian i podciągach	m		
		4.88*2+3*4	m	21.760	
				RAZEM	21.760
464 d.3.8	KNR-W 4-01 0706-06	Wykonanie uzupełnienia tynków gipsowych w miejscach po zamurowanych prze biciach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
465 d.3.8	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych	m ²		
		(2*4.88+2*5.83)*3	m ²	64.260	
				RAZEM	64.260
466 d.3.8	KNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		4.88*5.83	m ²	28.450	
				RAZEM	28.450
467 d.3.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
		(2*4.88+2*5.83)*3	m ²	64.260	
				RAZEM	64.260
468 d.3.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		4.88*5.83	m ²	28.450	
				RAZEM	28.450
469 d.3.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(2*4.88+2*5.83)*3	m ²	64.260	
				RAZEM	64.260
470 d.3.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		4.88*5.83	m ²	28.450	
				RAZEM	28.450
471 d.3.8	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 grzejniki.	m ²		
		0.6*0.8*2*2	m ²	1.920	
				RAZEM	1.920

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
472 d.3.8	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² rury c. o. 0.09*10	m ² m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
473 d.3.8	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.6*0.8*2*2	m ² m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
474 d.3.8	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm 10.0	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
475 d.3.8	wycena własna	Ręczne czyszczenie powierzchni drewnianych stolarki drzwiowej o pow.ponad 1 m ² wraz z ościeżnicą 1.8*2	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
476 d.3.8	KNR 4-01 1209-10 - analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m ² wraz ościeżnicą 1.8*2	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
477 d.3.8	KNR 4-01 1206-10 - analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów wewnętrznych betonowych 2*2*2.5*0.2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
478 d.3.8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
479 d.3.8	KNR 4-01 1209-10 - analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną odbojnic drewnianych (2*4.88+5.83)*0.2*3	m ² m ²	9.354	
				RAZEM	9.354
480 d.3.8	KNR-W 4-01 0404-01 - analogia	Montaż zdemontowanych i pomalowanych odbojnic drewnianych (2*4.88+5.83)*0.2*3	m ² m ²	9.354	
				RAZEM	9.354
481 d.3.8	KNR-W 4-01 0404-01 - analogia	Wykonanie odbojnic drewnianych dla wózków inwalidzkich z płyty meblowej (4.2*3)*0.2	m ² m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
482 d.3.8	KNR-W 2-02 1514-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych listew przyściennych 2*4.88+2*5.83	m m	21.420	
				RAZEM	21.420
3.9 Remont pomieszczenia 233					
483 d.3.9	KNR-W 4-01 1216-01 - analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.0*2+1.75*2.5*2	m ² m ²	12.750	
				RAZEM	12.750
484 d.3.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.88*5.83	m ² m ²	28.450	
				RAZEM	28.450
485 d.3.9	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet (4.88+2*5.83)*1.75	m ² m ²	28.945	
				RAZEM	28.945
486 d.3.9	KNR 4-04 0406-04 - analogia	Rozebranie odbojnic drewnianych do odzysku (4.88+5.83)*0.2*3	m ² m ²	6.426	
				RAZEM	6.426
487 d.3.9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrabanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² na ścianach i suficie 4.88*5.83+(4.88+2*5.83)*3	m ² m ²	78.070	
				RAZEM	78.070

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
488 d.3.9	KNNR 2 1902-12 - analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian i podciągach 4.88*2+3*4	m m	 21.760	
				RAZEM	21.760
489 d.3.9	KNR-W 4-01 0706-06	Wykonanie uzupełnienia tynków gipsowych w miejscach po zamurowanych prze- biciach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach 5.0	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
490 d.3.9	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych (4.88+2*5.83)*3	m ² m ²	 49.620	
				RAZEM	49.620
491 d.3.9	KNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 4.88*5.83	m ² m ²	 28.450	
				RAZEM	28.450
492 d.3.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (4.88+2*5.83)*3	m ² m ²	 49.620	
				RAZEM	49.620
493 d.3.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 4.88*5.83	m ² m ²	 28.450	
				RAZEM	28.450
494 d.3.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (4.88+2*5.83)*3	m ² m ²	 49.620	
				RAZEM	49.620
495 d.3.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 4.88*5.83	m ² m ²	 28.450	
				RAZEM	28.450
496 d.3.9	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 grzejniki. 0.6*0.8*2*2	m ² m ²	 1.920	
				RAZEM	1.920
497 d.3.9	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 rury c. o. 0.09*10	m ² m ²	 0.900	
				RAZEM	0.900
498 d.3.9	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.6*0.8*2*2	m ² m ²	 1.920	
				RAZEM	1.920
499 d.3.9	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm 10.0	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
500 d.3.9	wycena własna	Ręczne czyszczenie powierzchni drewnianych stolarki drzwiowej o pow.ponad 1 m2 wraz z ościeżnicą 1.8	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
501 d.3.9	KNR 4-01 1209-10 - analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 wraz ościeżnicą 1.8	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
502 d.3.9	KNR 4-01 1206-10 - analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów wewnętrznych betonowych 2*2*2.5*0.2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
503 d.3.9	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
504 d.3.9	KNR 4-01 1209-10 - analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną odbojnic drewnianych (4.88+5.83)*0.2*3	m ² m ²	 6.426	
				RAZEM	6.426

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
505 d.3.9	KNR-W 4-01 0404-01 - analogia	Montaż zdemontowanych i pomalowanych odbojnic drewnianych (4.88+5.83)*0.2*3	m ² m ²	 6.426	
				RAZEM	6.426
506 d.3.9	KNR-W 2-02 1514-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych listew przyściennych (2*4.88+2*5.83)	m m	 21.420	
				RAZEM	21.420
3.10 Remont pomieszczenia 231					
507 d.3.1 0	KNR-W 4-01 1216-01 - analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.0	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
508 d.3.1 0	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3*1.9+1*1.6	m ² m ²	 7.300	
				RAZEM	7.300
509 d.3.1 0	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie 7.3+(3+3.5+1+1.6+2+1.9)*3	m ² m ²	 46.300	
				RAZEM	46.300
510 d.3.1 0	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych (3+3.5+1+1.6+2+1.9)*3	m ² m ²	 39.000	
				RAZEM	39.000
511 d.3.1 0	KNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych 3*1.9+1*1.6	m ² m ²	 7.300	
				RAZEM	7.300
512 d.3.1 0	NRRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (3+3.5+1+1.6+2+1.9)*3	m ² m ²	 39.000	
				RAZEM	39.000
513 d.3.1 0	NRRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 3*1.9+1*1.6	m ² m ²	 7.300	
				RAZEM	7.300
514 d.3.1 0	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (2*4.88+2*2.78)*1	m ² m ²	 15.320	
				RAZEM	15.320
515 d.3.1 0	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów (3+3.5+1+1.6+2+1.9)*3	m ² m ²	 39.000	
				RAZEM	39.000
516 d.3.1 0	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 grzejniki. 0.6*0.6*2	m ² m ²	 0.720	
				RAZEM	0.720
517 d.3.1 0	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 rury c. o. 0.09*7.5	m ² m ²	 0.675	
				RAZEM	0.675
518 d.3.1 0	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.6*0.6*2	m ² m ²	 0.720	
				RAZEM	0.720
519 d.3.1 0	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm 7.5	m m	 7.500	
				RAZEM	7.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
520 d.3.1 0	wycena własna	Ręczne czyszczenie powierzchni drewnianych stolarki drzwiowej o pow.ponad 1 m2 wraz z ościeżnicą 1.8*2	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
521 d.3.1 0	KNR 4-01 1209-10 - analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 wraz ościeżnicą 1.8*2	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
522 d.3.1 0	KNR 4-01 1209-10 - analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną odbojnic drewnianych (2+3+1.6+0.5)*0.2	m ² m ²	1.420	
				RAZEM	1.420
523 d.3.1 0	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3.11 Remont pomieszczenia 230					
524 d.3.1 1	KNR-W 4-01 1216-01 - analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.0	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
525 d.3.1 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1*0.5	m ² m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
526 d.3.1 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie 0.5+(2*1+2*0.5)*3	m ² m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
527 d.3.1 1	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych (2*1+2*0.5)*3	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
528 d.3.1 1	KNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych 0.5	m ² m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
529 d.3.1 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (2*1+2*0.5)*3	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
530 d.3.1 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 0.5	m ² m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
531 d.3.1 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (2*1+2*0.5)*3	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
532 d.3.1 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 0.5	m ² m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
3.12 Remont pomieszczenia 201					
533 d.3.1 2	KNR-W 4-01 1216-01 - analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.0	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
534 d.3.1 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3*2.2	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
535 d.3.1 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie	m ²		
		6.6+(2*2.2+2*3)*3	m ²	37.800	
				RAZEM	37.800
536 d.3.1 2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych	m ²		
		(2*2.2+2*3)*3	m ²	31.200	
				RAZEM	31.200
537 d.3.1 2	KNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		3*2.2	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
538 d.3.1 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
		(2*2.2+2*3)*3	m ²	31.200	
				RAZEM	31.200
539 d.3.1 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		3*2.2	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
540 d.3.1 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(2*2.2+2*3)*3	m ²	31.200	
				RAZEM	31.200
541 d.3.1 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		3*2.2	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
3.13 Remont pomieszczenia 229					
542 d.3.1 3	KNR-W 4-01 1216-01 - analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej	m ²		
		2.0*2	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
543 d.3.1 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		2.2*1.56	m ²	3.432	
				RAZEM	3.432
544 d.3.1 3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie	m ²		
		2.3*1.56+(4*1.56+2*1+2*1.2)*1.4	m ²	18.484	
				RAZEM	18.484
545 d.3.1 3	KNR-W 4-01 0706-06	Wykonanie uzupełnienia tynków gipsowych w miejscach po zamurowanych prze biciach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach	m ²		
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
546 d.3.1 3	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV)Uzupełnianie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	cm ²		
		0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
547 d.3.1 3	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych	m ²		
		(4*1.56+2*1+2*1.2)*1.4	m ²	14.896	
				RAZEM	14.896
548 d.3.1 3	KNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		2.3*1.56	m ²	3.588	
				RAZEM	3.588

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
549 d.3.1 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (4*1.56+2*1+2*1.2)*1.4	m ² m ²	 14.896	
				RAZEM	14.896
550 d.3.1 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 2.3*1.56	m ² m ²	 3.588	
				RAZEM	3.588
551 d.3.1 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (4*1.56+2*1+2*1.2)*1.4	m ² m ²	 14.896	
				RAZEM	14.896
552 d.3.1 3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 2.3*1.56	m ² m ²	 3.588	
				RAZEM	3.588
553 d.3.1 3	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² rury c. o. 0.09*12	m ² m ²	 1.080	
				RAZEM	1.080
554 d.3.1 3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm 12.0	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
555 d.3.1 3	wycena własna	Ręczne czyszczenie powierzchni drewnianych stolarki drzwiowej o pow.ponad 1 m ² wraz z ościeżnicą 1.8*2	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
556 d.3.1 3	KNR 4-01 1209-10 - analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m ² wraz ościeżnicą 1.8*2	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
557 d.3.1 3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3.14 Remont pomieszczenia 228					
558 d.3.1 4	KNR-W 4-01 1216-01 - analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.0+1.05*1.75+1.05*1.75+1.5*0.85	m ² m ²	 6.950	
				RAZEM	6.950
559 d.3.1 4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.45*2.8+2.3*2.9+2.7*3.35	m ² m ²	 25.375	
				RAZEM	25.375
560 d.3.1 4	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej (3.42*2+2.8*2)*2+(2*2.9+2*2.3)*2+(2*3.45+2*2.7)*2	m ² m ²	 70.280	
				RAZEM	70.280
561 d.3.1 4	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m ² 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
562 d.3.1 4	KNR 4-01 1202-09	Zeszkrobanie i mycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² na ścianach i suficie 3.45*2.8+(2*3.45+2.8*2)*1+2.9*2.3+(2*2.9+2*2.3)*1+3.45*2.7+(2*3.45+2*2.7)*1	m ² m ²	 60.845	
				RAZEM	60.845
563 d.3.1 4	KNR 0-14 2010-07	Okładziny ścian płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, metalowym z kształtowników CD 0.3*2.5	m ² m ²	 0.750	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.750
564 d.3.1 4	wycena własna	Rewizja wodno -kanalizacyjna	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
565 d.3.1 4	KNR 2 0901-05	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na stropach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo	m ²		
		$(3.42*2+2.8*2)*2+(2*2.9+2*2.3)*2+(2*3.45+2*2.7)*2$	m ²	70.280	
				RAZEM	70.280
566 d.3.1 4	KNR 2 0904-05	Dodatek za zwiększenie grubości o 10 mm na stropach - ręczne	m ²		
		$(3.42*2+2.8*2)*2+(2*2.9+2*2.3)*2+(2*3.45+2*2.7)*2$	m ²	70.280	
				RAZEM	70.280
567 d.3.1 4	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych	m ²		
		$(2*3.45+2.8*2)*3+(2*2.9+2*2.3)*3+(2*3.45+2*2.7)*3$	m ²	105.600	
				RAZEM	105.600
568 d.3.1 4	KNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych	m ²		
		$3.45*2.8+2.3*2.9+2.7*3.45$	m ²	25.645	
				RAZEM	25.645
569 d.3.1 4	NRRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
		$(2*3.45+2.8*2)*3+(2*2.9+2*2.3)*3+(2*3.45+2*2.7)*3$	m ²	105.600	
				RAZEM	105.600
570 d.3.1 4	NRRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		$3.45*2.8+2.3*2.9+2.7*3.45$	m ²	25.645	
				RAZEM	25.645
571 d.3.1 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		$(2*3.45+2.8*2)*3+(2*2.9+2*2.3)*3+(2*3.45+2*2.7)*3$	m ²	105.600	
				RAZEM	105.600
572 d.3.1 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		$3.45*2.8+2.3*2.9+2.7*3.45$	m ²	25.645	
				RAZEM	25.645
573 d.3.1 4	KNR 2-02 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych) 30x30mm	m ²		
		$2.3*2.9$	m ²	6.670	
				RAZEM	6.670
574 d.3.1 4	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² rury c. o.	m ²		
		$0.09*(3.5+4.3+2+3.45+2.7)$	m ²	1.436	
				RAZEM	1.436
575 d.3.1 4	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² grzejniki.	m ²		
		$0.6*0.8*2$	m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
576 d.3.1 4	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		$0.6*0.8*2$	m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
577 d.3.1 4	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm	m		
		$3.5+4.3+2+3.45+2.7$	m	15.950	
				RAZEM	15.950
578 d.3.1 4	wycena własna	Ręczne czyszczenie powierzchni drewnianych stolarki drzwiowej o pow.ponad 1 m ² wraz z ościeżnicą	m ²		
		$1.8*2*2$	m ²	7.200	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.200
579 d.3.1 4	KNR 4-01 1209-10 - analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 wraz ościeżnicą 1.8*2*2	m ² m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
580 d.3.1 4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
581 d.3.1 4	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 2.0	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
582 d.3.1 4	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
583 d.3.1 4	KNR 4-02 0235-07 - analogia	Demontaż brodzika 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
584 d.3.1 4	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm 3.0	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3.15 Remont pomieszczenia 227					
585 d.3.1 5	KNR-W 4-01 1216-01 - analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.0*3	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
586 d.3.1 5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.2*1.56	m ² m ²	3.432	
				RAZEM	3.432
587 d.3.1 5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie 2.3*1.56+(4*1.56+2*1+2*1.2)*1	m ² m ²	14.228	
				RAZEM	14.228
588 d.3.1 5	KNR-W 4-01 0706-06	Wykonanie uzupełnienia tynków gipsowych w miejscach po zamurowanych prze biciach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach 1.0	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
589 d.3.1 5	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych (4*1.56+2*1+2*1.2)*1	m ² m ²	10.640	
				RAZEM	10.640
590 d.3.1 5	KNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 2.3*1.56	m ² m ²	3.588	
				RAZEM	3.588
591 d.3.1 5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (4*1.56+2*1+2*1.2)*1	m ² m ²	10.640	
				RAZEM	10.640
592 d.3.1 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 2.3*1.56	m ² m ²	3.588	
				RAZEM	3.588
593 d.3.1 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(4*1.56+2*1+2*1.2)*1	m ²	10.640	
				RAZEM	10.640
594 d.3.1 5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		2.3*1.56	m ²	3.588	
				RAZEM	3.588
595 d.3.1 5	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² rury c. o.	m ²		
		0.09*3	m ²	0.270	
				RAZEM	0.270
596 d.3.1 5	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm	m		
		3.0	m	3.000	
				RAZEM	3.000
597 d.3.1 5	wycena własna	Ręczne czyszczenie powierzchni drewnianych stolarki drzwiowej o pow.ponad 1 m ² wraz z ościeżnicą	m ²		
		1.8*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
598 d.3.1 5	KNR 4-01 1209-10 - analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m ² wraz z ościeżnicą	m ²		
		1.8*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
3.16 Remont pokoju 2-os z łazienką pom. nr 222 do 226, 250 do 265 - 21 kpl					
599 d.3.1 6	KNR 4-01 0815-08	Demontaż listew przyściennych PCW	m		
		17.58*21	m	369.180	
				RAZEM	369.180
600 d.3.1 6	KNR 4-01 0902-07	Demontaż skrzydeł drzwiowych przesuwnych	szt.		
		1.0*21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
601 d.3.1 6	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony i płytki	m ²		
		15.834*21	m ²	332.514	
				RAZEM	332.514
602 d.3.1 6	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m ²	szt.		
		1.0*21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
603 d.3.1 6	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0.15*2.05*21	m ²	6.458	
				RAZEM	6.458
604 d.3.1 6	KNR-W 4-01 1216-01 - analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej	m ²		
		6.843*21	m ²	143.703	
				RAZEM	143.703
605 d.3.1 6	KNR 4-01 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² na ścianach i suficie	m ²		
		(75.12+17.658)*21	m ²	1948.338	
				RAZEM	1948.338
606 d.3.1 6	KNR-W 3 0602-02 - analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ścian tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie	m ²		
		(5*2*0.3)*21	m ²	63.000	
				RAZEM	63.000
607 d.3.1 6	KNR 2 1902-12 - analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian i ościeżach	m		
		(13.810+6)*21	m	416.010	
				RAZEM	416.010

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
608 d.3.1 6	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych 75.12*21	m ² m ²	1577.520	
				RAZEM	1577.520
609 d.3.1 6	KNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych 17.658*21	m ² m ²	370.818	
				RAZEM	370.818
610 d.3.1 6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian 75.12*21	m ² m ²	1577.520	
				RAZEM	1577.520
611 d.3.1 6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 17.658*21	m ² m ²	370.818	
				RAZEM	370.818
612 d.3.1 6	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV)Uzupełnianie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 2.0*21	m ² m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
613 d.3.1 6	wycena własna	Uzupełnienie posadzki z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych) 30x30mm lub innych 1.0*21	m ² m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
614 d.3.1 6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 15.834*21	m ² m ²	332.514	
				RAZEM	332.514
615 d.3.1 6	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - do tek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 15.834*21	m ² m ²	332.514	
				RAZEM	332.514
616 d.3.1 6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - podłoża 15.834*21	m ² m ²	332.514	
				RAZEM	332.514
617 d.3.1 6	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych TARKETT ogniodporne 15.834*21	m ² m ²	332.514	
				RAZEM	332.514
618 d.3.1 6	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 15.834*21	m ² m ²	332.514	
				RAZEM	332.514
619 d.3.1 6	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone 17.580*21	m m	369.180	
				RAZEM	369.180
620 d.3.1 6	KNNR 2 1103-01 - analogia	Montaż zdemontowanych skrzydeł drzwiowych wewnętrznych przesuwnych 1.0*21	m ² m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
621 d.3.1 6	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania 32.88*21	m ² m ²	690.480	
				RAZEM	690.480
622 d.3.1 6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 42.24*21	m ² m ²	887.040	
				RAZEM	887.040

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
623 d.3.1 6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 17.658*21	m ² m ²	 370.818	
				RAZEM	370.818
624 d.3.1 6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2.0*21	szt. szt.	 42.000	
				RAZEM	42.000
625 d.3.1 6	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² grzejniki. 1.44*21	m ² m ²	 30.240	
				RAZEM	30.240
626 d.3.1 6	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² rury c. o. 0.314*21	m ² m ²	 6.594	
				RAZEM	6.594
627 d.3.1 6	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 1.44*21	m ² m ²	 30.240	
				RAZEM	30.240
628 d.3.1 6	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm 2.5*21	m m	 52.500	
				RAZEM	52.500
3.17 Remont pokoju 1-os z łazienką pom. nr 241 do 248, 268 do 273 - 14 kpl					
629 d.3.1 7	KNR 4-01 0815-08	Demontaż listew przyściennych PCW 16.100*14	m m	 225.400	
				RAZEM	225.400
630 d.3.1 7	KNR 4-01 0902-07	Demontaż skrzydeł drzwiowych przesuwnych 1.0*14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
631 d.3.1 7	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony i płytki 9.233*14	m ² m ²	 129.262	
				RAZEM	129.262
632 d.3.1 7	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m ² 1.0*14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
633 d.3.1 7	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0.15*2.05*14	m ² m ²	 4.305	
				RAZEM	4.305
634 d.3.1 7	KNR-W 4-01 1216-01 - analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 6.843*14	m ² m ²	 95.802	
				RAZEM	95.802
635 d.3.1 7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrabanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² na ścianach i suficie 67.643*14	m ² m ²	 947.002	
				RAZEM	947.002
636 d.3.1 7	KNR-W 3 0602-02 - analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ściany tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie (5*2*0.3)*14	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000
637 d.3.1 7	KNR 4-01 0815-08	Demontaż listew przyściennych PCW 16.100*14	m m	 225.400	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	225.400
638 d.3.1 7	KNNR 2 1902-12 - analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian (13.810+6)*14	m m	 277.340	
				RAZEM	277.340
639 d.3.1 7	KNNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych 49.650*14	m ² m ²	 695.100	
				RAZEM	695.100
640 d.3.1 7	KNNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych 11.093*14	m ² m ²	 155.302	
				RAZEM	155.302
641 d.3.1 7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian 56.55*14	m ² m ²	 791.700	
				RAZEM	791.700
642 d.3.1 7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 11.093*14	m ² m ²	 155.302	
				RAZEM	155.302
643 d.3.1 7	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV)Uzupełnianie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 2.0*14	m ² m ²	 28.000	
				RAZEM	28.000
644 d.3.1 7	wycena własna	Uzupełnienie posadzki z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych) 30x30mm lub innych 1.0*14	m ² m ²	 14.000	
				RAZEM	14.000
645 d.3.1 7	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 9.233*14	m ² m ²	 129.262	
				RAZEM	129.262
646 d.3.1 7	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatk lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 9.233*14	m ² m ²	 129.262	
				RAZEM	129.262
647 d.3.1 7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - podłoża 9.233*14	m ² m ²	 129.262	
				RAZEM	129.262
648 d.3.1 7	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych TARKETT ogniodporne 9.233*14	m ² m ²	 129.262	
				RAZEM	129.262
649 d.3.1 7	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 9.233*14	m ² m ²	 129.262	
				RAZEM	129.262
650 d.3.1 7	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone 16.100*14	m m	 225.400	
				RAZEM	225.400
651 d.3.1 7	KNNR 2 1103-01 - analogia	Montaż zdemontowanych skrzydeł drzwiowych wewnętrznych przesuwnych 1.0*14	m ² m ²	 14.000	
				RAZEM	14.000
652 d.3.1 7	KNNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania 25.125*14	m ² m ²	 351.750	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	351.750
653 d.3.1 7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 31.425*14	m ² m ²	 439.950	
				RAZEM	439.950
654 d.3.1 7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 11.093*14	m ² m ²	 155.302	
				RAZEM	155.302
655 d.3.1 7	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych 5.500*14	m ² m ²	 77.000	
				RAZEM	77.000
656 d.3.1 7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2.0*14	szt. szt.	 28.000	
				RAZEM	28.000
657 d.3.1 7	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² grzejniki. 1.44*14	m ² m ²	 20.160	
				RAZEM	20.160
658 d.3.1 7	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² rury c. o. 0.314*14	m ² m ²	 4.396	
				RAZEM	4.396
659 d.3.1 7	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 1.44*14	m ² m ²	 20.160	
				RAZEM	20.160
660 d.3.1 7	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm 2.5*14	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
3.18 Remont korytarza na II piętrze Blok A, B, C					
661 d.3.1 8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 348.717	m ² m ²	 348.717	
				RAZEM	348.717
662 d.3.1 8	KNR-W 4-01 1216-01 - analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 232.198	m ² m ²	 232.198	
				RAZEM	232.198
663 d.3.1 8	KNR-W 4-01 0820-08 - analogia	Rozebranie cokolików z płytek ceramicznych 2.89	m ² m ²	 2.890	
				RAZEM	2.890
664 d.3.1 8	KNR 4-04 0406-04 - analogia	Rozebranie odbojnic i pochwytyłów drewnianych do odzysku 64.880	m ² m ²	 64.880	
				RAZEM	64.880
665 d.3.1 8	KNR 4-01 0809-04-ana- logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m ² w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm 13.860	m ² m ²	 13.860	
				RAZEM	13.860
666 d.3.1 8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrabanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² na ścianach i suficie 1289.320	m ² m ²	 1289.320	
				RAZEM	1289.320
667 d.3.1 8	KNR 0-12 1119-01	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		28.9	m	28.900	
				RAZEM	28.900
668 d.3.1 8	KNNR 2 1902-12 - analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian i podciągach	m		
		286.900	m	286.900	
				RAZEM	286.900
669 d.3.1 8	KNNR 2 0901-02	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo	m ²		
		940.603	m ²	940.603	
				RAZEM	940.603
670 d.3.1 8	KNNR 2 0903-05	Dodatek za zwiększenie grubości o 10 mm na ścianach- ręczne Krotność = 0.5	m ²		
		940.603	m ²	940.603	
				RAZEM	940.603
671 d.3.1 8	KNNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych	m ²		
		940.603	m ²	940.603	
				RAZEM	940.603
672 d.3.1 8	KNNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych betonów wylewanych	m ²		
		348.717	m ²	348.717	
				RAZEM	348.717
673 d.3.1 8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
		940.603	m ²	940.603	
				RAZEM	940.603
674 d.3.1 8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		348.717	m ²	348.717	
				RAZEM	348.717
675 d.3.1 8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		940.603	m ²	940.603	
				RAZEM	940.603
676 d.3.1 8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		348.717	m ²	348.717	
				RAZEM	348.717
677 d.3.1 8	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² grzejniki.	m ²		
		15.120	m ²	15.120	
				RAZEM	15.120
678 d.3.1 8	KNR 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² rury c. o.	m ²		
		7.480	m ²	7.480	
				RAZEM	7.480
679 d.3.1 8	KNNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		15.120	m ²	15.120	
				RAZEM	15.120
680 d.3.1 8	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm	m		
		119.200	m	119.200	
				RAZEM	119.200
681 d.3.1 8	KNNR-W 4-01 0404-01 - analogia	Wykonanie nowych odbojnic drewnianych dla wózków inwalidzkich z płyty meblowej	m ²		
		45.412	m ²	45.412	
				RAZEM	45.412
682 d.3.1 8	KNNR 2 1301-02 - analogia	Wykonanie i montaż pochwyty nowych drewnianych dla wózków inwalidzkich mocowane bezpośrednio do odbojnicy (wykonać na wzór istniejących)	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.3+3+2.6+1.4+3+4+1.6+1	m	20.900	
				RAZEM	20.900
683 d.3.1 8	wycena własna	Montaż pochwyków zdemontowanych drewnianych dla wózków inwalidzkich montowane bezpośrednio do odbojnicy	m		
		183.82-20.9	m	162.920	
				RAZEM	162.920
684 d.3.1 8	KNR 4-01 1209-10 - analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną odbojnic i pochwyków drewnianych	m ²		
		183.82*3*0.2	m ²	110.292	
				RAZEM	110.292
685 d.3.1 8	KNR-W 4-01 0404-01 - analogia	Montaż zdemontowanych i pomalowanych odbojnic drewnianych	m ²		
		64.880	m ²	64.880	
				RAZEM	64.880

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	16755.8138	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	benzyna do lakierów	dm ³	63.6782		63.6782	0.00	0.00	
2.	pochwyty drewniane	m	38.5735		38.5735	0.00	0.00	
3.	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	0.4788		0.4788	0.00	0.00	
4.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	2.7360		2.7360	0.00	0.00	
5.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	4.2314		4.2314	0.00	0.00	
6.	blachowkręty	szt	28.2150		28.2150	0.00	0.00	
7.	kratki wentylacyjne z żaluzją	szt	211.0000		211.0000	0.00	0.00	
8.	narożniki aluminiowe	szt	370.8431		370.8431	0.00	0.00	
9.	kwask solny techniczny gat.I/II roztwór 5%	kg	8.3160		8.3160	0.00	0.00	
10.	farba emulsyjna	dm ³	21.2520		21.2520	0.00	0.00	
11.	farba olejna do gruntowania	dm ³	4.1875		4.1875	0.00	0.00	
12.	szpachlówka celulozowa olejno-żywiczna	dm ³	1.0120		1.0120	0.00	0.00	
13.	farby emulsyjne	dm ³	1916.9953		1916.9953	0.00	0.00	
14.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	578.2070		578.2070	0.00	0.00	
15.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	1013.7077		1013.7077	0.00	0.00	
16.	szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	83.6997		83.6997	0.00	0.00	
17.	lakier chemoutwardzalny na drewno	dm ³	22.5662		22.5662	0.00	0.00	
18.	grunt pokostowy	dm ³	482.2146		482.2146	0.00	0.00	
19.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	245.8937		245.8937	0.00	0.00	
20.	pokost olejno-żywiczy	dm ³	0.3500		0.3500	0.00	0.00	
21.	utwardzacz do lakieru	dm ³	2.3145		2.3145	0.00	0.00	
22.	rozcieńczalnik	dm ³	161.7513		161.7513	0.00	0.00	
23.	grunt pokostowy	dm ³	3.6292		3.6292	0.00	0.00	
24.	klej kostny ekstra gat.I	kg	3.5000		3.5000	0.00	0.00	
25.	zaprawa klejąca	kg	501.0200		501.0200	0.00	0.00	
26.	zaprawa spoinująca	kg	52.9925		52.9925	0.00	0.00	
27.	klej Pronivin	kg	438.1307		438.1307	0.00	0.00	
28.	zaprawa klejowa	kg	9027.8330		9027.8330	0.00	0.00	
29.	folia polietylenowa	m ²	947.0774		947.0774	0.00	0.00	
30.	wykładzina podłogowa z polichloru winylu TAR-KETT, rulonowa przemysłowa, ognioodporna	m ²	1182.0854		1182.0854	0.00	0.00	
31.	listwy przyścienne z polichloru winylu	m	1551.2004		1551.2004	0.00	0.00	
32.	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego	kg	32.5345		32.5345	0.00	0.00	
33.	piasek do zapraw	m ³	12.8695		12.8695	0.00	0.00	
34.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.4368		0.4368	0.00	0.00	
35.	zaprawa klejowa	kg	144.6984		144.6984	0.00	0.00	
36.	masa tynkowa gipsowa	kg	363.3500		363.3500	0.00	0.00	
37.	wapno suchogazzone	t	9.8357		9.8357	0.00	0.00	
38.	gips budowlany	t	0.0106		0.0106	0.00	0.00	
39.	gips szpachlowy	t	27.8346		27.8346	0.00	0.00	
40.	płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne	m ²	1.7955		1.7955	0.00	0.00	
41.	cegła budowlana pełna	szt	422.0000		422.0000	0.00	0.00	
42.	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	428.5126		428.5126	0.00	0.00	
43.	"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	kg	17677.0566		17677.0566	0.00	0.00	
44.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	2746.5521		2746.5521	0.00	0.00	
45.	fuga	kg	295.6032		295.6032	0.00	0.00	
46.	zaprawa fugowa	kg	13.5968		13.5968	0.00	0.00	
47.	gotowe suche mieszanki	kg	13398.7816		13398.7816	0.00	0.00	
48.	masa tynkarska gipsowa	kg	2180.1000		2180.1000	0.00	0.00	
49.	płytki terakotowe 30x30	m ²	6.8034		6.8034	0.00	0.00	
50.	płytki terakotowe 30x30 uzupełnienia	m ²	87.7200		87.7200	0.00	0.00	
51.	płytki z kamieni sztucznych cokołowe	m	37.9040		37.9040	0.00	0.00	
52.	płytki ścienne	m ²	203.2272		203.2272	0.00	0.00	
53.	płytki ścienne 20*25	m ²	9.3478		9.3478	0.00	0.00	
54.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.1413		0.1413	0.00	0.00	
55.	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m ³	0.0008		0.0008	0.00	0.00	
56.	deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II	m ³	0.0793		0.0793	0.00	0.00	
57.	deski iglaste strugane dwustronnie 2.5-6.0 m gr. 28-45 mm kl.I	m ³	0.4900		0.4900	0.00	0.00	
58.	odbojnice drewniane z płyty meblowej	m	299.3694		299.3694	0.00	0.00	
59.	płyty komunikacyjne długie	m ²	0.0248		0.0248	0.00	0.00	
60.	płyty komunikacyjne krótkie	m ²	0.0166		0.0166	0.00	0.00	
61.	płyty pomostowe robocze	m ²	1.3993		1.3993	0.00	0.00	
62.	płytki i kształtki ceramiczne podłogowe (terakotowe)	m ²	28.5516		28.5516	0.00	0.00	
63.	narożnik stalowy	m	2705.8900		2705.8900	0.00	0.00	
64.	taśma zbrojąca	m	1.7100		1.7100	0.00	0.00	
65.	papier ścierny w arkuszach (NSHa) elektrokorundowy 220-120,100 100 szt.	kpl	0.7000		0.7000	0.00	0.00	
66.	papier ścierny	ark	1398.5333		1398.5333	0.00	0.00	
67.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
68.	korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
69.	korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
70.	drzwiczki rewizyjne metalowe ze stali nierdzewnej	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
71.	sznur konopny smołowany	kg	0.2800		0.2800	0.00	0.00	
72.	korytka 20*14*2500	m	5.7200		5.7200	0.00	0.00	
73.	kołki rozporowe	szt	1468.4040		1468.4040	0.00	0.00	
74.	kołki rozporowe z wkretami	szt	10.4000		10.4000	0.00	0.00	
75.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg"	m-g	132.1655	0.00	0.00
2.	betoniarka 150 dm3	m-g	0.8600	0.00	0.00
3.	rusztowanie rurowe	m-g	14.8212	0.00	0.00
4.	wiertarka wieloczynnościowa	m-g	0.3328	0.00	0.00
5.	środek transportowy	m-g	62.1203	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł