

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoi mieszkalnych, łazienek, pomieszczeń socjalnych, pracowniczych i magazynowych oraz korytarzy na parterze - oddział I i łącznik C
ADRES INWESTYCJI : ul. Podmiejska Boczna 10, 66-400 Gorzów Wlkp.
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz
ADRES INWESTORA : ul. Podmiejska Boczna 10, 66-400 Gorzów Wlkp.
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Worach

DATA OPRACOWANIA : 03.11.2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.11.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Remont bloku B					
1.1 Remont pomieszczenia nr 33					
1	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią 5.74*6.4	m ² m ²	 36.736	 36.736
				RAZEM	36.736
2	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 - 1 analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.5*1.76*2+2*2	m ² m ²	 12.800	 12.800
				RAZEM	12.800
3	KNR 4-03 d.1.1001-01 1	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 2.7+3.5+3+2+1.5	m m	 12.700	 12.700
				RAZEM	12.700
4	wycena włas- d.1.na 1	Rozebranie odbojnic - drewniane listwy (2+4.29*2)*3	m m	 31.740	 31.740
				RAZEM	31.740
5	KNR 4-04 d.1.0105-05 1	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 0.6*3	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
6	KNR 4-01 d.1.0701-02 1	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach do 5 m2 3.0	m ² m ²	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
7	wycena włas- d.1.na 1	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap. 5.74+6.4+3.64+2.17+2.1+4.29	m m	 24.340	 24.340
				RAZEM	24.340
8	KNR 4-01 d.1.0819-15 1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych (1+0.8)*1.6	m ² m ²	 2.880	 2.880
				RAZEM	2.880
9	KNR 4-01 d.1.0815-08 1	Demontaż listew przyściennych 5.74+6.4+3.64+2.17+2.1+4.29	m m	 24.340	 24.340
				RAZEM	24.340
10	wycena włas- d.1.na 1	Ułożenie istniejących przewodów kabelkowych układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 2.7+3.5+3+2+1.5	m m	 12.700	 12.700
				RAZEM	12.700
11	wycena włas- d.1.na 1	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm po ułożonych przewodach elektrycznych 2.7+3.5+3+2+1.5	m m	 12.700	 12.700
				RAZEM	12.700
12	KNR 4-01 d.1.0304-02-ana- 1 logia	Zamurowanie otworów w ścianach po otworze drzwiowym na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.1*2.1*0.12	m ³ m ³	 0.277	 0.277
				RAZEM	0.277
13	KNR 4-01 d.1.0711-02 1	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) 2.1*1.1*2+3+2.88+24.34*0.1	m ² m ²	 12.934	 12.934
				RAZEM	12.934
14	KNR 4-01 d.1.0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 2.000	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
15	wycena włas- d.1.na 1	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm 1.3*2	m m	 2.600	 2.600
				RAZEM	2.600

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNNR-W 3 d.1.0602-02 - 1 analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie 0.5*5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
17	wycena własna d.1. 1	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez deskowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych 1.1+0.4	m m	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
18	KNR 4-01 d.1.0809-04-ana- 1 logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy 1*0.2*2	m ² m ²	 0.400	 0.400
				RAZEM	0.400
19	wycena własna d.1. 1	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika równej 10 cm po demontażu ościeżnicy 1.1+0.2	m m	 1.300	 1.300
				RAZEM	1.300
20	wycena własna d.1. 1	Rozebranie ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji metalowej -wykonanie otworu dla drzwi do łazienki 2.1*1.1	m ² m ²	 2.310	 2.310
				RAZEM	2.310
21	NNRNKB d.1.202 0837-04 1	(z.IV)Uzupełnianie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" po rozbiórce ścianki działowej 5*0.2+2.1*1.1	m ² m ²	 3.310	 3.310
				RAZEM	3.310
22	KNR 4-01 d.1.1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie (5.74+6.4+3.6+2.2+2.1+4.3)*1.4+(2.06*2+1.99*2)*1+5.74*6.4	m ² m ²	 78.912	 78.912
				RAZEM	78.912
23	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 1 analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z tynków wewnętrznych (5.74+6.4+3.6+2.2+2.1+4.3)*1.6	m ² m ²	 38.944	 38.944
				RAZEM	38.944
24	KNNR 2 d.1.1902-12 - 1 analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian 3+3+1.76*4+2.5*2+5*3	m m	 33.040	 33.040
				RAZEM	33.040
25	analogia d.1. 1	Wykonanie warstwy fliseliny na ścianach i suficie - naprawa rys i pęknięć (5.74*2+3)*0.5	m ² m ²	 7.240	 7.240
				RAZEM	7.240
26	KNNR 2 d.1.1104-02-ana- 1 logia	Montaż ościeżnic drewnianych 1.0	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
27	KNNR 2 d.1.1103-01-ana- 1 logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne plyninowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm 2*1	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
28	wycena własna d.1. 1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych przesuwnych o szer. 100cm 1.0*2	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
29	KNR-W 2-02 d.1.0830-04 1	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (5.74+6.4+3.6+2.2+2.1+4.3)*3+(2.06*2+1.99*2)*1	m ² m ²	 81.120	 81.120
				RAZEM	81.120
30	KNR-W 2-02 d.1.0830-06 1	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 5.74*6.4	m ² m ²	 36.736	 36.736
				RAZEM	36.736
31	NNRNKB d.1.202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(5.74+6.4+3.6+2.2+2.1+4.3)*3+(2.06*2+1.99*2)*1$	m ²	81.120	
				RAZEM	81.120
32	NNRNKB d.1.202 1134-01 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 5.74*6.4	m ² m ²	 36.736	
				RAZEM	36.736
33	KNR 4-01 d.1.1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian $(5.74+6.4+3.6+2.2+2.1+4.3)*3+(2.06*2+1.99*2)*1$	m ² m ²	 81.120	
				RAZEM	81.120
34	KNR 4-01 d.1.1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 5.74*6.4	m ² m ²	 36.736	
				RAZEM	36.736
35	wycena własna d.1. 1	Wykonanie nowych odbojnic drewnianych na ścianach za łózkami z płyty meblowej $(2+4.29*2)*2$	m m	 21.160	
				RAZEM	21.160
36	wycena własna d.1. 1	Wykonanie kątowników stalowych zabezpieczających narożniki ścian 1.5	m m	 1.500	
				RAZEM	1.500
37	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 1 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² - grzejniki. 1.3*2	m ² m ²	 2.600	
				RAZEM	2.600
38	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 1 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² - rury c. o. $0.09*(3.5*2+1.4*2+2.2)$	m ² m ²	 1.080	
				RAZEM	1.080
39	KNR-W 4-01 d.1.1212-19 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1.3*2	m ² m ²	 2.600	
				RAZEM	2.600
40	KNR 4-01 d.1.1212-28 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm $(3.5*2+1.4*2+2.2)$	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
41	wycena własna d.1. 1	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z parapetów 0.2*2.6*2	m ² m ²	 1.040	
				RAZEM	1.040
42	wycena własna d.1. 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów 0.2*2.6*2	m ² m ²	 1.040	
				RAZEM	1.040
43	KNR 4-01 d.1.0322-02 1	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR 4-04 d.1.1105-01 1	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km $2.1*1.1*0.12+5*0.1*0.05+2*0.05+3*0.02$	m ³ m ³	 0.462	
				RAZEM	0.462
45	KNR 4-04 d.1.1105-02 1	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6 $2.1*1.1*0.12+5*0.1*0.05+2*0.05+3*0.02$	m ³ m ³	 0.462	
				RAZEM	0.462
46	WYCENA d.1.WŁASNA 1	Opłata za wysypisko 0.462*1.5	t t	 0.693	
				RAZEM	0.693
1.2 Remont pomieszczenia nr 34					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
47	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią 5.74*6.4	m ² m ²	 36.736	 36.736
				RAZEM	36.736
48	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 - 2analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.5*1.76*2+2*2	m ² m ²	 12.800	 12.800
				RAZEM	12.800
49	KNR 4-03 d.1.1001-01 2	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 2.7+3.5+3+2+1.5	m m	 12.700	 12.700
				RAZEM	12.700
50	wycena włas- d.1.na 2	Rozebranie odbojnic - drewniane listwy (2+3.8*2)*3	m m	 28.800	 28.800
				RAZEM	28.800
51	KNR 4-04 d.1.0105-05 2	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 0.6*3	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
52	wycena włas- d.1.na 2	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap. 5.74+6.4+3.6+2.63+2.14+3.8	m m	 24.310	 24.310
				RAZEM	24.310
53	KNR 4-01 d.1.0711-02 2	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) po skutych holkach 24.31*0.1	m ² m ²	 2.431	 2.431
				RAZEM	2.431
54	KNR 4-01 d.1.0815-08 2	Demontaż listew przyściennych 5.74+6.4+3.6+2.63+2.14+3.8	m m	 24.310	 24.310
				RAZEM	24.310
55	wycena włas- d.1.na 2	Ułożenie istniejących przewodów kabelkowych układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 5.74+1+1+5.8+2	m m	 15.540	 15.540
				RAZEM	15.540
56	wycena włas- d.1.na 2	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm po ułożonych przewodach elektrycznych 5.74+1+1+5.8+2	m m	 15.540	 15.540
				RAZEM	15.540
57	KNR 4-01 d.1.0354-04 2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 oraz demontaż drzwi przesuwnych 2.000	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
58	wycena włas- d.1.na 2	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm 1.3*2	m m	 2.600	 2.600
				RAZEM	2.600
59	KNR-W 3 d.1.0602-02 - 2analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie 0.5*5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
60	wycena włas- d.1.na 2	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych 1.1	m m	 1.100	 1.100
				RAZEM	1.100
61	KNR 4-01 d.1.0809-04-ana- 2logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy 1*0.2	m ² m ²	 0.200	 0.200
				RAZEM	0.200
62	wycena włas- d.1.na 2	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika różnej 10 cm po demontażu ościeżnicy	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.4	m	0.400	
				RAZEM	0.400
63	KNR 4-01 d.1.1202-09 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² na ścianach i suficie (5.74+6.4+3.6+2.63+2.14+3.8)*1.4+(2.00*2+2.5*2)*1+5.74*6.4	m ² m ²	 79.770	
				RAZEM	79.770
64	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 2analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z tynków wewnętrznych (5.74+6.4+3.6+2.63+2.14+3.8)*1.6	m ² m ²	 38.896	
				RAZEM	38.896
65	KNNR 2 d.1.1902-12 - 2analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian 3+3+1.76*4+2.5*2+5*3	m m	 33.040	
				RAZEM	33.040
66	analogia d.1. 2	Wykonanie warstwy fliseliny na ścianach i suficie - naprawa rys i pęknięć (5.74+5+3)*0.5	m ² m ²	 6.870	
				RAZEM	6.870
67	KNNR 2 d.1.1104-02-ana- 2logia	Montaż ościeżnic drewnianych 1.0	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNNR 2 d.1.1103-01-ana- 2logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne płycinowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm 2*1	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
69	wycena włas- d.1. na 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych przesuwnych o szer. 100cm 1.0*2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
70	KNR-W 2-02 d.1.0830-04 2	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (5.74+6.4+3.6+2.63+2.14+3.8)*3+(2.00*2+2.5*2)*1	m ² m ²	 81.930	
				RAZEM	81.930
71	KNR-W 2-02 d.1.0830-06 2	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 5.74*6.4	m ² m ²	 36.736	
				RAZEM	36.736
72	NNRNKB d.1.202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (5.74+6.4+3.6+2.2+2.1+4.3)*3+(2.06*2+1.99*2)*1	m ² m ²	 81.120	
				RAZEM	81.120
73	NNRNKB d.1.202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 5.74*6.4	m ² m ²	 36.736	
				RAZEM	36.736
74	KNR 4-01 d.1.1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian (5.74+6.4+3.6+2.2+2.1+4.3)*3+(2.06*2+1.99*2)*1	m ² m ²	 81.120	
				RAZEM	81.120
75	KNR 4-01 d.1.1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 5.74*6.4	m ² m ²	 36.736	
				RAZEM	36.736
76	wycena włas- d.1. na 2	Wykonanie nowych odbojnic drewnianych na ścianach za łózkami z płyty meblowej (2+3.8*2)*2	m m	 19.200	
				RAZEM	19.200
77	wycena włas- d.1. na 2	Wykonanie kątowników stalowych zabezpieczających narożniki ścian 1.5	m m	 1.500	
				RAZEM	1.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
78	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 2analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - grzejniki. 1.3*2	m ² m ²	 2.600	 2.600
				RAZEM	2.600
79	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 2analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - rury c. o. 0.09*(3.5*2+1.4*2)	m ² m ²	 0.882	 0.882
				RAZEM	0.882
80	KNR-W 4-01 d.1. 1212-19 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1.3*2	m ² m ²	 2.600	 2.600
				RAZEM	2.600
81	KNR 4-01 d.1. 1212-28 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm (3.5*2+1.4*2)	m m	 9.800	 9.800
				RAZEM	9.800
82	wycena włas- d.1. na 2	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z parapetów 0.2*2.6*2	m ² m ²	 1.040	 1.040
				RAZEM	1.040
83	wycena włas- d.1. na 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów 0.2*2.6*2	m ² m ²	 1.040	 1.040
				RAZEM	1.040
84	KNR 4-01 d.1. 0322-02 2	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach 2.0	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
85	KNR-W 4-01 d.1. 0820-08 - 2analogia	Rozebranie cokolików z płytek ceramicznych w łazience (2.5*2+2*2)*0.1	m ² m ²	 0.900	 0.900
				RAZEM	0.900
86	KNR 0-12 d.1. 1119-01 2	Wykonanie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika rów- nej 10 cm (2.5*2+2*2)	m m	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
87	KNR 4-04 d.1. 1105-01 2	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km 5*0.1*0.05+2*0.05	m ³ m ³	 0.125	 0.125
				RAZEM	0.125
88	KNR 4-04 d.1. 1105-02 2	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6 5*0.1*0.05+2*0.05	m ³ m ³	 0.125	 0.125
				RAZEM	0.125
89	WYCENA d.1. WŁASNA 2	Opłata za wysypisko 0.125*1.5	t t	 0.188	 0.188
				RAZEM	0.188
1.3 Remont pomieszczenia nr 35					
90	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 3	Zabezpieczenie podłóg folią 5.74*6.4	m ² m ²	 36.736	 36.736
				RAZEM	36.736
91	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 - 3analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.5*1.76*2+2*2	m ² m ²	 12.800	 12.800
				RAZEM	12.800
92	KNR 4-03 d.1. 1001-01 3	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 5.8+5.8+1+4+2.2+1.5	m m	 20.300	 20.300
				RAZEM	20.300

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
93	wycena własna d.1. na 3	Rozebranie odbojnic - drewniane listwy (2+3.9*2)*3	m m	 29.400	 29.400
				RAZEM	29.400
94	KNR 4-04 d.1. 0105-05 3	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 0.6*3	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
95	wycena własna d.1. na 3	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap. 5.74+6.4+3.6+2.5+2.14+3.9	m m	 24.280	 24.280
				RAZEM	24.280
96	KNR 4-01 d.1. 0701-02 3	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach do 5 m2 1.5	m ² m ²	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
97	KNR 4-01 d.1. 0815-08 3	Demontaż listew przyściennych 5.74+6.4+3.6+2.5+2.14+3.9	m m	 24.280	 24.280
				RAZEM	24.280
98	wycena własna d.1. na 3	Ułożenie istniejących przewodów kabelkowych układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 20.3	m m	 20.300	 20.300
				RAZEM	20.300
99	wycena własna d.1. na 3	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm po ułożonych przewodach elektrycznych 20.3	m m	 20.300	 20.300
				RAZEM	20.300
100	KNR 4-01 d.1. 0304-02- analogia	Zamurowanie otworów w ścianach po otworze drzwiowym na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.1*2.1*0.12	m ³ m ³	 0.277	 0.277
				RAZEM	0.277
101	KNR 4-01 d.1. 0711-02 3	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) 2.1*1.1*2+1.5+24.28*0.1	m ² m ²	 8.548	 8.548
				RAZEM	8.548
102	KNR 4-01 d.1. 0354-04 3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 oraz demontaż drzwi przesuwnych 3.0	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
103	wycena własna d.1. na 3	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm 1.3*2	m m	 2.600	 2.600
				RAZEM	2.600
104	KNR-W 3 d.1. 0602-02 - analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie 0.5*5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
105	wycena własna d.1. na 3	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez deskowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych 1.1	m m	 1.100	 1.100
				RAZEM	1.100
106	KNR 4-01 d.1. 0809-04- analogia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy 1*0.2	m ² m ²	 0.200	 0.200
				RAZEM	0.200
107	wycena własna d.1. na 3	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika różnej 10 cm po demontażu ościeżnicy 0.4+1.1	m m	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
108	KNR 4-01 d.1. 1202-09 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(5.74+6.4+3.6+2.5+2.10+3.9)*1.4+(2.00*2+2.5*2)*1+5.74*6.4$	m ²	79.672	
				RAZEM	79.672
109	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 3analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z tynków wewnętrznych	m ²		
		$(5.74+6.4+3.6+2.5+2.10+3.9)*1.6$	m ²	38.784	
				RAZEM	38.784
110	KNNR 2 d.1. 1902-12 - 3analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian	m		
		$3+3+1.76*4+2.5*2+5*3$	m	33.040	
				RAZEM	33.040
111	analogia d.1. 3	Wykonanie warstwy fliseliny na ścianach i suficie - naprawa rys i pęknięć	m ²		
		$(2.5+2+1+1+1+2.7+5.7+4)*0.5$	m ²	9.950	
				RAZEM	9.950
112	KNNR 2 d.1. 1104-02-ana- 3logia	Montaż ościeżnic drewnianych	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
113	KNNR 2 d.1. 1103-01-ana- 3logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne płycinowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm	m ²		
		2*1	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
114	wycena włas- d.1. na 3	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych przesuwnych o szer. 100cm	m ²		
		1.0*2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
115	KNR-W 2-02 d.1. 0830-04 3	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		$(5.74+6.4+3.6+2.5+2.14+3.9)*3+(2.00*2+2.5*2)*1$	m ²	81.840	
				RAZEM	81.840
116	KNR-W 2-02 d.1. 0830-06 3	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		5.74*6.4	m ²	36.736	
				RAZEM	36.736
117	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
		$(5.74+6.4+3.6+2.5+2.14+3.9)*3+(2.00*2+2.5*2)*1$	m ²	81.840	
				RAZEM	81.840
118	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		5.74*6.4	m ²	36.736	
				RAZEM	36.736
119	KNR 4-01 d.1. 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		$(5.74+6.4+3.6+2.5+2.14+3.9)*3+(2.00*2+2.5*2)*1$	m ²	81.840	
				RAZEM	81.840
120	KNR 4-01 d.1. 1204-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		5.74*6.4	m ²	36.736	
				RAZEM	36.736
121	wycena włas- d.1. na 3	Wykonanie nowych odbojnic drewnianych na ścianach za łózkami z płyty meblowej	m		
		$(2+3.9*2)*2$	m	19.600	
				RAZEM	19.600
122	wycena włas- d.1. na 3	Wykonanie kątowników stalowych zabezpieczających narożniki ścian	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
123	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 3analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² - grzejniki.	m ²		
		1.3*2	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
124	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 3analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - rury c. o. 0.09*(3.5*2+1.4*2)	m ² m ²	 0.882	 0.882
				RAZEM	0.882
125	KNR-W 4-01 d.1. 1212-19 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1.3*2	m ² m ²	 2.600	 2.600
				RAZEM	2.600
126	KNR 4-01 d.1. 1212-28 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm (3.5*2+1.4*2)	m m	 9.800	 9.800
				RAZEM	9.800
127	wycena włas- d.1. na 3	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z parapetów 0.2*2.6*2	m ² m ²	 1.040	 1.040
				RAZEM	1.040
128	wycena włas- d.1. na 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów 0.2*2.6*2	m ² m ²	 1.040	 1.040
				RAZEM	1.040
129	KNR 4-01 d.1. 0322-02 3	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach 2.0	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
130	KNR 4-04 d.1. 1105-01 3	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 5*0.1*0.05*2+2*0.05*2	m ³ m ³	 0.250	 0.250
				RAZEM	0.250
131	KNR 4-04 d.1. 1105-02 3	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6 5*0.1*0.05*2+2*0.05*2	m ³ m ³	 0.250	 0.250
				RAZEM	0.250
132	WYCENA d.1. WŁASNA 3	Opłata za wysypisko 0.25*1.5	t t	 0.375	 0.375
				RAZEM	0.375
1.4 Remont pomieszczenia nr 36					
133	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 4	Zabezpieczenie podłóg folią 5.74*6.4	m ² m ²	 36.736	 36.736
				RAZEM	36.736
134	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 - 4analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.5*1.76*2+2*2	m ² m ²	 12.800	 12.800
				RAZEM	12.800
135	KNR 4-03 d.1. 1001-01 4	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 5.8+1+5.8+1+1/5	m m	 13.800	 13.800
				RAZEM	13.800
136	wycena włas- d.1. na 4	Rozebranie odbojnic - drewniane listwy (2+3.9*2)*3	m m	 29.400	 29.400
				RAZEM	29.400
137	KNR 4-04 d.1. 0105-05 4	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 0.6*3	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
138	wycena włas- d.1. na 4	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap. 5.74+6.4+3.64+2.54+2.06+3.86	m m	 24.240	 24.240
				RAZEM	24.240

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
139	KNR 4-01 d.1.0711-02 4	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) po skutych holkach 24.24*0.1	m ² m ²	 2.424	 2.424
				RAZEM	2.424
140	KNR 4-01 d.1.0701-02 4	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach do 5 m2 1.5	m ² m ²	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
141	KNR 4-01 d.1.0815-08 4	Demontaż listew przyściennych 5.74+6.4+3.64+2.54+2.06+3.86	m m	 24.240	 24.240
				RAZEM	24.240
142	wycena włas- d.1. na 4	Ułożenie istniejących przewodów kabelkowych układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 13.8	m m	 13.800	 13.800
				RAZEM	13.800
143	wycena włas- d.1. na 4	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm po ułożonych przewodach elektrycznych 13.8	m m	 13.800	 13.800
				RAZEM	13.800
144	KNR 4-01 d.1.0711-02 4	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) 1.5	m ² m ²	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
145	KNR 4-01 d.1.0354-04 4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 oraz demontaż drzwi przesuwnych 2.0	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
146	wycena włas- d.1. na 4	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm 1.3*2	m m	 2.600	 2.600
				RAZEM	2.600
147	KNNR-W 3 d.1.0602-02 - 4analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie 0.5*5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
148	wycena włas- d.1. na 4	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych 1.1	m m	 1.100	 1.100
				RAZEM	1.100
149	KNR 4-01 d.1.0809-04-ana- 4logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy 1*0.2	m ² m ²	 0.200	 0.200
				RAZEM	0.200
150	wycena włas- d.1. na 4	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika równej 10 cm po demontażu ościeżnicy 0.4	m m	 0.400	 0.400
				RAZEM	0.400
151	KNR 4-01 d.1.1202-09 4	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie (5.74+6.4+3.64+2.54+2.06+3.86)*1.4+(2.00*2+2.46*2)*1+5.74*6.4	m ² m ²	 79.592	 79.592
				RAZEM	79.592
152	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 4analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z tynków wewnętrznych (5.74+6.4+3.64+2.54+2.06+3.86)*1.6	m ² m ²	 38.784	 38.784
				RAZEM	38.784
153	KNNR 2 d.1.1902-12 - 4analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian 3+3+1.76*4+2.5*2+5*3	m m	 33.040	 33.040
				RAZEM	33.040
154	analogia d.1. 4	Wykonanie warstwy fliseliny na ścianach i suficie - naprawa rys i pęknięć	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(1+2.5+4+3+1+1.5+2+1)*0.5$	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
155	KNNR 2 d.1.1104-02-ana- 4logia	Montaż ościeżnic drewnianych	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
156	KNNR 2 d.1.1103-01-ana- 4logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne płycinowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm	m ²		
		2*1	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
157	wycena włas- d.1. na 4	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych przesuwnych o szer. 100cm	m ²		
		1.0*2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
158	KNR-W 2-02 d.1.0830-04 4	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		$(5.74+6.4+3.64+2.54+2.06+3.86)*3+(2.00*2+2.46*2)*1$	m ²	81.640	
				RAZEM	81.640
159	KNR-W 2-02 d.1.0830-06 4	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		5.74*6.4	m ²	36.736	
				RAZEM	36.736
160	NNRNKB d.1.202 1134-02 4	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
		$(5.74+6.4+3.6+2.5+2.14+3.9)*3+(2.00*2+2.5*2)*1$	m ²	81.840	
				RAZEM	81.840
161	NNRNKB d.1.202 1134-01 4	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		5.74*6.4	m ²	36.736	
				RAZEM	36.736
162	KNR 4-01 d.1.1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		$(5.74+6.4+3.6+2.5+2.14+3.9)*3+(2.00*2+2.5*2)*1$	m ²	81.840	
				RAZEM	81.840
163	KNR 4-01 d.1.1204-01 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		5.74*6.4	m ²	36.736	
				RAZEM	36.736
164	wycena włas- d.1. na 4	Wykonanie nowych odbojnic drewnianych na ścianach za łózkami z płyty meblowej	m		
		$(2+3.86*2)*2$	m	19.440	
				RAZEM	19.440
165	wycena włas- d.1. na 4	Wykonanie kątowników stalowych zabezpieczających narożniki ścian	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
166	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 4analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² - grzejniki.	m ²		
		1.3*2	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
167	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 4analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² - rury c. o.	m ²		
		$0.09*(3.5*2+1.4*2)$	m ²	0.882	
				RAZEM	0.882
168	KNR-W 4-01 d.1.1212-19 4	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
		1.3*2	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
169	KNR 4-01 d.1.1212-28 4	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm	m		
		$(3.5*2+1.4*2)$	m	9.800	
				RAZEM	9.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
170	wycena własna d.1. na 4	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z parapetów 0.2*2.6*2	m ² m ²	 1.040	 1.040
				RAZEM	1.040
171	wycena własna d.1. na 4	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów 0.2*2.6*2	m ² m ²	 1.040	 1.040
				RAZEM	1.040
172	KNR 4-01 d.1. 0322-02 4	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach 2.0	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
173	KNR 4-04 d.1. 1105-01 4	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 5*0.1*0.05+2*0.05	m ³ m ³	 0.125	 0.125
				RAZEM	0.125
174	KNR 4-04 d.1. 1105-02 4	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6 0.125	m ³ m ³	 0.125	 0.125
				RAZEM	0.125
175	WYCENA d.1. WŁASNA 4	Opłata za wysypisko 0.125*1.5	t t	 0.188	 0.188
				RAZEM	0.188
1.5 Remont pomieszczenia nr 37					
176	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 5	Zabezpieczenie podłóg folią 5.74*6.4	m ² m ²	 36.736	 36.736
				RAZEM	36.736
177	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 - 5 analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.5*1.76*2+2*2	m ² m ²	 12.800	 12.800
				RAZEM	12.800
178	KNR 4-03 d.1. 1001-01 5	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 5+1+3.5+6+1+2	m m	 18.500	 18.500
				RAZEM	18.500
179	wycena własna d.1. na 5	Rozebranie odbojnic - drewniane listwy (2+3.9*2)*3	m m	 29.400	 29.400
				RAZEM	29.400
180	KNR 4-04 d.1. 0105-05 5	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 0.6*3	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
181	wycena własna d.1. na 5	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap. 5.74+6.4+3.6+2.6+2.14+3.8	m m	 24.280	 24.280
				RAZEM	24.280
182	KNR 4-01 d.1. 0711-02 5	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) po skutych holkach 24.28*0.1	m ² m ²	 2.428	 2.428
				RAZEM	2.428
183	KNR 4-01 d.1. 0701-02 5	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach do 5 m2 2.5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
184	KNR 4-01 d.1. 0815-08 5	Demontaż listew przyściennych 5.74+6.4+3.6+2.6+2.14+3.8	m m	 24.280	 24.280
				RAZEM	24.280

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
185	wycena własna d.1. na 5	Ułożenie istniejących przewodów kabelkowych układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 18.5	m m	18.500	18.500
				RAZEM	18.500
186	wycena własna d.1. na 5	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm po ułożonych przewodach elektrycznych 18.5	m m	18.500	18.500
				RAZEM	18.500
187	KNR 4-01 d.1. 0304-02-ana- 5logia	Zamurowanie otworów w ścianach po otworze drzwiowym na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.1*2.1*0.12	m ³ m ³	0.277	0.277
				RAZEM	0.277
188	KNR 4-01 d.1. 0711-02 5	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) 2.1*1.1*2+2.5	m ² m ²	7.120	7.120
				RAZEM	7.120
189	KNR 4-01 d.1. 0354-04 5	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 oraz demontaż drzwi przesuwnych 3.0	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
190	wycena własna d.1. na 5	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm 1.3*2	m m	2.600	2.600
				RAZEM	2.600
191	KNNR-W 3 d.1. 0602-02 - 5analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie 0.5*5	m ² m ²	2.500	2.500
				RAZEM	2.500
192	wycena własna d.1. na 5	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych 1.1	m m	1.100	1.100
				RAZEM	1.100
193	KNR 4-01 d.1. 0809-04-ana- 5logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy 1*0.2	m ² m ²	0.200	0.200
				RAZEM	0.200
194	wycena własna d.1. na 5	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika równej 10 cm po demontażu ościeżnicy 0.4+1.1	m m	1.500	1.500
				RAZEM	1.500
195	KNR 4-01 d.1. 1202-09 5	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie (5.74+6.4+3.7+2.6+2.10+3.8)*1.4+(2.00*2+2.5*2)*1+5.74*6.4	m ² m ²	79.812	79.812
				RAZEM	79.812
196	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 5analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z tynków wewnętrznych (5.74+6.4+3.7+2.6+2.10+3.8)*1.6	m ² m ²	38.944	38.944
				RAZEM	38.944
197	KNNR 2 d.1. 1902-12 - 5analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian 3+3+1.76*4+2.5*2+5*3	m m	33.040	33.040
				RAZEM	33.040
198	analogia d.1. 5	Wykonanie warstwy fliseliny na ścianach i suficie - naprawa rys i pęknięć (1+2+2+3+5+2+1)*0.5	m ² m ²	8.000	8.000
				RAZEM	8.000
199	KNNR 2 d.1. 1104-02-ana- 5logia	Montaż ościeżnic drewnianych 1.0	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
200	KNNR 2 d.1. 1103-01-ana- 5logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne płycinowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2*1	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
201	wycena własna d.1. na 5	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych przesuwanych o szer. 100cm	m ²		
		1.0*2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
202	KNR-W 2-02 d.1. 0830-04 5	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		(5.74+6.4+3.7+2.6+2.10+3.8)*3+(2.00*2+2.5*2)*1	m ²	82.020	
				RAZEM	82.020
203	KNR-W 2-02 d.1. 0830-06 5	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		5.74*6.4	m ²	36.736	
				RAZEM	36.736
204	NNRNKB d.1. 202 1134-02 5	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
		(5.74+6.4+3.7+2.6+2.10+3.8)*3+(2.00*2+2.5*2)*1	m ²	82.020	
				RAZEM	82.020
205	NNRNKB d.1. 202 1134-01 5	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		5.74*6.4	m ²	36.736	
				RAZEM	36.736
206	KNR 4-01 d.1. 1204-02 5	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(5.74+6.4+3.7+2.6+2.10+3.8)*3+(2.00*2+2.5*2)*1	m ²	82.020	
				RAZEM	82.020
207	KNR 4-01 d.1. 1204-01 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		5.74*6.4	m ²	36.736	
				RAZEM	36.736
208	wycena własna d.1. na 5	Wykonanie nowych odbojnic drewnianych na ścianach za łózkami z płyty meblowej	m		
		(2+3.8*2)*2	m	19.200	
				RAZEM	19.200
209	wycena własna d.1. na 5	Wykonanie kątowników stalowych zabezpieczających narożniki ścian	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
210	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 5 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² - grzejniki.	m ²		
		1.3*2	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
211	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 5 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² - rury c. o.	m ²		
		0.09*(3.5*2+1.4*2)	m ²	0.882	
				RAZEM	0.882
212	KNR-W 4-01 d.1. 1212-19 5	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
		1.3*2	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
213	KNR 4-01 d.1. 1212-28 5	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm	m		
		(3.5*2+1.4*2)	m	9.800	
				RAZEM	9.800
214	wycena własna d.1. na 5	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z parapetów	m ²		
		0.2*2.6*2	m ²	1.040	
				RAZEM	1.040
215	wycena własna d.1. na 5	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów	m ²		
		0.2*2.6*2	m ²	1.040	
				RAZEM	1.040

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
216	KNR 4-01 d.1.0322-02 5	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach 2.0	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
217	KNR 4-04 d.1.1105-01 5	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 5*0.1*0.05*2+2*0.05*2	m ³ m ³	 0.250	 0.250
				RAZEM	0.250
218	KNR 4-04 d.1.1105-02 5	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6 5*0.1*0.05*2+2*0.05*2	m ³ m ³	 0.250	 0.250
				RAZEM	0.250
219	WYCENA d.1.WŁASNA 5	Opłata za wysypisko 0.25*1.5	t t	 0.375	 0.375
				RAZEM	0.375
1.6 Remont pomieszczenia nr 38 - kuchnia					
220	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 6	Zabezpieczenie podłóg folią 2.7*6.4	m ² m ²	 17.280	 17.280
				RAZEM	17.280
221	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 - 6 analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.5*1.76+2	m ² m ²	 6.400	 6.400
				RAZEM	6.400
222	wycena włas- d.1.na 6	Poszerzenie otworu dla drzwi w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 2.1*0.1	m ² m ²	 0.210	 0.210
				RAZEM	0.210
223	wycena włas- d.1.na 6	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap. (2.7*2+6.4*2)	m m	 18.200	 18.200
				RAZEM	18.200
224	KNR 4-01 d.1.0711-02 6	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) po skutych holkach 18.2*0.1	m ² m ²	 1.820	 1.820
				RAZEM	1.820
225	KNR 4-01 d.1.0701-02 6	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach do 5 m2 1.8	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
226	KNR 4-01 d.1.0819-15 6	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych (6.2*2+2.7*2)*2	m ² m ²	 35.600	 35.600
				RAZEM	35.600
227	KNR 4-01 d.1.0337-03 6	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej pod instalacje wod.-kan. 3+2+0.5	m m	 5.500	 5.500
				RAZEM	5.500
228	KNR 4-02 d.1.0230-07 6	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 5.0	m m	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
229	KNR 4-02 d.1.0506-03 6	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm 0.5	m m	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500
230	wycena włas- d.1.na 6	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową wraz z wcinką do instalacji 5.5	m m	 5.500	 5.500
				RAZEM	5.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
231	wycena własna d.1. na 6	Rurociągi w instalacjach wodnych miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach wraz z wcinką do instalacji	m		
		0.8	m	0.800	
				RAZEM	0.800
232	wycena własna d.1. na 6	Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm	m		
		3+2+0.5	m	5.500	
				RAZEM	5.500
233	KNNR 2 d.1.0901-02 6	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo - po rozebranych płytkach i skuciach	m ²		
		36.6+1.8	m ²	38.400	
				RAZEM	38.400
234	KNR 4-01 d.1.0354-09 6	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
235	wycena własna d.1. na 6	Poszerzenie otworu dla drzwi w ścianach z cegiel o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ²		
		2.1*0.1	m ²	0.210	
				RAZEM	0.210
236	wycena własna d.1. na 6	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm	m		
		1.3*2	m	2.600	
				RAZEM	2.600
237	KNNR-W 3 d.1.0602-02 - 6analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie	m ²		
		0.5*5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
238	wycena własna d.1. na 6	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych	m		
		1.1	m	1.100	
				RAZEM	1.100
239	KNR 4-01 d.1.0809-04-ana- 6logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy	m ²		
		1*0.2	m ²	0.200	
				RAZEM	0.200
240	wycena własna d.1. na 6	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika równej 10 cm po demontażu ościeżnicy	m		
		0.2*2	m	0.400	
				RAZEM	0.400
241	KNR 4-01 d.1.1202-09 6	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie	m ²		
		(2.7*2+6.4*2)*1+2.7*6.4	m ²	35.480	
				RAZEM	35.480
242	KNNR 2 d.1.1902-12 - 6analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian	m		
		5+1.76*2.5	m	9.400	
				RAZEM	9.400
243	analogia d.1. na 6	Wykonanie warstwy fliseliny na ścianach i suficie - naprawa rys i pęknięć	m ²		
		(1+2+4+1)*0.5+3.0	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
244	KNNR 2 d.1.1104-02-ana- 6logia	Montaż ościeżnic drewnianych	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
245	KNNR 2 d.1.1103-01-ana- 6logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne plyninowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm	m ²		
		2*1	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
246	NNRNKB d.1.202 0837-04 6	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1*1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
247	KNR-W 2-02 d.1.0830-04 6	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (2.7*2+6.4*2)*3	m ² m ²	 54.600	
				RAZEM	54.600
248	KNR-W 2-02 d.1.0830-06 6	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 2.7*6.4	m ² m ²	 17.280	
				RAZEM	17.280
249	NNRNKB d.1.202 1134-02 6	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (2.7*2+6.4*2)*3	m ² m ²	 54.600	
				RAZEM	54.600
250	NNRNKB d.1.202 1134-01 6	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 2.7*6.4	m ² m ²	 17.280	
				RAZEM	17.280
251	KNR 4-01 d.1.1204-02 6	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian (2.7*2+6.4*2)*3	m ² m ²	 54.600	
				RAZEM	54.600
252	KNR 4-01 d.1.1204-01 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 2.7*6.4	m ² m ²	 17.280	
				RAZEM	17.280
253	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 6analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - grzejniki. 1.2	m ² m ²	 1.200	
				RAZEM	1.200
254	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 6analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - rury c. o. 0.09*2	m ² m ²	 0.180	
				RAZEM	0.180
255	KNR-W 4-01 d.1.1212-19 6	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1.2	m ² m ²	 1.200	
				RAZEM	1.200
256	KNR 4-01 d.1.1212-28 6	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm 2.0	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
257	wycena włas- d.1. na 6	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z parapetów 0.2*2.6*2	m ² m ²	 1.040	
				RAZEM	1.040
258	wycena włas- d.1. na 6	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów 0.2*2.6*2	m ² m ²	 1.040	
				RAZEM	1.040
259	KNR 4-01 d.1.0322-02 6	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
260	KNR 4-04 d.1.1105-01 6	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 5*0.1*0.05+2*0.05+1.8*0.02+35.6*0.02	m ³ m ³	 0.873	
				RAZEM	0.873
261	KNR 4-04 d.1.1105-02 6	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6 0.873	m ³ m ³	 0.873	
				RAZEM	0.873

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
262	WYCENA d.1. WŁASNA 6	Opłata za wysypisko	t		
		0.873*1.7	t	1.484	
				RAZEM	1.484
1.7 Remont pomieszczenia nr 39 - Dyżurka					
263	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 7	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5.74*6.4	m ²	36.736	
				RAZEM	36.736
264	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 - 7 analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej	m ²		
		2.5*1.76*2+2*2	m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
265	wycena włas- d.1. na 7	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap.	m		
		(6.4*2+2.8*2)	m	18.400	
				RAZEM	18.400
266	KNR 4-01 d.1. 0711-02 7	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) po skutych holkach	m ²		
		18.4*0.1	m ²	1.840	
				RAZEM	1.840
267	wycena włas- d.1. na 7	Poszerzenie otworu dla drzwi w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ²		
		2.1*0.1	m ²	0.210	
				RAZEM	0.210
268	KNR 4-03 d.1. 1001-01 7	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		7+2	m	9.000	
				RAZEM	9.000
269	wycena włas- d.1. na 7	Ułożenie istniejących przewodów kabelkowych układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
		9.0	m	9.000	
				RAZEM	9.000
270	wycena włas- d.1. na 7	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm po ułożonych przewodach elektrycznych	m		
		9.0	m	9.000	
				RAZEM	9.000
271	KNR 4-01 d.1. 0304-02-ana- 7 logia	Zamurowanie otworów w ścianach po otworze drzwiowym na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		1.1*2.1*0.12	m ³	0.277	
				RAZEM	0.277
272	KNR 4-01 d.1. 0711-02 7	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
		2.1*1.1*2	m ²	4.620	
				RAZEM	4.620
273	KNR 4-01 d.1. 0354-09 7	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
274	wycena włas- d.1. na 7	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm	m		
		1.3*2	m	2.600	
				RAZEM	2.600
275	KNR-W 3 d.1. 0602-02 - 7 analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie	m ²		
		0.5*5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
276	wycena włas- d.1. na 7	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych	m		
		1.1	m	1.100	
				RAZEM	1.100

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
277	KNR 4-01 d.1.0809-04-ana- 7logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy 1*0.2	m ² m ²	 0.200	 0.200
				RAZEM	0.200
278	wycena włas- d.1. 7	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika równej 10 cm po demontażu ościeżnicy 0.4+1.1	m m	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
279	KNR 4-01 d.1.1202-09 7	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie (6.4*2+2.8*2)*3+6.4*2.8	m ² m ²	 73.120	 73.120
				RAZEM	73.120
280	KNNR 2 d.1.1902-12 - 7analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian 3+1.76*2+2.5+5	m m	 14.020	 14.020
				RAZEM	14.020
281	analogia d.1. 7	Wykonanie warstwy fliseliny na ścianach i suficie - naprawa rys i pęknięć (1.5)*0.5	m ² m ²	 0.750	 0.750
				RAZEM	0.750
282	KNNR 2 d.1.1104-02-ana- 7logia	Montaż ościeżnic drewnianych 1.0	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
283	KNNR 2 d.1.1103-01-ana- 7logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne płycinowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm 2*1	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
284	KNNR-W 3 d.1.0602-02 - 7analogia	Obrobienie ościeży przy otworach okiennych po rozbiórce parapetów tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie (2.6)*0.5	m ² m ²	 1.300	 1.300
				RAZEM	1.300
285	KNR-W 2-02 d.1.0830-04 7	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (6.4*2+2.8*2)*3	m ² m ²	 55.200	 55.200
				RAZEM	55.200
286	KNR-W 2-02 d.1.0830-06 7	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 6.4*2.8	m ² m ²	 17.920	 17.920
				RAZEM	17.920
287	NNRNKB d.1.202 1134-02 7	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (6.4*2+2.8*2)*3	m ² m ²	 55.200	 55.200
				RAZEM	55.200
288	NNRNKB d.1.202 1134-01 7	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 6.4*2.8	m ² m ²	 17.920	 17.920
				RAZEM	17.920
289	KNR 4-01 d.1.1204-02 7	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian (6.4*2+2.8*2)*3	m ² m ²	 55.200	 55.200
				RAZEM	55.200
290	KNR 4-01 d.1.1204-01 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 6.4*2.8	m ² m ²	 17.920	 17.920
				RAZEM	17.920
291	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 7analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - grzejniki. 1.2	m ² m ²	 1.200	 1.200
				RAZEM	1.200
292	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 7analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - rury c. o.	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.09*(1.5)	m ²	0.135	
				RAZEM	0.135
293	KNR-W 4-01 d.1.1212-19 7	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
		1.2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
294	KNR 4-01 d.1.1212-28 7	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
295	wycena własna d.1.7	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z parapetów	m ²		
		0.2*2.6	m ²	0.520	
				RAZEM	0.520
296	wycena własna d.1.7	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów	m ²		
		0.2*2.6	m ²	0.520	
				RAZEM	0.520
297	KNR 4-01 d.1.0322-02 7	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
298	KNR 4-04 d.1.1105-01 7	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km	m ³		
		5*0.1*0.05*2+2*0.05*2	m ³	0.250	
				RAZEM	0.250
299	KNR 4-04 d.1.1105-02 7	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6	m ³		
		5*0.1*0.05*2+2*0.05*2	m ³	0.250	
				RAZEM	0.250
300	WYCENA d.1.WŁASNA 7	Opłata za wysypisko	t		
		0.25*1.5	t	0.375	
				RAZEM	0.375
1.8 Remont pomieszczenia nr 39 - łazienka					
301	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 8	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		3.05*1.73	m ²	5.277	
				RAZEM	5.277
302	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 - 8analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
303	KNR 4-01 d.1.0354-09 8	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
304	wycena własna d.1.8	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm	m		
		1.3*2	m	2.600	
				RAZEM	2.600
305	KNR-W 3 d.1.0602-02 - 8analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie	m ²		
		0.5*5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
306	wycena własna d.1.8	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez deskowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych	m		
		1.1	m	1.100	
				RAZEM	1.100
307	KNR 4-01 d.1.0809-04-ana- 8logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy	m ²		
		1*0.2	m ²	0.200	
				RAZEM	0.200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
308	wycena własna d.1.08	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika równej 10 cm po demontażu ościeżnicy	m		
		0.4+1.1	m	1.500	
				RAZEM	1.500
309	KNR 4-01 d.1.1202-09 8	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² na ścianach i suficie	m ²		
		(3.05*2+1.73*2)*1+1.73*3.05	m ²	14.837	
				RAZEM	14.837
310	KNNR 2 d.1.1902-12 - 8analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian	m		
		1+5	m	6.000	
				RAZEM	6.000
311	analogia d.1.08	Wykonanie warstwy fliseliny na ścianach i suficie - naprawa rys i pęknięć	m ²		
		(1.5)*0.5	m ²	0.750	
				RAZEM	0.750
312	KNNR 2 d.1.1104-02-ana- 8logia	Montaż ościeżnic drewnianych	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
313	KNNR 2 d.1.1103-01-ana- 8logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne płycinowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm	m ²		
		2*1	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
314	KNR-W 2-02 d.1.0830-04 8	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		(3.05*2+1.73*2)*1	m ²	9.560	
				RAZEM	9.560
315	KNR-W 2-02 d.1.0830-06 8	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		1.73*3.05	m ²	5.277	
				RAZEM	5.277
316	NNRNKB d.1.202 1134-02 8	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
		(3.05*2+1.73*2)*1	m ²	9.560	
				RAZEM	9.560
317	NNRNKB d.1.202 1134-01 8	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		1.73*3.05	m ²	5.277	
				RAZEM	5.277
318	KNR 4-01 d.1.1204-02 8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(3.05*2+1.73*2)*1	m ²	9.560	
				RAZEM	9.560
319	KNR 4-01 d.1.1204-01 8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		1.73*3.05	m ²	5.277	
				RAZEM	5.277
320	KNR 4-01 d.1.0322-02 8	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.9 Remont pomieszczenia nr 40 - Szatnia					
321	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 9	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5.74*6.4	m ²	36.736	
				RAZEM	36.736
322	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 - 9analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej	m ²		
		2.5*1.76*2+2	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
323	wycena własna d.1. na 9	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap. (6.4*2+2*5.74)	m m	 24.280	 24.280
				RAZEM	24.280
324	KNR 4-01 d.1. 0711-02 9	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) po skutych holkach 24.28*0.1	m ² m ²	 2.428	 2.428
				RAZEM	2.428
325	wycena własna d.1. na 9	Poszerzenie otworu dla drzwi w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 2.1*0.1	m ² m ²	 0.210	 0.210
				RAZEM	0.210
326	KNR 4-03 d.1. 1001-01 9	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 2.5	m m	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
327	wycena własna d.1. na 9	Ułożenie istniejących przewodów kabelkowych układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 2.5	m m	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
328	wycena własna d.1. na 9	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm po ułożonych przewodach elektrycznych 2.5	m m	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
329	KNR 4-01 d.1. 0701-02 9	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach do 5 m2 5.2	m ² m ²	 5.200	 5.200
				RAZEM	5.200
330	KNR 4-01 d.1. 0711-02 9	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) 5.2	m ² m ²	 5.200	 5.200
				RAZEM	5.200
331	KNR 4-01 d.1. 0354-09 9	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
332	wycena własna d.1. na 9	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm 1.3*2	m m	 2.600	 2.600
				RAZEM	2.600
333	KNNR-W 3 d.1. 0602-02 - 9 analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie 0.5*5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
334	wycena własna d.1. na 9	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych 1.1	m m	 1.100	 1.100
				RAZEM	1.100
335	KNR 4-01 d.1. 0809-04 - 9 analogia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy 1*0.2	m ² m ²	 0.200	 0.200
				RAZEM	0.200
336	wycena własna d.1. na 9	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika równej 10 cm po demontażu ościeżnicy 0.2*2	m m	 0.400	 0.400
				RAZEM	0.400
337	KNR 4-01 d.1. 1202-09 9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie (6.4*2+2*5.74)*3+5.74*6.4	m ² m ²	 109.576	 109.576
				RAZEM	109.576
338	KNNR 2 d.1. 1902-12 - 9 analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2*1.76*2.5+3+3	m	14.800	
				RAZEM	14.800
339	analogia	Wykonanie warstwy fliseliny na ścianach i suficie - naprawa rys i pęknięć	m ²		
d.1.		(11.5)*0.5	m ²	5.750	
9				RAZEM	5.750
340	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych	szt		
d.1.	1104-02-ana-	1.0	szt	1.000	
9	logia			RAZEM	1.000
341	KNNR 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne płycinowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm	m ²		
d.1.	1103-01-ana-	2*1	m ²	2.000	
9	logia			RAZEM	2.000
342	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1.	0830-04	(6.4*2+2*5.74)*3	m ²	72.840	
9				RAZEM	72.840
343	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1.	0830-06	5.74*6.4	m ²	36.736	
9				RAZEM	36.736
344	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
d.1.	202 1134-02	(6.4*2+2*5.74)*3	m ²	72.840	
9				RAZEM	72.840
345	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
d.1.	202 1134-01	5.74*6.4	m ²	36.736	
9				RAZEM	36.736
346	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02	(6.4*2+2*5.74)*3	m ²	72.840	
9				RAZEM	72.840
347	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01	5.74*6.4	m ²	36.736	
9				RAZEM	36.736
348	KNR 4-01	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - grzejniki.	m ²		
d.1.	1214-02 -	1.3*2	m ²	2.600	
9	analogia			RAZEM	2.600
349	KNR 4-01	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - rury c. o.	m ²		
d.1.	1214-02 -	0.09*(3.5*2+1.4*2)	m ²	0.882	
9	analogia			RAZEM	0.882
350	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
d.1.	1212-19	1.3*2	m ²	2.600	
9				RAZEM	2.600
351	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm	m		
d.1.	1212-28	(3.5*2+1.4*2)	m	9.800	
9				RAZEM	9.800
352	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt.		
d.1.	0322-02	2.0	szt.	2.000	
9				RAZEM	2.000
353	wycena włas-	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z parapetów	m ²		
d.1.	na	0.2*2.6*2	m ²	1.040	
9				RAZEM	1.040

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
354	wycena własna d.1. na 9	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów 0.2*2.6*2	m ² m ²	 1.040	 1.040
				RAZEM	1.040
355	KNR 4-04 d.1. 1105-01 9	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 5*0.1*0.05+2*0.05+5*0.02	m ³ m ³	 0.225	 0.225
				RAZEM	0.225
356	KNR 4-04 d.1. 1105-02 9	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6 0.225	m ³ m ³	 0.225	 0.225
				RAZEM	0.225
357	WYCENA d.1. WŁASNA 9	Opłata za wysypisko 0.225*1.7	t t	 0.383	 0.383
				RAZEM	0.383
1.10 Remont pomieszczenia nr 40a - Łazienka przy szatni					
358	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 10	Zabezpieczenie podłóg folią 2.71*4.58	m ² m ²	 12.412	 12.412
				RAZEM	12.412
359	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 - 10 analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.5*1.76+2*4	m ² m ²	 12.400	 12.400
				RAZEM	12.400
360	KNR 4-01 d.1. 0819-15 10	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych (2.72*3.48+1.75+1.3+1+2.18+1.2*2+0.9*2)*2	m ² m ²	 39.791	 39.791
				RAZEM	39.791
361	KNR 4-02 d.1. 0235-06 10	Demontaż umywalki 3.0	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
362	KNR 4-02 d.1. 0132-01 10	Demontaż baterii umywalkowej 2.0	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
363	KNR 4-01 d.1. 0337-03 10	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej pod instalacje wod.-kan. 3.5+2	m m	 5.500	 5.500
				RAZEM	5.500
364	KNR 4-02 d.1. 0230-07 10	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 3.5	m m	 3.500	 3.500
				RAZEM	3.500
365	KNR 4-02 d.1. 0506-03 10	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm 2.0	m m	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
366	wycena własna d.1. na 10	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową wraz z wcinką do instalacji 4.0	m m	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
367	wycena własna d.1. na 10	Rurociągi w instalacjach wodnych miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach wraz z wcinką do instalacji 2.0	m m	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
368	wycena własna d.1. na 10	Montaż umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem wraz z baterią z demontażem 2.0	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
369	wycena własna d.1. na 10	Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm	m		
		5.5	m	5.500	
				RAZEM	5.500
370	KNNR 2 d.1.0901-02 10	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo - po rozebranych płytkach i skuciach	m ²		
		(2.72*3.48+1.75+1.3+1+2.18+1.2*2+0.9*2)*2	m ²	39.791	
				RAZEM	39.791
371	wycena własna d.1. na 10	Poszerzenie otworu dla drzwi w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ²		
		2.1*0.5	m ²	1.050	
				RAZEM	1.050
372	KNR 4-03 d.1.1001-01 10	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		5.0	m	5.000	
				RAZEM	5.000
373	wycena własna d.1. na 10	Ułożenie istniejących przewodów kabelkowych układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
374	wycena własna d.1. na 10	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm po ułożonych przewodach elektrycznych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
375	KNR 4-01 d.1.0304-02- analogia 10	Zamurowanie otworów w ścianach po otworze okiennym na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		0.3*0.5*0.12	m ³	0.018	
				RAZEM	0.018
376	KNR 4-01 d.1.0701-02 10	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach do 5 m2	m ²		
		2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
377	KNR 4-01 d.1.0711-02 10	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
		2.0+2+0.5*0.3*2	m ²	4.300	
				RAZEM	4.300
378	KNR 4-01 d.1.0354-09 10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
379	wycena własna d.1. na 10	Wykonanie nadproża nad poszerzonym otworem drzwiowym w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.kształtowników stalowych dwuteownik NP 120 mm	m		
		1.6*2	m	3.200	
				RAZEM	3.200
380	KNNR-W 3 d.1.0602-02 - analogia 10	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie	m ²		
		0.5*6	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
381	wycena własna d.1. na 10	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez deskowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych	m		
		1.3	m	1.300	
				RAZEM	1.300
382	KNR 4-01 d.1.0809-04- analogia 10	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy	m ²		
		1.3*0.2	m ²	0.260	
				RAZEM	0.260
383	KNR 4-01 d.1.1202-09 10	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie	m ²		
		(2.72+3.48+1.75+2.72+1.1+2.72+1.1+1*4+1.2*2+1.3+1+2.2)*1+2.72*4.58	m ²	38.948	
				RAZEM	38.948
384	KNNR 2 d.1.1902-12 - analogia 10	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.76*2.5+3+2*2	m	11.400	
				RAZEM	11.400
385	analogia	Wykonanie warstwy fliseliny na ścianach i suficie - naprawa rys i pęknięć	m ²		
d.1.					
10		2*0.5	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
386	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm	m ²		
d.1.		na zaprawie klejowej "ATLAS" - pas przy umywalce			
202					
0837-04		2*1	m ²	2.000	
10				RAZEM	2.000
387	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i	m ²		
d.1.		betonów wylewanych			
0830-04					
10		(2.72+3.48+1.75+1*4+1.2*2+1.3+1+2.2)*3+(2.72*2+1.1*2)*1	m ²	64.190	
				RAZEM	64.190
388	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i	m ²		
d.1.		betonów wylewanych			
0830-06					
10		2.72*4.7	m ²	12.784	
				RAZEM	12.784
389	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1.		GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian			
202					
1134-02		(2.72+3.48+1.75+1*4+1.2*2+1.3+1+2.2)*3+(2.72*2+1.1*2)*1	m ²	64.190	
10				RAZEM	64.190
390	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1.		GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity			
202					
1134-01		2.72*4.7	m ²	12.784	
10				RAZEM	12.784
391	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.					
1204-02					
10		(2.72+3.48+1.75+1*4+1.2*2+1.3+1+2.2)*3+(2.72*2+1.1*2)*1	m ²	64.190	
				RAZEM	64.190
392	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.					
1204-01					
10		2.72*4.7	m ²	12.784	
				RAZEM	12.784
393	KNR 4-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2	m ²		
d.1.		- grzejniki.			
1214-02 -					
10	analogia	1.3	m ²	1.300	
				RAZEM	1.300
394	KNR 4-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2	m ²		
d.1.		- rury c. o.			
1214-02 -					
10	analogia	0.09*(3.5*2+1.5)	m ²	0.765	
				RAZEM	0.765
395	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
d.1.					
1212-19					
10		1.3	m ²	1.300	
				RAZEM	1.300
396	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm	m		
d.1.					
1212-28					
10		8.5	m	8.500	
				RAZEM	8.500
397	KNR 4-01	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach	szt.		
d.1.					
0322-02					
10		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
398	wycena włas-	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z parapetów	m ²		
d.1.	na				
10		0.2*2.6	m ²	0.520	
				RAZEM	0.520
399	wycena włas-	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów	m ²		
d.1.	na				
10		0.2*2.6	m ²	0.520	
				RAZEM	0.520

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
400	wycena własna d.1. na 10	Ręczne czyszczenie powierzchni drewnianych stolarki drzwiowej o pow.ponad 1.0 m2 wraz z ościeżnicą 1.8*4	m ² m ²	 7.200	 7.200
				RAZEM	7.200
401	KNR 4-01 d.1. 1209-10 - 10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 wraz z ościeżnicą 1.8*4	m ² m ²	 7.200	 7.200
				RAZEM	7.200
402	KNR 4-04 d.1. 1105-01 10	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km (40+2)*0.02	m ³ m ³	 0.840	 0.840
				RAZEM	0.840
403	KNR 4-04 d.1. 1105-02 10	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6 0.84	m ³ m ³	 0.840	 0.840
				RAZEM	0.840
404	WYCENA d.1. WŁASNA 10	Opłata za wysypisko 0.84*2	t t	 1.680	 1.680
				RAZEM	1.680
1.11 Remont pomieszczenia nr 42 - Magazyn					
405	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 11	Zabezpieczenie podłóg folią 2.9*4	m ² m ²	 11.600	 11.600
				RAZEM	11.600
406	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 - 11 analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.5*1.76+2	m ² m ²	 6.400	 6.400
				RAZEM	6.400
407	wycena własna d.1. na 11	Poszerzenie otworu dla drzwi w ścianach z cegiel o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 2.1*0.1	m ² m ²	 0.210	 0.210
				RAZEM	0.210
408	KNR 4-03 d.1. 1001-01 11	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 4	m m	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
409	wycena własna d.1. na 11	Ułożenie istniejących przewodów kabelkowych układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 4	m m	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
410	wycena własna d.1. na 11	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm po ułożonych przewodach elektrycznych 4	m m	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
411	KNR 4-01 d.1. 0354-09 11	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
412	wycena własna d.1. na 11	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm 1.3*2	m m	 2.600	 2.600
				RAZEM	2.600
413	KNR-W 3 d.1. 0602-02 - 11 analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie 0.5*5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
414	wycena własna d.1. na 11	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych 1.1	m m	 1.100	 1.100
				RAZEM	1.100

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
415	KNR 4-01 d.1.0809-04-ana- 11logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy 1*0.2	m ² m ²	 0.200	 0.200
				RAZEM	0.200
416	wycena włas- d.1. na 11	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika równej 10 cm po demontażu ościeżnicy 0.4	m m	 0.400	 0.400
				RAZEM	0.400
417	KNR 4-01 d.1.1202-09 11	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie (2.9*2+4*2)*3+2.9*4	m ² m ²	 53.000	 53.000
				RAZEM	53.000
418	KNNR 2 d.1.1902-12 - 11analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian 1.76*2+2.5+5	m m	 11.020	 11.020
				RAZEM	11.020
419	analogia d.1. 11	Wykonanie warstwy fliseliny na ścianach i suficie - naprawa rys i pęknięć (2.5)*0.5	m ² m ²	 1.250	 1.250
				RAZEM	1.250
420	KNNR 2 d.1.1104-02-ana- 11logia	Montaż ościeżnic drewnianych 1.0	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
421	KNNR 2 d.1.1103-01-ana- 11logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne płycinowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm 2*1	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
422	KNR 0-14 d.1.2011-01 11	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych rur kanalizacyjnych, jednowarstwowa 50 - 01 (1.36+2.3)*0.6+(0.25+0.25)*3	m ² m ²	 3.696	 3.696
				RAZEM	3.696
423	KNR-W 2-02 d.1.0830-04 11	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (2.9*2+4*2)*3	m ² m ²	 41.400	 41.400
				RAZEM	41.400
424	KNR-W 2-02 d.1.0830-06 11	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 2.9*4	m ² m ²	 11.600	 11.600
				RAZEM	11.600
425	NNRNKB d.1.202 1134-02 11	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (2.9*2+4*2)*3	m ² m ²	 41.400	 41.400
				RAZEM	41.400
426	NNRNKB d.1.202 1134-01 11	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 2.9*4	m ² m ²	 11.600	 11.600
				RAZEM	11.600
427	KNR 4-01 d.1.1204-02 11	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian (2.9*2+4*2)*3	m ² m ²	 41.400	 41.400
				RAZEM	41.400
428	KNR 4-01 d.1.1204-01 11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 2.9*4	m ² m ²	 11.600	 11.600
				RAZEM	11.600
429	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 11analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - grzejniki. 1.0	m ² m ²	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
430	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 11analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - rury c. o.	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.09*(2)	m ²	0.180	
				RAZEM	0.180
431	KNR-W 4-01 d.1.1212-19 11	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
432	KNR 4-01 d.1.1212-28 11	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm	m		
		2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
433	wycena włas- d.1.na 11	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z parapetów	m ²		
		0.2*2.6	m ²	0.520	
				RAZEM	0.520
434	wycena włas- d.1.na 11	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów	m ²		
		0.2*2.6	m ²	0.520	
				RAZEM	0.520
435	KNR 4-01 d.1.0322-02 11	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
436	KNR 4-04 d.1.1105-01 11	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km	m ³		
		5*0.1*0.05+2*0.05*2	m ³	0.225	
				RAZEM	0.225
437	KNR 4-04 d.1.1105-02 11	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6	m ³		
		0.225	m ³	0.225	
				RAZEM	0.225
438	WYCENA d.1.WŁASNA 11	Opłata za wysypisko	t		
		0.225*1.5	t	0.338	
				RAZEM	0.338
1.12 Remont pomieszczenia nr 43					
439	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 12	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		1.7*4.3	m ²	7.310	
				RAZEM	7.310
440	KNR 4-03 d.1.1001-01 12	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
441	wycena włas- d.1.na 12	Ułożenie istniejących przewodów kabelkowych układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
		4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
442	wycena włas- d.1.na 12	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm po ułożonych przewodach elektrycznych	m		
		4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
443	KNR 4-01 d.1.0304-02-ana- 12logia	Zamurowanie otworów w ścianach po otworze drzwiowym na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		1.1*2.1*0.24	m ³	0.554	
				RAZEM	0.554
444	KNR 4-01 d.1.0711-02 12	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
		2.1*1.1	m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
445	wycena włas- d.1.na 12	Uzupełnienie ocieplenia ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowars- twovej z got. suchej mieszanki	m ²		
		2.1*1.1	m ²	2.310	
				RAZEM	2.310

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
446	KNR 4-01 d.1.0354-09 12	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
447	KNR 4-01 d.1.1202-09 12	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie (1.7*2+4.3*2)*1.5+4.3*1.7	m ² m ²	 25.310	 25.310
				RAZEM	25.310
448	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 12analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z tynków wewnętrznych (1.7*2+4.3*2)*1.5	m ² m ²	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
449	KNR 2 d.1.1902-12 - 12analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian 5+5	m m	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
450	KNR-W 2-02 d.1.0830-04 12	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (1.7*2+4.3*2)*3	m ² m ²	 36.000	 36.000
				RAZEM	36.000
451	KNR-W 2-02 d.1.0830-06 12	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 1.7*4.3	m ² m ²	 7.310	 7.310
				RAZEM	7.310
452	NNRNKB d.1.202 1134-02 12	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (1.7*2+4.3*2)*3	m ² m ²	 36.000	 36.000
				RAZEM	36.000
453	NNRNKB d.1.202 1134-01 12	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 1.7*4.3	m ² m ²	 7.310	 7.310
				RAZEM	7.310
454	KNR 4-01 d.1.1204-02 12	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian (1.7*2+4.3*2)*3	m ² m ²	 36.000	 36.000
				RAZEM	36.000
455	KNR 4-01 d.1.1204-01 12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 1.7*4.3	m ² m ²	 7.310	 7.310
				RAZEM	7.310
456	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 12analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - grzejniki. 1.0	m ² m ²	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
457	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 12analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - rury c. o. 0.09*(1.5)	m ² m ²	 0.135	 0.135
				RAZEM	0.135
458	KNR-W 4-01 d.1.1212-19 12	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1.0	m ² m ²	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
459	KNR 4-01 d.1.1212-28 12	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm 1.5	m m	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
460	KNR 4-01 d.1.0322-02 12	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach 2.0	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
1.13	Remont pomieszczenia nr 44				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
461	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 13	Zabezpieczenie podłóg folią 4.7*2.8	m ² m ²	 13.160	 13.160
				RAZEM	13.160
462	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 - 13 analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 1.7*01.6+0.9*1.6+2	m ² m ²	 6.160	 6.160
				RAZEM	6.160
463	wycena włas- d.1. na 13	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap. (2*4.7+2*2.8)	m m	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
464	KNR 4-01 d.1. 0711-02 13	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) po skutych holkach 15*0.1	m ² m ²	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
465	KNR 4-03 d.1. 1001-01 13	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 5+2+1.5+3	m m	 11.500	 11.500
				RAZEM	11.500
466	KNR 4-04 d.1. 0105-05 13	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 2.8*3+1.1*3	m ² m ²	 11.700	 11.700
				RAZEM	11.700
467	KNR 4-01 d.1. 0819-15 13	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek ceramicznych 1.5*(1.1+-3+1.1+0.5)	m ² m ²	 3.600	 3.600
				RAZEM	3.600
468	wycena włas- d.1. na 13	Rozebranie posadzek cementowych 1.32*1.1	m ² m ²	 1.452	 1.452
				RAZEM	1.452
469	KNR 4-02 d.1. 0235-06 13	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
470	KNR 4-02 d.1. 0132-01 13	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
471	KNR 4-01 d.1. 0337-03 13	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej pod instalacje wod.-kan. 1.5+2	m m	 3.500	 3.500
				RAZEM	3.500
472	KNR 4-02 d.1. 0230-07 13	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 1.5	m m	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
473	KNR 4-02 d.1. 0506-03 13	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm 2.0	m m	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
474	wycena włas- d.1. na 13	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową wraz z wcinką do instalacji 1.5	m m	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
475	wycena włas- d.1. na 13	Rurociągi w instalacjach wodnych miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach wraz z wcinką do instalacji 2.5*2	m m	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
476	wycena włas- d.1. na 13	Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.5	m	5.500	
				RAZEM	5.500
477	NNRNKB d.1.202 0837-04 13	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" pas przy umywalce	m ²		
		1*1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
478	wycena włas- d.1. na 13	Montaż umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem wraz z baterią z demontażu	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
479	KNR 4-01 d.1.0815-08 13	Demontaż listew przyściennych	m		
		3.4+2.8+3.4+1.1*2	m	11.800	
				RAZEM	11.800
480	KNR 4-04 d.1.0504-06 13	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		2.8*3.4+1.33*1.1+1.32*1.1	m ²	12.435	
				RAZEM	12.435
481	wycena włas- d.1. na 13	Ułożenie istniejących przewodów kabelkowych układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
		5+2+1.5+3	m	11.500	
				RAZEM	11.500
482	wycena włas- d.1. na 13	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm po ułożonych przewodach elektrycznych	m		
		5+2+1.5+3	m	11.500	
				RAZEM	11.500
483	KNR 4-01 d.1.0304-02-ana- 13logia	Zamurowanie otworów w ścianach po otworze drzwiowym na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		2*0.7*0.12	m ³	0.168	
				RAZEM	0.168
484	KNR 4-01 d.1.0711-02 13	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
		0.7*2*1*2	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
485	KNR 4-01 d.1.0354-04 13	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
486	wycena włas- d.1. na 13	Poszerzenie otworu dla drzwi w ścianach z cegiel o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ²		
		2.1*0.1	m ²	0.210	
				RAZEM	0.210
487	wycena włas- d.1. na 13	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm	m		
		1.3*2	m	2.600	
				RAZEM	2.600
488	KNR-W 3 d.1.0602-02 - 13analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie	m ²		
		0.5*5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
489	wycena włas- d.1. na 13	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych	m		
		1.1+0.4	m	1.500	
				RAZEM	1.500
490	KNR 4-01 d.1.0809-04-ana- 13logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy	m ²		
		1*0.2*2	m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
491	wycena włas- d.1. na 13	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika różnej 10 cm po demontażu ościeżnicy	m		
		0.8+0.2	m	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
492	wycena własna d.1. na 13	Rozebranie ściany z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworu okiennego 1.7*0.42*0.7	m ³ m ³	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500
493	KNR 4-01 d.1. 1202-09 13	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie (2*4.7+2*2.8)*3+2.8*4.7	m ² m ²	 58.160	 58.160
				RAZEM	58.160
494	KNNR 2 d.1. 1902-12 - 13 analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian 1.6*2+1.7+5	m m	 9.900	 9.900
				RAZEM	9.900
495	analogia d.1. 13	Wykonanie warstwy fliseliny na ścianach i suficie - naprawa rys i pęknięć (1.5)*0.5	m ² m ²	 0.750	 0.750
				RAZEM	0.750
496	KNNR 2 d.1. 1104-02-ana- 13 logia	Montaż ościeżnic drewnianych 1.0	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
497	KNNR 2 d.1. 1103-01-ana- 13 logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne płycinowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm 2*1	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
498	KNR-W 2-02 d.1. 0830-04 13	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (2*4.7+2*2.8)*3	m ² m ²	 45.000	 45.000
				RAZEM	45.000
499	KNR-W 2-02 d.1. 0830-06 13	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 2.8*4.7	m ² m ²	 13.160	 13.160
				RAZEM	13.160
500	NNRNKB d.1. 202 1134-02 13	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (2*4.7+2*2.8)*3	m ² m ²	 45.000	 45.000
				RAZEM	45.000
501	NNRNKB d.1. 202 1134-01 13	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 2.8*4.7	m ² m ²	 13.160	 13.160
				RAZEM	13.160
502	KNR 4-01 d.1. 1204-02 13	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian (2*4.7+2*2.8)*3	m ² m ²	 45.000	 45.000
				RAZEM	45.000
503	KNR 4-01 d.1. 1204-01 13	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 2.8*4.7	m ² m ²	 13.160	 13.160
				RAZEM	13.160
504	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 13 analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - grzejniki. 1.8	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
505	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 13 analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - rury c. o. 0.09*(3)	m ² m ²	 0.270	 0.270
				RAZEM	0.270
506	KNR-W 4-01 d.1. 1212-19 13	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1.8	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
507	KNR 4-01 d.1. 1212-28 13	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.0	m	3.000	
				RAZEM	3.000
508	wycena własna d.1. na 13	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z parapetów	m ²		
		0.2*1.7	m ²	0.340	
				RAZEM	0.340
509	wycena własna d.1. na 13	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów	m ²		
		0.2*1.7	m ²	0.340	
				RAZEM	0.340
510	KNR 4-01 d.1. 0322-02 13	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
511	NNRNKB d.1. 202 1130-02 13	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		2.8*4.7	m ²	13.160	
				RAZEM	13.160
512	NNRNKB d.1. 202 1134-01 13	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - podłogi	m ²		
		2.8*4.7	m ²	13.160	
				RAZEM	13.160
513	KNNR 2 d.1. 1206-01 13	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych TARKETT ognioodporne	m ²		
		2.8*4.7	m ²	13.160	
				RAZEM	13.160
514	KNNR 2 d.1. 1206-07 13	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		2.8*4.7	m ²	13.160	
				RAZEM	13.160
515	KNNR 2 d.1. 1206-04 13	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone	m		
		2*2.8+4.7*2	m	15.000	
				RAZEM	15.000
516	KNR 4-04 d.1. 1105-01 13	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	m ³		
		11.7*0.12+3.6*0.02+5*0.1*0.05+2*0.05+3*0.02	m ³	1.661	
				RAZEM	1.661
517	KNR 4-04 d.1. 1105-02 13	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6	m ³		
		11.7*0.12+3.6*0.02+5*0.1*0.05+2*0.05+3*0.02	m ³	1.661	
				RAZEM	1.661
518	WYCENA d.1. WŁASNA 13	Opłata za wysypisko	t		
		1.661*1.7	t	2.824	
				RAZEM	2.824
1.14 Remont pomieszczenia nr 45					
519	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 14	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		4.6*2.74	m ²	12.604	
				RAZEM	12.604
520	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 - 14 analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej	m ²		
		1.7*0.9+0.9*2+2	m ²	5.330	
				RAZEM	5.330
521	wycena własna d.1. na 14	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap.	m		
		(2*2.74+2*4.60)	m	14.680	
				RAZEM	14.680
522	KNR 4-01 d.1. 0711-02 14	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m ² w 1 miej.) po skutych holkach	m ²		
		14.68*0.1	m ²	1.468	
				RAZEM	1.468

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
523	KNR 4-03 d.1.1001-01 14	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		2.5+3.5	m	6.000	
				RAZEM	6.000
524	KNR 4-04 d.1.0105-05 14	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
		2.74*3+1.1*3	m ²	11.520	
				RAZEM	11.520
525	KNR 4-01 d.1.0819-15 14	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek ceramicznych	m ²		
		1.6*(0.5+1.2+1.1+0.5)	m ²	5.280	
				RAZEM	5.280
526	KNR 4-02 d.1.0235-06 14	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
527	KNR 4-02 d.1.0132-01 14	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
528	KNR 4-02 d.1.0235-08 14	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
529	KNR 4-02 d.1.0230-07-ana- 14logia	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku z zaślepieniem korkiem	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
530	KNR 4-02 d.1.0230-08-ana- 14logia	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 110 mm na ścianach budynku z zaślepieniem korkiem	m		
		0.5	m	0.500	
				RAZEM	0.500
531	KNR 4-02 d.1.0506-03 14	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm	m		
		4.8	m	4.800	
				RAZEM	4.800
532	wycena włas- d.1.na 14	Ułożenie istniejących przewodów kabelkowych układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
533	wycena włas- d.1.na 14	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm po ułożonych przewodach elektrycznych	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
534	KNR 4-01 d.1.0711-02 14	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
		3*(3*0.12)	m ²	1.080	
				RAZEM	1.080
535	KNR 4-01 d.1.0354-04 14	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
536	wycena włas- d.1.na 14	Poszerzenie otworu dla drzwi w ścianach z cegiel o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ²		
		2.1*0.1	m ²	0.210	
				RAZEM	0.210
537	wycena włas- d.1.na 14	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm	m		
		1.3*2	m	2.600	
				RAZEM	2.600
538	KNR-W 3 d.1.0602-02 - 14analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.5*5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
539	wycena własna d.1.14	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych	m		
		1.1+0.4+2.74+1.1	m	5.340	
				RAZEM	5.340
540	KNR 4-01 d.1.0809-04- 14analogia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy	m ²		
		1*0.2+(3.84*0.3)+1.1*1.8	m ²	3.332	
				RAZEM	3.332
541	wycena własna d.1.14	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika różnej 10 cm po demontażu ościeżnicy	m		
		0.6	m	0.600	
				RAZEM	0.600
542	KNR 4-01 d.1.1202-09 14	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie	m ²		
		(2*2.74+2*4.60)*1.5+2.74*4.6	m ²	34.624	
				RAZEM	34.624
543	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 14analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z tynków wewnętrznych	m ²		
		(2*2.74+2*4.60)*1.5	m ²	22.020	
				RAZEM	22.020
544	KNNR 2 d.1.1902-12 - 14analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian	m		
		1.7+2*0.9+2+1+5	m	11.500	
				RAZEM	11.500
545	KNNR 2 d.1.1104-02- 14analogia	Montaż ościeżnic drewnianych	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
546	KNNR 2 d.1.1103-01- 14analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne plyninowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm	m ²		
		2*1	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
547	KNR-W 2-02 d.1.0830-04 14	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		(2*2.74+2*4.60)*3	m ²	44.040	
				RAZEM	44.040
548	KNR-W 2-02 d.1.0830-06 14	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		2.8*4.6	m ²	12.880	
				RAZEM	12.880
549	NNRNKB d.1.202 1134-02 14	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
		(2*2.74+2*4.60)*3	m ²	44.040	
				RAZEM	44.040
550	NNRNKB d.1.202 1134-01 14	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		2.8*4.6	m ²	12.880	
				RAZEM	12.880
551	KNR 4-01 d.1.1204-02 14	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(2*2.74+2*4.60)*3	m ²	44.040	
				RAZEM	44.040
552	KNR 4-01 d.1.1204-01 14	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		2.8*4.6	m ²	12.880	
				RAZEM	12.880
553	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 14analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - grzejniki.	m ²		
		1.3	m ²	1.300	
				RAZEM	1.300

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
554	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 14analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - rury c. o. 0.09*1	m ² m ²	 0.090	 0.090
				RAZEM	0.090
555	KNR-W 4-01 d.1. 1212-19 14	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1.3	m ² m ²	 1.300	 1.300
				RAZEM	1.300
556	KNR 4-01 d.1. 1212-28 14	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm 1.0	m m	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
557	wycena włas- d.1. na 14	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z parapetów 0.2*1.7	m ² m ²	 0.340	 0.340
				RAZEM	0.340
558	wycena włas- d.1. na 14	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów 0.2*1.7	m ² m ²	 0.340	 0.340
				RAZEM	0.340
559	KNR 4-01 d.1. 0322-02 14	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
560	KNR 4-04 d.1. 1105-01 14	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 11.52*0.12+5.28*0.02+5*0.1*0.05*3+2*0.05+3*0.02*3	m ³ m ³	 1.843	 1.843
				RAZEM	1.843
561	KNR 4-04 d.1. 1105-02 14	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6 11.52*0.12+5.28*0.02+5*0.1*0.05*3+2*0.05+3*0.02*3	m ³ m ³	 1.843	 1.843
				RAZEM	1.843
562	WYCENA d.1. WŁASNA 14	Opłata za wysypisko 1.843*1.7	t t	 3.133	 3.133
				RAZEM	3.133
1.15 Remont pomieszczenia nr 46					
563	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 15	Zabezpieczenie podłóg folią 1.6*4.6	m ² m ²	 7.360	 7.360
				RAZEM	7.360
564	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 - 15analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 1.4*0.9+2	m ² m ²	 3.260	 3.260
				RAZEM	3.260
565	KNR 4-04 d.1. 0105-05 15	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 1.6*3	m ² m ²	 4.800	 4.800
				RAZEM	4.800
566	KNR 4-03 d.1. 1001-01 15	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 1.6	m m	 1.600	 1.600
				RAZEM	1.600
567	wycena włas- d.1. na 15	Ułożenie istniejących przewodów kabelkowych układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 1.6	m m	 1.600	 1.600
				RAZEM	1.600
568	wycena włas- d.1. na 15	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm po ułożonych przewodach elektrycznych 1.6	m m	 1.600	 1.600
				RAZEM	1.600

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
569	KNR 4-01 d.1.0711-02 15	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) 3*0.15*2	m ² m ²	 0.900	 0.900
				RAZEM	0.900
570	KNR 4-01 d.1.0354-09 15	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 2.0	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
571	wycena włas- d.1. na 15	Poszerzenie otworu dla drzwi w ścianach z cegiel o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 2.1*0.2	m ² m ²	 0.420	 0.420
				RAZEM	0.420
572	wycena włas- d.1. na 15	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm 1.3*2	m m	 2.600	 2.600
				RAZEM	2.600
573	KNNR 2 d.1.1104-02-ana- 15logia	Montaż ościeżnic drewnianych 1.0	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
574	KNNR 2 d.1.1103-01-ana- 15logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne płycinowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm 2*1	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
575	KNNR-W 3 d.1.0602-02 - 15analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie 0.5*5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
576	wycena włas- d.1. na 15	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych 1.1+1.6	m m	 2.700	 2.700
				RAZEM	2.700
577	KNR 4-01 d.1.0809-04-ana- 15logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy i ścianki działowej 1*0.2+1.6*0.3	m ² m ²	 0.680	 0.680
				RAZEM	0.680
578	wycena włas- d.1. na 15	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika różnej 10 cm po demontażu ościeżnicy 0.6	m m	 0.600	 0.600
				RAZEM	0.600
579	NNRNKB d.1.202 0837-04 15	(z.IV)Uzupełnianie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" po rozbiórce ścianki działowej 3*3*0.3+5*0.3	m ² m ²	 4.200	 4.200
				RAZEM	4.200
580	KNR 4-01 d.1.1202-09 15	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie (1.6*2+4.6*2)*1.0+4.6*1.6	m ² m ²	 19.760	 19.760
				RAZEM	19.760
581	KNNR 2 d.1.1902-12 - 15analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian 0.8*2+1.4+5	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
582	KNR-W 2-02 d.1.0830-04 15	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (1.6*2+4.6*2)*1.0	m ² m ²	 12.400	 12.400
				RAZEM	12.400
583	KNR-W 2-02 d.1.0830-06 15	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 1.6*4.6	m ² m ²	 7.360	 7.360
				RAZEM	7.360
584	NNRNKB d.1.202 1134-02 15	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(1.6*2+4.6*2)*1.0	m ²	12.400	
				RAZEM	12.400
585	NNRNKB d.1.202 1134-01 15	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		1.6*4.6	m ²	7.360	
				RAZEM	7.360
586	KNR 4-01 d.1.1204-02 15	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(1.6*2+4.6*2)*1.0	m ²	12.400	
				RAZEM	12.400
587	KNR 4-01 d.1.1204-01 15	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		1.6*4.6	m ²	7.360	
				RAZEM	7.360
588	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 15 analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² - grzejniki.	m ²		
		0.8	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
589	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 15 analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² - rury c. o.	m ²		
		0.09*(1.0)	m ²	0.090	
				RAZEM	0.090
590	KNR-W 4-01 d.1.1212-19 15	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
		0.8	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
591	KNR 4-01 d.1.1212-28 15	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm	m		
		1.0	m	1.000	
				RAZEM	1.000
592	KNR 4-01 d.1.0322-02 15	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
593	wycena włas- d.1.na 15	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z parapetów	m ²		
		0.3*1.4	m ²	0.420	
				RAZEM	0.420
594	wycena włas- d.1.na 15	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów	m ²		
		0.3*1.4	m ²	0.420	
				RAZEM	0.420
595	KNR 4-04 d.1.1105-01 15	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	m ³		
		4.8*0.12+5*0.1*0.05*3+2*0.05	m ³	0.751	
				RAZEM	0.751
596	KNR 4-04 d.1.1105-02 15	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6	m ³		
		4.8*0.12+5*0.1*0.05*3+2*0.05	m ³	0.751	
				RAZEM	0.751
597	WYCENA d.1.WŁASNA 15	Opłata za wysypisko	t		
		0.751*1.7	t	1.277	
				RAZEM	1.277
1.16 Remont pomieszczenia nr 47 WC					
598	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 16	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		1.2*0.8	m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
599	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 - 16 analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej	m ²		
		2+0.9*1.4	m ²	3.260	
				RAZEM	3.260

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
600	KNR 4-01 d.1.0819-15 16	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych (2*1.2+2*0.8)*2	m ² m ²	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
601	KNR 4-02 d.1.0230-07 16	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 1.5	m m	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
602	wycena włas- d.1.na 16	Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm 6.0	m m	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
603	KNR 4-01 d.1.0354-04 16	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 2.000	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
604	wycena włas- d.1.na 16	Poszerzenie otworu dla drzwi w ścianach z cegiel o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 2.1*0.1	m ² m ²	 0.210	 0.210
				RAZEM	0.210
605	wycena włas- d.1.na 16	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm 1.3*2	m m	 2.600	 2.600
				RAZEM	2.600
606	KNNR-W 3 d.1.0602-02 - 16 analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie 0.5*5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
607	wycena włas- d.1.na 16	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych 1.1	m m	 1.100	 1.100
				RAZEM	1.100
608	KNR 4-01 d.1.0809-04-ana- 16 logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy 1*0.2	m ² m ²	 0.200	 0.200
				RAZEM	0.200
609	wycena włas- d.1.na 16	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika równej 10 cm po demontażu ościeżnicy 0.6	m m	 0.600	 0.600
				RAZEM	0.600
610	KNR 4-01 d.1.1202-09 16	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie (2*1.2+2*0.8)*1+1.2*0.8	m ² m ²	 4.960	 4.960
				RAZEM	4.960
611	KNNR 2 d.1.1902-12 - 16 analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian 5	m m	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
612	KNNR 2 d.1.1104-02-ana- 16 logia	Montaż ościeżnic drewnianych 1.0	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
613	KNNR 2 d.1.1103-01-ana- 16 logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne plyninowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm 2*1	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
614	KNNR 2 d.1.0901-02 16	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo - po rozebranych płytkach i skuciach 8	m ² m ²	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
615	KNR 0-14 d.1.2011-01 16	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych rur kanalizacyjnych, jednowarstwowa 50 - 01	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.8*0.8	m ²	0.640	
				RAZEM	0.640
616	KNR-W 2-02 d.1.0830-04 16	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (2*1.2+2*0.8)*3	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
617	KNR-W 2-02 d.1.0830-06 16	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 1.2*0.8	m ² m ²	 0.960	
				RAZEM	0.960
618	NNRNKB d.1.202 1134-02 16	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
619	NNRNKB d.1.202 1134-01 16	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 0.96	m ² m ²	 0.960	
				RAZEM	0.960
620	KNR 4-01 d.1.1204-02 16	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
621	KNR 4-01 d.1.1204-01 16	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 0.96	m ² m ²	 0.960	
				RAZEM	0.960
622	KNR 4-04 d.1.1105-01 16	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km 8*0.02+5*0.1*0.05+2*0.05	m ³ m ³	 0.285	
				RAZEM	0.285
623	KNR 4-04 d.1.1105-02 16	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6 8*0.02+5*0.1*0.05+2*0.05	m ³ m ³	 0.285	
				RAZEM	0.285
624	WYCENA d.1.WŁASNA 16	Opłata za wysypisko 0.285*1.7	t t	 0.485	
				RAZEM	0.485
1.17 Remont pomieszczenie nr 48					
625	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 17	Zabezpieczenie podłóg folią 1.3*1.19+3.9*3.73+1.15*1.2	m ² m ²	 17.474	
				RAZEM	17.474
626	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 - 17 analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2+0.9*1.4	m ² m ²	 3.260	
				RAZEM	3.260
627	KNR 4-04 d.1.0105-05 17	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej (1.2+1.5+0.3)*3	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
628	wycena własna d.1. 17	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap. (3.73+1.2+1.2+2.6+4.3+3.9)	m m	 16.930	
				RAZEM	16.930
629	KNR 4-01 d.1.0711-02 17	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) po skutych holkach 16.93*0.1	m ² m ²	 1.693	
				RAZEM	1.693
630	KNR 4-01 d.1.0819-15 17	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek ceramicznych 2*(3.73+1.2+1.2+2.6+4.3+3.9)	m ² m ²	 33.860	
				RAZEM	33.860

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
631	KNR 4-04 d.1.0504-03 17	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1.5*1.2	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
632	KNR-W 4-02 d.1.0150-03 - 17analogia	Demontaż ogrzewacza elektrycznego 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
633	KNR 4-02 d.1.0235-07 17	Demontaż wanny 1.0	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
634	KNR 4-02 d.1.0132-02 17	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
635	KNR 4-02 d.1.0235-06 17	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
636	KNR 4-02 d.1.0132-01 17	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
637	KNR 4-02 d.1.0235-08 17	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
638	KNR 4-02 d.1.0230-07-ana- 17logia	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku z zaślepieniem korkiem 2.5	m m	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
639	KNR 4-02 d.1.0230-08-ana- 17logia	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 110 mm na ścianach budynku z zaślepieniem korkiem 0.5	m m	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500
640	KNR 4-02 d.1.0506-03 17	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm 5.0+1.8+2.5	m m	 9.300	 9.300
				RAZEM	9.300
641	KNR 4-03 d.1.1001-01 17	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 4	m m	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
642	wycena włas- d.1.na 17	Ułożenie istniejących przewodów kabelkowych układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 4	m m	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
643	wycena włas- d.1.na 17	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm po ułożonych przewodach elektrycznych 4	m m	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
644	wycena włas- d.1.na 17	Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm 2.5+9.3	m m	 11.800	 11.800
				RAZEM	11.800
645	KNR 4-01 d.1.0354-04 17	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 2.000	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
646	wycena włas- d.1.na 17	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.3*2	m	2.600	
				RAZEM	2.600
647	KNNR-W 3 d.1.0602-02 - 17analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie	m ²		
		0.5*5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
648	wycena własna d.1. 17	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych	m		
		1.1+1.2+1.5+0.3	m	4.100	
				RAZEM	4.100
649	KNR 4-01 d.1.0809-04-ana- 17logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy	m ²		
		1*0.2+3.1*0.2+1	m ²	1.820	
				RAZEM	1.820
650	wycena własna d.1. 17	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika równej 10 cm po demontażu ościeżnicy	m		
		0.6	m	0.600	
				RAZEM	0.600
651	KNNR 2 d.1.1902-12 - 17analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian	m		
		5+1.4+2*0.9+3	m	11.200	
				RAZEM	11.200
652	KNNR 2 d.1.1104-02-ana- 17logia	Montaż ościeżnic drewnianych	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
653	KNNR 2 d.1.1103-01-ana- 17logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne płycinowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm	m ²		
		2*1	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
654	KNR 4-01 d.1.1202-09 17	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie	m ²		
		1*(3.73+1.2+1.2+2.6+4.3+3.9)	m ²	16.930	
				RAZEM	16.930
655	KNNR 2 d.1.0901-02 17	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo - po rozebranych płytkach i skuciach	m ²		
		2*(3.73+1.2+1.2+2.6+4.3+3.9)	m ²	33.860	
				RAZEM	33.860
656	KNR-W 2-02 d.1.0830-04 17	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		3*(3.73+1.2+1.2+2.6+4.3+3.9)	m ²	50.790	
				RAZEM	50.790
657	KNR-W 2-02 d.1.0830-06 17	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		3.73*3.9+1.2*2.65	m ²	17.727	
				RAZEM	17.727
658	NNRNKB d.1.202 1134-02 17	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
		3*(3.73+1.2+1.2+2.6+4.3+3.9)	m ²	50.790	
				RAZEM	50.790
659	NNRNKB d.1.202 1134-01 17	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		3.73*3.9+1.2*2.65	m ²	17.727	
				RAZEM	17.727
660	KNR 4-01 d.1.1204-02 17	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		3*(3.73+1.2+1.2+2.6+4.3+3.9)	m ²	50.790	
				RAZEM	50.790
661	KNR 4-01 d.1.1204-01 17	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		3.73*3.9+1.2*2.65	m ²	17.727	
				RAZEM	17.727

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
662	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 17analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - grzejniki. 1.7	m ² m ²	 1.700	 1.700
				RAZEM	1.700
663	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 17analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - rury c. o. 0.09*7	m ² m ²	 0.630	 0.630
				RAZEM	0.630
664	KNR-W 4-01 d.1. 1212-19 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1.7	m ² m ²	 1.700	 1.700
				RAZEM	1.700
665	KNR 4-01 d.1. 1212-28 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm 7.0	m m	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
666	wycena włas- d.1. na 17	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z parapetów 0.2*1.4	m ² m ²	 0.280	 0.280
				RAZEM	0.280
667	wycena włas- d.1. na 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów 0.2*1.4	m ² m ²	 0.280	 0.280
				RAZEM	0.280
668	KNR 4-01 d.1. 0322-02 17	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
669	KNR 4-04 d.1. 1105-01 17	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km 34*0.02+5*0.1*0.05+2*0.05+3.1*0.12	m ³ m ³	 1.177	 1.177
				RAZEM	1.177
670	KNR 4-04 d.1. 1105-02 17	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6 34*0.02+5*0.1*0.05+2*0.05+3.1*0.12	m ³ m ³	 1.177	 1.177
				RAZEM	1.177
671	WYCENA d.1. WŁASNA 17	Opłata za wysypisko 1.177*1.7	t t	 2.001	 2.001
				RAZEM	2.001
1.18 Remont pomieszczenia nr 49					
672	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 18	Zabezpieczenie podłóg folią 1.18*2.8	m ² m ²	 3.304	 3.304
				RAZEM	3.304
673	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 - 18analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
674	KNR 4-01 d.1. 0819-15 18	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek ceramicznych 1.5*(2*2.8+2*1.18)	m ² m ²	 11.940	 11.940
				RAZEM	11.940
675	wycena włas- d.1. na 18	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap. (2*2.8+1.18)	m m	 6.780	 6.780
				RAZEM	6.780
676	KNR 4-01 d.1. 0711-02 18	Uzup.tynk zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) po skutych holkach 6.78*0.1	m ² m ²	 0.678	 0.678
				RAZEM	0.678

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
677	KNR 4-01 d.1.0354-09 18	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
678	wycena własna d.1.18	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm 1.2*2	m m	 2.400	 2.400
679	KNNR-W 3 d.1.0602-02 - 18 analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie 0.5*5	m ² m ²	 2.500	 2.500
680	wycena własna d.1.18	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych 1.1	m m	 1.100	 1.100
681	KNR 4-01 d.1.0809-04-ana- 18 logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy 1*0.2	m ² m ²	 0.200	 0.200
682	wycena własna d.1.18	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika równej 10 cm po demontażu ościeżnicy 0.6	m m	 0.600	 0.600
683	KNNR 2 d.1.0901-02 18	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo - po rozebranych płytkach i skuciach 11.94	m ² m ²	 11.940	 11.940
684	KNNR 2 d.1.1104-02-ana- 18 logia	Montaż ościeżnic drewnianych 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
685	KNNR 2 d.1.1103-01-ana- 18 logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne płycinowe fabrycznie wykończone o szer. 90cm 2*0.9	m ² m ²	 1.800	 1.800
686	KNR 4-01 d.1.1202-09 18	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie 1.5*(2*2.8+2*1.18)	m ² m ²	 11.940	 11.940
687	KNR-W 2-02 d.1.0830-04 18	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 3*(2*2.8+2*1.18)	m ² m ²	 23.880	 23.880
688	KNR-W 2-02 d.1.0830-06 18	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 1.18*2.8	m ² m ²	 3.304	 3.304
689	NNRNKB d.1.202 1134-02 18	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian 3*(2*2.8+2*1.18)	m ² m ²	 23.880	 23.880
690	NNRNKB d.1.202 1134-01 18	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 1.18*2.8	m ² m ²	 3.304	 3.304
691	KNR 4-01 d.1.1204-02 18	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian 3*(2*2.8+2*1.18)	m ² m ²	 23.880	 23.880
692	KNR 4-01 d.1.1204-01 18	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.18*2.8	m ²	3.304	
				RAZEM	3.304
693	KNR 4-01 d.1.0322-02 18	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
694	KNR 4-04 d.1.1105-01 18	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km	m ³		
		34*0.02+5*0.1*0.05+2*0.05+3.1*0.12	m ³	1.177	
				RAZEM	1.177
695	KNR 4-04 d.1.1105-02 18	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6	m ³		
		34*0.02+5*0.1*0.05+2*0.05+3.1*0.12	m ³	1.177	
				RAZEM	1.177
696	WYCENA d.1.WŁASNA 18	Opłata za wysypisko	t		
		1.177*1.7	t	2.001	
				RAZEM	2.001
1.19 Remont pomieszczenia nr 50					
697	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 19	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		1.34*2.8	m ²	3.752	
				RAZEM	3.752
698	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 - 19 analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
699	wycena włas- d.1.na 19	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap.	m		
		(2*2.8+1.34)	m	6.940	
				RAZEM	6.940
700	KNR 4-01 d.1.0711-02 19	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) po skutych holkach	m ²		
		6.94*0.1	m ²	0.694	
				RAZEM	0.694
701	KNR 4-01 d.1.1205-01 19	Zerwanie starych tapet	m ²		
		1.8*(2*2.8+2*1.34)	m ²	14.904	
				RAZEM	14.904
702	wycena włas- d.1.na 19	Rozebranie odbojnic - drewniane listwy	m		
		2.8*2+1.34	m	6.940	
				RAZEM	6.940
703	KNNR 2 d.1.0701-07 19	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm	m ²		
		1.34*3	m ²	4.020	
				RAZEM	4.020
704	wycena włas- d.1.na 19	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm	m		
		1.2*2	m	2.400	
				RAZEM	2.400
705	KNNR 2 d.1.0901-02 19	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo - po rozebranych płytkach i skuciach	m ²		
		1.34*3*2	m ²	8.040	
				RAZEM	8.040
706	KNNR 2 d.1.1104-02-ana- 19 logia	Montaż ościeżnic drewnianych	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
707	KNNR 2 d.1.1103-01-ana- 19 logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne plynowe fabrycznie wykończone o szer. 90cm	m ²		
		2*0.9	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
708	KNR 4-01 d.1. 1202-09 19	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie 2.8*1.34	m ² m ²	 3.752	 3.752
				RAZEM	3.752
709	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 19 analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z tynków wewnętrznych 1.2*(2*2.8+2*1.34)	m ² m ²	 9.936	 9.936
				RAZEM	9.936
710	KNR 0-14 d.1. 2011-01 19	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych rur c.o., jednowarstwowa 50 - 01 3*0.5	m ² m ²	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
711	KNR-W 2-02 d.1. 0830-04 19	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 3*(2*2.8+2*1.34)	m ² m ²	 24.840	 24.840
				RAZEM	24.840
712	KNR-W 2-02 d.1. 0830-06 19	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 1.34*2.8	m ² m ²	 3.752	 3.752
				RAZEM	3.752
713	NNRNKB d.1. 202 1134-02 19	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian 3*(2*2.8+2*1.34)	m ² m ²	 24.840	 24.840
				RAZEM	24.840
714	NNRNKB d.1. 202 1134-01 19	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 1.34*2.8	m ² m ²	 3.752	 3.752
				RAZEM	3.752
715	KNR 4-01 d.1. 1204-02 19	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian 3*(2*2.8+2*1.34)	m ² m ²	 24.840	 24.840
				RAZEM	24.840
716	KNR 4-01 d.1. 1204-01 19	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 1.34*2.8	m ² m ²	 3.752	 3.752
				RAZEM	3.752
1.20 Remont pomieszczenia nr 51					
717	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 20	Zabezpieczenie podłóg folią 1.42*2.8	m ² m ²	 3.976	 3.976
				RAZEM	3.976
718	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 - 20 analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
719	KNR 4-01 d.1. 0354-09 20	Wykucie z muru krat drzwiowych o pow.do 2 m2 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
720	wycena włas- d.1. na 20	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap. (2*2.8+1.42)	m m	 7.020	 7.020
				RAZEM	7.020
721	KNR 4-01 d.1. 0711-02 20	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) po skutych holkach 7.02*0.1	m ² m ²	 0.702	 0.702
				RAZEM	0.702
722	KNR 4-01 d.1. 1205-01 20	Zerwanie starych tapet 1.4*(2*2.8+2*1.42)	m ² m ²	 11.816	 11.816
				RAZEM	11.816

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
723	KNNR 2 d.1.0701-07 20	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm 1.42*3	m ² m ²	 4.260	 4.260
				RAZEM	4.260
724	wycena włas- d.1. na 20	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm 1.2*2	m m	 2.400	 2.400
				RAZEM	2.400
725	KNNR 2 d.1.0901-02 20	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo - po rozebranych płytkach i skuciach 1.42*3*2	m ² m ²	 8.520	 8.520
				RAZEM	8.520
726	KNNR 2 d.1.1104-02-ana- 20logia	Montaż ościeżnic drewnianych 1.0	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
727	KNNR 2 d.1.1103-01-ana- 20logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne płycinowe fabrycznie wykończone o szer. 90cm 2*0.9	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
728	KNR 4-01 d.1.1202-09 20	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie 2.8*1.42	m ² m ²	 3.976	 3.976
				RAZEM	3.976
729	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 20analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z tynków wewnętrznych 1.6*(2*2.8+2*1.42)	m ² m ²	 13.504	 13.504
				RAZEM	13.504
730	KNR-W 2-02 d.1.0830-04 20	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 3*(2*2.8+2*1.42)	m ² m ²	 25.320	 25.320
				RAZEM	25.320
731	KNR-W 2-02 d.1.0830-06 20	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 1.42*2.8	m ² m ²	 3.976	 3.976
				RAZEM	3.976
732	NNRNKB d.1.202 1134-02 20	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian 3*(2*2.8+2*1.42)	m ² m ²	 25.320	 25.320
				RAZEM	25.320
733	NNRNKB d.1.202 1134-01 20	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 1.42*2.8	m ² m ²	 3.976	 3.976
				RAZEM	3.976
734	KNR 4-01 d.1.1204-02 20	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian 3*(2*2.8+2*1.42)	m ² m ²	 25.320	 25.320
				RAZEM	25.320
735	KNR 4-01 d.1.1204-01 20	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 1.42*2.8	m ² m ²	 3.976	 3.976
				RAZEM	3.976
1.21 Remont pomieszczenia nr 28					
736	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 21	Zabezpieczenie podłóg folią 5.76*4.64	m ² m ²	 26.726	 26.726
				RAZEM	26.726
737	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 - 21analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.5*1.76+1.1*1.76+2	m ² m ²	 8.336	 8.336
				RAZEM	8.336

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
738	KNR 4-03 d.1.1001-01 21	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		3+3+1+4.6+3+5.8	m	20.400	
				RAZEM	20.400
739	wycena włas- d.1. na 21	Rozebranie odbojnic - drewniane listwy	m		
		4*2*3	m	24.000	
				RAZEM	24.000
740	KNR 4-04 d.1.0105-05 21	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
		0.6*3	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
741	KNR 4-01 d.1.0701-02 21	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach do 5 m2	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
742	wycena włas- d.1. na 21	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap.	m		
		4.64*2+5.76*2	m	20.800	
				RAZEM	20.800
743	KNR 4-02 d.1.0235-06 21	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
744	KNR 4-02 d.1.0132-01 21	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
745	KNR 4-01 d.1.0337-03 21	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej pod instalacje wod.-kan.	m		
		2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
746	KNR 4-02 d.1.0230-07 21	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
747	wycena włas- d.1. na 21	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową wraz z wcinką do instalacji	m		
		2.3	m	2.300	
				RAZEM	2.300
748	wycena włas- d.1. na 21	Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm	m		
		2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
749	NNRNKB d.1.202 0837-04 21	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" pas przy umywalce	m ²		
		1*1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
750	wycena włas- d.1. na 21	Montaż umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem wraz z baterią z demontażu	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
751	KNR 4-01 d.1.0819-15 21	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych	m ²		
		1.3*1.5+1.5*0.4	m ²	2.550	
				RAZEM	2.550
752	KNR 4-01 d.1.0815-08 21	Demontaż listew przyściennych	m		
		4.64*2+5.76*2	m	20.800	
				RAZEM	20.800
753	wycena włas- d.1. na 21	Ułożenie istniejących przewodów kabelkowych układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		20.4	m	20.400	
				RAZEM	20.400
754	wycena własna d.1. na 21	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm po ułożonych przewodach elektrycznych	m		
		20.4	m	20.400	
				RAZEM	20.400
755	KNR 4-01 d.1. 0711-02 21	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
		1.8+20.8*0.1	m ²	3.880	
				RAZEM	3.880
756	KNR 4-01 d.1. 0354-04 21	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
757	wycena własna d.1. na 21	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm	m		
		1.3*2	m	2.600	
				RAZEM	2.600
758	KNNR-W 3 d.1. 0602-02 - 21 analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie	m ²		
		0.5*5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
759	wycena własna d.1. na 21	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych	m		
		1.1+0.6	m	1.700	
				RAZEM	1.700
760	KNR 4-01 d.1. 0809-04-ana- 21 logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy	m ²		
		1*0.2	m ²	0.200	
				RAZEM	0.200
761	wycena własna d.1. na 21	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika równej 10 cm po demontażu ościeżnicy	m		
		0.6	m	0.600	
				RAZEM	0.600
762	KNR 4-01 d.1. 1202-09 21	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie	m ²		
		(5.76*2+4.64*2)*1.4+5.75*4.64	m ²	55.800	
				RAZEM	55.800
763	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 21 analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z tynków wewnętrznych	m ²		
		(5.76*2+4.64*2)*1.6	m ²	33.280	
				RAZEM	33.280
764	KNNR 2 d.1. 1902-12 - 21 analogia	Wtopenie kątownika w narożnikach ścian	m		
		3+1.76*4+2.5+1.1*2+5	m	19.740	
				RAZEM	19.740
765	analogia d.1. 21	Wykonanie warstwy fliseliny na ścianach i suficie - naprawa rys i pęknięć	m ²		
		(3)*0.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
766	KNNR 2 d.1. 1104-02-ana- 21 logia	Montaż ościeżnic drewnianych	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
767	KNNR 2 d.1. 1103-01-ana- 21 logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne plynowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm	m ²		
		2*1	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
768	KNR 0-14 d.1. 2011-01 21	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych rur c.o., jednowarstwowa 50 - 01	m ²		
		2*0.55	m ²	1.100	
				RAZEM	1.100

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
769	KNR-W 2-02 d.1.0830-04 21	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (5.76*2+4.64*2)*3	m ² m ²	 62.400	 62.400
				RAZEM	62.400
770	KNR-W 2-02 d.1.0830-06 21	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 5.76*4.64	m ² m ²	 26.726	 26.726
				RAZEM	26.726
771	NNRNKB d.1.202 1134-02 21	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (5.76*2+4.64*2)*1.4	m ² m ²	 29.120	 29.120
				RAZEM	29.120
772	NNRNKB d.1.202 1134-01 21	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 5.76*4.64	m ² m ²	 26.726	 26.726
				RAZEM	26.726
773	KNR 4-01 d.1.1204-02 21	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian (5.76*2+4.64*2)*1.4	m ² m ²	 29.120	 29.120
				RAZEM	29.120
774	KNR 4-01 d.1.1204-01 21	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 5.76*4.64	m ² m ²	 26.726	 26.726
				RAZEM	26.726
775	wycena włas- d.1.na 21	Wykonanie nowych odbojnic drewnianych na ścianach za łózkami z płyty meblowej 4*2*2	m m	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
776	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 21 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - grzejniki. 1.2*2	m ² m ²	 2.400	 2.400
				RAZEM	2.400
777	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 21 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - rury c. o. 0.09*(2*3+4)	m ² m ²	 0.900	 0.900
				RAZEM	0.900
778	KNR-W 4-01 d.1.1212-19 21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1.2*2	m ² m ²	 2.400	 2.400
				RAZEM	2.400
779	KNR 4-01 d.1.1212-28 21	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm 10	m m	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
780	wycena włas- d.1.na 21	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z parapetów 0.2*3.7	m ² m ²	 0.740	 0.740
				RAZEM	0.740
781	wycena włas- d.1.na 21	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów 0.2*3.7	m ² m ²	 0.740	 0.740
				RAZEM	0.740
782	KNR 4-01 d.1.0322-02 21	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
783	KNR 4-04 d.1.1105-01 21	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 1.8*0.12+5*0.1*0.05+2*0.05+1.8*0.02+2.5*0.02	m ³ m ³	 0.427	 0.427
				RAZEM	0.427
784	KNR 4-04 d.1.1105-02 21	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.8*0.12+5*0.1*0.05+2*0.05+1.8*0.02+2.5*0.02	m ³	0.427	
				RAZEM	0.427
785	WYCENA d.1. WŁASNA 21	Opłata za wysypisko	t		
		0.427*1.7	t	0.726	
				RAZEM	0.726
1.22 Remont pomieszczenia nr 29					
786	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 22	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5.76*4.64	m ²	26.726	
				RAZEM	26.726
787	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 - 22 analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej	m ²		
		2.5*1.76*2+2	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
788	KNR 4-03 d.1. 1001-01 22	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		3+3+5.8	m	11.800	
				RAZEM	11.800
789	wycena włas- d.1. na 22	Rozebranie odbojnic - drewniane listwy	m		
		4*2*3	m	24.000	
				RAZEM	24.000
790	KNR 4-04 d.1. 0105-05 22	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
		3*0.6	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
791	KNR 4-01 d.1. 0701-02 22	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach do 5 m2	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
792	wycena włas- d.1. na 22	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap.	m		
		4.64*2+5.76*2	m	20.800	
				RAZEM	20.800
793	KNR 4-01 d.1. 0815-08 22	Demontaż listew przyściennych	m		
		4.64*2+5.76*2	m	20.800	
				RAZEM	20.800
794	wycena włas- d.1. na 22	Ułożenie istniejących przewodów kabelkowych układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
		11.8	m	11.800	
				RAZEM	11.800
795	wycena włas- d.1. na 22	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm po ułożonych przewodach elektrycznych	m		
		11.8	m	11.800	
				RAZEM	11.800
796	KNR 4-01 d.1. 0711-02 22	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
		2.0+20.8*0.1	m ²	4.080	
				RAZEM	4.080
797	KNR 4-01 d.1. 0354-04 22	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
798	wycena włas- d.1. na 22	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm	m		
		1.3*2	m	2.600	
				RAZEM	2.600
799	KNR-W 3 d.1. 0602-02 - 22 analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie	m ²		
		0.5*5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
800	wycena własna d.1. na 22	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez deskowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych 1.1+0.6	m m	 1.700	 1.700
				RAZEM	1.700
801	KNR 4-01 d.1. 0809-04-ana- 22logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy 1*0.2	m ² m ²	 0.200	 0.200
				RAZEM	0.200
802	wycena własna d.1. na 22	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika różnej 10 cm po demontażu ościeżnicy 0.6	m m	 0.600	 0.600
				RAZEM	0.600
803	KNR 4-01 d.1. 1202-09 22	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie (5.76*2+4.64*2)*1.4+5.75*4.64	m ² m ²	 55.800	 55.800
				RAZEM	55.800
804	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 22analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z tynków wewnętrznych (5.76*2+4.64*2)*1.6	m ² m ²	 33.280	 33.280
				RAZEM	33.280
805	KNNR 2 d.1. 1902-12 - 22analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian 3+1.76*4+2.5*2+5	m m	 20.040	 20.040
				RAZEM	20.040
806	analogia d.1. 22	Wykonanie warstwy fliseliny na ścianach i suficie - naprawa rys i pęknięć (3+3)*0.5	m ² m ²	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
807	KNNR 2 d.1. 1104-02-ana- 22logia	Montaż ościeżnic drewnianych 1.0	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
808	KNNR 2 d.1. 1103-01-ana- 22logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne płycinowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm 2*1	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
809	KNR-W 2-02 d.1. 0830-04 22	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (5.76*2+4.64*2)*3	m ² m ²	 62.400	 62.400
				RAZEM	62.400
810	KNR-W 2-02 d.1. 0830-06 22	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 5.76*4.64	m ² m ²	 26.726	 26.726
				RAZEM	26.726
811	NNRNKB d.1. 202 1134-02 22	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (5.76*2+4.64*2)*3	m ² m ²	 62.400	 62.400
				RAZEM	62.400
812	NNRNKB d.1. 202 1134-01 22	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 5.76*4.64	m ² m ²	 26.726	 26.726
				RAZEM	26.726
813	KNR 4-01 d.1. 1204-02 22	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian (5.76*2+4.64*2)*3	m ² m ²	 62.400	 62.400
				RAZEM	62.400
814	KNR 4-01 d.1. 1204-01 22	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 5.76*4.64	m ² m ²	 26.726	 26.726
				RAZEM	26.726
815	wycena własna d.1. na 22	Wykonanie nowych odbojnic drewnianych na ścianach za łózkami z płyty meblowej	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4*2*2	m	16.000	
				RAZEM	16.000
816	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 22 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - grzejniki. 1.2*2	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
817	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 22 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - rury c. o. 0.09*(2*3+4)	m ² m ²	 0.900	
				RAZEM	0.900
818	KNR-W 4-01 d.1. 1212-19 22	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1.2*2	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
819	KNR 4-01 d.1. 1212-28 22	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
820	wycena włas- d.1. na 22	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z parapetów 0.2*5.2	m ² m ²	 1.040	
				RAZEM	1.040
821	wycena włas- d.1. na 22	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów 0.2*5.2	m ² m ²	 1.040	
				RAZEM	1.040
822	KNR 4-01 d.1. 0322-02 22	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
823	KNR 4-04 d.1. 1105-01 22	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 1.8*0.12+5*0.1*0.05+2*0.05+2*0.02	m ³ m ³	 0.381	
				RAZEM	0.381
824	KNR 4-04 d.1. 1105-02 22	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6 1.8*0.12+5*0.1*0.05+2*0.05+2*0.02	m ³ m ³	 0.381	
				RAZEM	0.381
825	WYCENA d.1. WŁASNA 22	Opłata za wysypisko 0.381*1.7	t t	 0.648	
				RAZEM	0.648
1.23 Remont pomieszczenia nr 30					
826	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 23	Zabezpieczenie podłóg folią 2.37*4.6	m ² m ²	 10.902	
				RAZEM	10.902
827	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 - 23 analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.5*1.76+2	m ² m ²	 6.400	
				RAZEM	6.400
828	KNR 4-03 d.1. 1001-01 23	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 2.3+2.2	m m	 4.500	
				RAZEM	4.500
829	wycena włas- d.1. na 23	Ułożenie istniejących przewodów kabelkowych układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 4.5	m m	 4.500	
				RAZEM	4.500
830	wycena włas- d.1. na 23	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm po ułożonych przewodach elektrycznych 4.5	m m	 4.500	
				RAZEM	4.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
831	KNR 4-01 d.1.0354-04 23	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
832	wycena włas- d.1. na 23	Poszerzenie otworu dla drzwi w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 2.1*0.1	m ² m ²	 0.210	 0.210
				RAZEM	0.210
833	wycena włas- d.1. na 23	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm 1.3*2	m m	 2.600	 2.600
				RAZEM	2.600
834	KNNR-W 3 d.1.0602-02 - 23 analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie 0.5*5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
835	wycena włas- d.1. na 23	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez deskowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych 1.1	m m	 1.100	 1.100
				RAZEM	1.100
836	KNR 4-01 d.1.0809-04-ana- 23 logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy 1*0.2	m ² m ²	 0.200	 0.200
				RAZEM	0.200
837	wycena włas- d.1. na 23	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika różnej 10 cm po demontażu ościeżnicy 0.6	m m	 0.600	 0.600
				RAZEM	0.600
838	KNR 4-01 d.1.1202-09 23	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie (2.37*2+4.60*2)*3+2.37*4.60	m ² m ²	 52.722	 52.722
				RAZEM	52.722
839	KNNR 2 d.1.1902-12 - 23 analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian 3+5+2.5+1.7*2	m m	 13.900	 13.900
				RAZEM	13.900
840	KNNR 2 d.1.1104-02-ana- 23 logia	Montaż ościeżnic drewnianych 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
841	KNNR 2 d.1.1103-01-ana- 23 logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne plyninowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm 2*1	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
842	KNR-W 2-02 d.1.0830-04 23	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (2.37*2+4.60*2)*3	m ² m ²	 41.820	 41.820
				RAZEM	41.820
843	KNR-W 2-02 d.1.0830-06 23	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 2.37*4.6	m ² m ²	 10.902	 10.902
				RAZEM	10.902
844	NNRNKB d.1.202 1134-02 23	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (2.37*2+4.60*2)*3	m ² m ²	 41.820	 41.820
				RAZEM	41.820
845	NNRNKB d.1.202 1134-01 23	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 2.37*4.6	m ² m ²	 10.902	 10.902
				RAZEM	10.902
846	KNR 4-01 d.1.1204-02 23	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(2.37*2+4.60*2)*3	m ²	41.820	
				RAZEM	41.820
847	KNR 4-01 d.1. 1204-01 23	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		2.37*4.6	m ²	10.902	
				RAZEM	10.902
848	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 23 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - grzejniki.	m ²		
		1.2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
849	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 23 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - rury c. o.	m ²		
		0.09*(2*3+2)	m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
850	KNR-W 4-01 d.1. 1212-19 23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
		1.2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
851	KNR 4-01 d.1. 1212-28 23	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm	m		
		8.0	m	8.000	
				RAZEM	8.000
852	wycena włas- d.1. na 23	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z parapetów	m ²		
		0.2*5.2	m ²	1.040	
				RAZEM	1.040
853	wycena włas- d.1. na 23	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów	m ²		
		0.2*5.2	m ²	1.040	
				RAZEM	1.040
854	KNR 4-04 d.1. 1105-01 23	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	m ³		
		5*0.1*0.05+2*0.05	m ³	0.125	
				RAZEM	0.125
855	KNR 4-04 d.1. 1105-02 23	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6	m ³		
		0.125	m ³	0.125	
				RAZEM	0.125
856	WYCENA d.1. WŁASNA 23	Opłata za wysypisko	t		
		0.125*1.5	t	0.188	
				RAZEM	0.188
1.24 Remont pomieszczenia nr 30 - Łazienka					
857	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 24	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		4.16*3.21	m ²	13.354	
				RAZEM	13.354
858	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 - 24 analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej	m ²		
		2.5*1.76+2	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
859	KNR 4-01 d.1. 0819-15 24	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych	m ²		
		0.2*0.25*6	m ²	0.300	
				RAZEM	0.300
860	KNR 4-03 d.1. 1001-01 24	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		3.2+3	m	6.200	
				RAZEM	6.200
861	KNR 4-01 d.1. 0701-02 24	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach do 5 m2	m ²		
		2+3	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
862	wycena własna d.1. na 24	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap. 3.21*2+4.16*2	m m	 14.740	 14.740
				RAZEM	14.740
863	wycena własna d.1. na 24	Ułożenie istniejących przewodów kabelkowych układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 6.2	m m	 6.200	 6.200
				RAZEM	6.200
864	wycena własna d.1. na 24	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm po ułożonych przewodach elektrycznych 6.2	m m	 6.200	 6.200
				RAZEM	6.200
865	KNR 4-01 d.1. 0711-02 24	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) 3.0+14.74*0.1	m ² m ²	 4.474	 4.474
				RAZEM	4.474
866	KNR 4-01 d.1. 0354-04 24	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
867	wycena własna d.1. na 24	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm 1.3*2	m m	 2.600	 2.600
				RAZEM	2.600
868	KNNR-W 3 d.1. 0602-02 - 24 analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie 0.5*5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
869	wycena własna d.1. na 24	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych 1.1	m m	 1.100	 1.100
				RAZEM	1.100
870	KNR 4-01 d.1. 0809-04-ana- 24 logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy 1*0.2	m ² m ²	 0.200	 0.200
				RAZEM	0.200
871	wycena własna d.1. na 24	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika różnej 10 cm po demontażu ościeżnicy 0.6	m m	 0.600	 0.600
				RAZEM	0.600
872	KNR 4-01 d.1. 1202-09 24	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie (3.21*2+4.16*2)*1+4.16*3.21	m ² m ²	 28.094	 28.094
				RAZEM	28.094
873	KNNR 2 d.1. 1902-12 - 24 analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian 1+1.76*2+2.5+5	m m	 12.020	 12.020
				RAZEM	12.020
874	KNNR 2 d.1. 1104-02-ana- 24 logia	Montaż ościeżnic drewnianych 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
875	KNNR 2 d.1. 1103-01-ana- 24 logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne plyninowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm 2*1	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
876	NNRNKB d.1. 202 0837-04- 24 analogia	(z.IV)Uzupełnianie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" wymianapojedynczych płytek 0.2*0.25*6	m ² m ²	 0.300	 0.300
				RAZEM	0.300
877	KNR-W 2-02 d.1. 0830-04 24	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(3.21*2+4.16*2)*1	m ²	14.740	
				RAZEM	14.740
878	KNR-W 2-02 d.1.0830-06 24	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 4.16*3.21	m ² m ²	 13.354	
				RAZEM	13.354
879	NNRNKB d.1.202 1134-02 24	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (3.21*2+4.16*2)*1	m ² m ²	 14.740	
				RAZEM	14.740
880	NNRNKB d.1.202 1134-01 24	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 4.16*3.21	m ² m ²	 13.354	
				RAZEM	13.354
881	KNR 4-01 d.1.1204-02 24	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian (3.21*2+4.16*2)*1	m ² m ²	 14.740	
				RAZEM	14.740
882	KNR 4-01 d.1.1204-01 24	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 4.16*3.21	m ² m ²	 13.354	
				RAZEM	13.354
883	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 24analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - grzejniki. 1.2	m ² m ²	 1.200	
				RAZEM	1.200
884	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 24analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - rury c. o. 0.09*(2*3+2)	m ² m ²	 0.720	
				RAZEM	0.720
885	KNR-W 4-01 d.1.1212-19 24	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1.2	m ² m ²	 1.200	
				RAZEM	1.200
886	KNR 4-01 d.1.1212-28 24	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
887	KNR 4-01 d.1.0322-02 24	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
888	wycena włas- d.1.na 24	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z parapetów 0.3*2.6	m ² m ²	 0.780	
				RAZEM	0.780
889	wycena włas- d.1.na 24	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów 0.3*2.6	m ² m ²	 0.780	
				RAZEM	0.780
890	KNR 4-04 d.1.1105-01 24	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 5*0.1*0.05+2*0.05+6.8*0.02	m ³ m ³	 0.261	
				RAZEM	0.261
891	KNR 4-04 d.1.1105-02 24	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6 0.261	m ³ m ³	 0.261	
				RAZEM	0.261
892	WYCENA d.1.WŁASNA 24	Opłata za wysypisko 0.261*1.7	t t	 0.444	
				RAZEM	0.444
1.25	Remont pomieszczenia 31				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
893	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 25	Zabezpieczenie podłóg folią 5.7*4.64	m ² m ²	 26.448	 26.448
				RAZEM	26.448
894	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 - 25analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.5*1.76*2+2	m ² m ²	 10.800	 10.800
				RAZEM	10.800
895	KNR 4-03 d.1.1001-01 25	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 5+3+3	m m	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
896	wycena włas- d.1.na 25	Rozebranie odbojnic - drewniane listwy 4*2*3	m m	 24.000	 24.000
				RAZEM	24.000
897	KNR 4-04 d.1.0105-05 25	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 3*0.6	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
898	KNR 4-01 d.1.0701-02 25	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach do 5 m2 1.5+2	m ² m ²	 3.500	 3.500
				RAZEM	3.500
899	wycena włas- d.1.na 25	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap. 4.64*2+5.7*2	m m	 20.680	 20.680
				RAZEM	20.680
900	KNR 4-01 d.1.0815-08 25	Demontaż listew przyściennych 4.64*2+5.7*2	m m	 20.680	 20.680
				RAZEM	20.680
901	wycena włas- d.1.na 25	Ułożenie istniejących przewodów kabelkowych układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 11	m m	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
902	wycena włas- d.1.na 25	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm po ułożonych przewodach elektrycznych 11	m m	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
903	KNR 4-01 d.1.0711-02 25	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) 3.5+20.68*0.1	m ² m ²	 5.568	 5.568
				RAZEM	5.568
904	KNR 4-01 d.1.0354-04 25	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
905	wycena włas- d.1.na 25	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm 1.3*2	m m	 2.600	 2.600
				RAZEM	2.600
906	KNNR-W 3 d.1.0602-02 - 25analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie 0.5*5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
907	wycena włas- d.1.na 25	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych 1.1+0.6	m m	 1.700	 1.700
				RAZEM	1.700
908	KNR 4-01 d.1.0809-04-ana- 25logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1*0.2	m ²	0.200	
				RAZEM	0.200
909	wycena własna d.1. na 25	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika różnej 10 cm po demontażu ościeżnicy	m		
		0.6	m	0.600	
				RAZEM	0.600
910	KNR 4-01 d.1. 1202-09 25	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² na ścianach i suficie	m ²		
		(5.7*2+4.64*2)*1.4+5.7*4.64	m ²	55.400	
				RAZEM	55.400
911	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 25 analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z tynków wewnętrznych	m ²		
		(5.70*2+4.64*2)*1.6	m ²	33.088	
				RAZEM	33.088
912	KNNR 2 d.1. 1902-12 - 25 analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian	m		
		3+1.76*4+2.5*2	m	15.040	
				RAZEM	15.040
913	analogia d.1. 25	Wykonanie warstwy fliseliny na ścianach i suficie - naprawa rys i pęknięć	m ²		
		(5.8+2+1.5+2+0.5+4+2+2+2+2)*0.5	m ²	11.900	
				RAZEM	11.900
914	KNNR 2 d.1. 1104-02-ana- 25 analogia	Montaż ościeżnic drewnianych	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
915	KNNR 2 d.1. 1103-01-ana- 25 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne płycinowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm	m ²		
		2*1	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
916	KNR-W 2-02 d.1. 0830-04 25	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		(5.7*2+4.64*2)*3	m ²	62.040	
				RAZEM	62.040
917	KNR-W 2-02 d.1. 0830-06 25	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		5.7*4.64	m ²	26.448	
				RAZEM	26.448
918	NNRNKB d.1. 202 1134-02 25	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
		(5.7*2+4.64*2)*3	m ²	62.040	
				RAZEM	62.040
919	NNRNKB d.1. 202 1134-01 25	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		5.7*4.64	m ²	26.448	
				RAZEM	26.448
920	KNR 4-01 d.1. 1204-02 25	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(5.7*2+4.64*2)*3	m ²	62.040	
				RAZEM	62.040
921	KNR 4-01 d.1. 1204-01 25	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		5.7*4.64	m ²	26.448	
				RAZEM	26.448
922	wycena własna d.1. na 25	Wykonanie nowych odbojnic drewnianych na ścianach za łózkami z płyty meblowej	m		
		4*2*2	m	16.000	
				RAZEM	16.000
923	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 25 analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² - grzejniki.	m ²		
		1.2*2	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
924	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 25 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - rury c. o. 0.09*(2*3+4)	m ² m ²	 0.900	 0.900
				RAZEM	0.900
925	KNR-W 4-01 d.1. 1212-19 25	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1.2*2	m ² m ²	 2.400	 2.400
				RAZEM	2.400
926	KNR 4-01 d.1. 1212-28 25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm 10	m m	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
927	KNR 4-01 d.1. 0322-02 25	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
928	KNR 4-04 d.1. 1105-01 25	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 1.8*0.12+5*0.1*0.05+2*0.05+5.5*0.02	m ³ m ³	 0.451	 0.451
				RAZEM	0.451
929	KNR 4-04 d.1. 1105-02 25	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6 0.451	m ³ m ³	 0.451	 0.451
				RAZEM	0.451
930	WYCENA d.1. WŁASNA 25	Opłata za wysypisko 0.451*1.7	t t	 0.767	 0.767
				RAZEM	0.767
1.26 Remont pomieszczenia nr 27 - Rozdzielnia					
931	KNR 4-01 d.1. 0354-09 26	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
932	KNR-W 3 d.1. 0602-02 - 26 analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie 0.5*5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
933	wycena własna d.1. na 26	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych 1.1	m m	 1.100	 1.100
				RAZEM	1.100
934	KNR 4-01 d.1. 0809-04-ana- 26 logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy 1*0.2	m ² m ²	 0.200	 0.200
				RAZEM	0.200
935	wycena własna d.1. na 26	Uzupełnienie cokoliczków, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika różnej 10 cm po demontażu ościeżnicy 0.6	m m	 0.600	 0.600
				RAZEM	0.600
936	KNR 4-01 d.1. 1202-09 26	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie 0.5+(2*1+2*0.5)*3	m ² m ²	 9.500	 9.500
				RAZEM	9.500
937	KNR 2 d.1. 1902-12 - 26 analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian 5	m m	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
938	KNR 2 d.1. 1104-02-ana- 26 logia	Montaż ościeżnic drewnianych 1.0	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
939	KNNR 2 d.1.1103-01-ana- 26logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne plyninowe fabrycznie wykończone o szer. 80cm 2*0.8	m ² m ²	1.600	1.600
				RAZEM	1.600
940	KNR-W 2-02 d.1.0830-04 26	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (2*1+2*0.5)*3	m ² m ²	9.000	9.000
				RAZEM	9.000
941	KNR-W 2-02 d.1.0830-06 26	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 0.5	m ² m ²	0.500	0.500
				RAZEM	0.500
942	NNRNKB d.1.202 1134-02 26	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (2*1+2*0.5)*3	m ² m ²	9.000	9.000
				RAZEM	9.000
943	NNRNKB d.1.202 1134-01 26	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 0.5	m ² m ²	0.500	0.500
				RAZEM	0.500
944	KNR 4-01 d.1.1204-02 26	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian (2*1+2*0.5)*3	m ² m ²	9.000	9.000
				RAZEM	9.000
945	KNR 4-01 d.1.1204-01 26	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 0.5	m ² m ²	0.500	0.500
				RAZEM	0.500
1.27 Remont korytarza B					
946	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 27	Zabezpieczenie podłóg folią 3.4*5.22+2.2*27.87+6.68*2.8+2.2*2.8+4.9*2.8+12.3*2.2+1.62*5.25+2.2*4.16	m ² m ²	162.363	162.363
				RAZEM	162.363
947	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 - 27analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 1.77*1.67+24*2+1.8*2.6+2.5*1.76*2	m ² m ²	64.436	64.436
				RAZEM	64.436
948	KNR 4-02 d.1.0520-02 27	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 5.0 m2 2.0	kpl. kpl.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
949	KNR 4-02 d.1.0506-03 27	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm 3.8	m m	3.800	3.800
				RAZEM	3.800
950	KNR-W 2-15 d.1.0418-09 27	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm 1.0	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
951	wycena włas- d.1.na 27	Rozebranie odbojnic i pochwytyłów drewnianych (1.8+2+0.6+1.2+2.92*2+4.7*4+0.6+1.4+2.5+3.4+4.75*2+3.5+4.2+0.5+1.3+1.3+0.8+3.3+2.9+8.2+2.36+0.3+2.75+0.3+0.6+1.5+5.05+1.3+3.3)*0.6+(2.9*2+0.6*3+0.8+2.8*2+1.4)*0.6	m ² m ²	63.900	63.900
				RAZEM	63.900
952	wycena włas- d.1.na 27	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap. 3.04*2+1.62*2+12.3*2+6.68*2+4.9*2+2.8*2+27.87*2+5.22*2+3.4+1.34+4.16*2+2.2	m m	144.120	144.120
				RAZEM	144.120
953	KNR 4-01 d.1.0711-02 27	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) po skutych holkach 144.12*0.1	m ² m ²	14.412	14.412

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
954	KNR 4-01 d.1.1205-01 27	Zerwanie starych tapet (3.04*2+1.62*2+12.3*2+6.68*2+4.9*2+2.8*2+27.87*2+5.22*2+3.4+1.34+4.16*2+2.2)*1.8	m ² m ²	RAZEM 259.416	14.412
				RAZEM	259.416
955	KNR 4-03 d.1.1001-01 27	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 2+2+2+1+28+1+3+6.5+3.6+1.5+5.8+1+5+2.8*2+2.8+12.3*2+1.6+1.5+1.6+4.16+2.2+2	m m	 108.460	
				RAZEM	108.460
956	wycena własna d.1. na 27	Ułożenie istniejących przewodów kabelkowych układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 2+2+2+1+28+1+3+6.5+3.6+1.5+5.8+1+5+2.8*2+2.8+12.3*2+1.6+1.5+1.6+4.16+2.2+2	m m	 108.460	
				RAZEM	108.460
957	wycena własna d.1. na 27	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm po ułożonych przewodach elektrycznych 2+2+2+1+28+1+3+6.5+3.6+1.5+5.8+1+5+2.8*2+2.8+12.3*2+1.6+1.5+1.6+4.16+2.2+2	m m	 108.460	
				RAZEM	108.460
958	KNR 4-01 d.1.1202-09 27	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² na ścianie i suficie 3.4*5.22+2.2*27.87+6.68*2.8+2.2*2.8+4.9*2.8+12.3*2.2+1.62*5.25+(3.04*2+1.62*2+12.3*2+6.68*2+4.9*2+2.8*2+27.87*2+5.22*2+3.4+1.34+2*4.16+2.2)*1.8	m ² m ²	 412.627	
				RAZEM	412.627
959	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 27 analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z tynków wewnętrznych (3.04*2+1.62*2+12.3*2+6.68*2+4.9*2+2.8*2+27.87*2+5.22*2+3.4+1.34)*1.2	m ² m ²	 160.320	
				RAZEM	160.320
960	KNR 0-14 d.1.2011-01 27	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych rur c.o., jednowarstwowa 50 - 01 0.5*2+0.4*2	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
961	KNNR 2 d.1.1902-12 - 27 analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian 8*2*2.2+9*3+2.5+2*1.76+1.73+4*1.67+2+2.5*2+2.2	m m	 85.830	
				RAZEM	85.830
962	KNR-W 2-02 d.1.0830-04 27	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (3.04*2+1.62*2+12.3*2+6.68*2+4.9*2+2.8*2+27.87*2+5.22*2+3.4+1.34+2*4.16+2.2)*3	m ² m ²	 432.360	
				RAZEM	432.360
963	KNR-W 2-02 d.1.0830-06 27	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 3.4*5.22+2.2*27.87+6.68*2.8+2.2*2.8+4.9*2.8+12.3*2.2+1.62*5.25+2.2*4.16	m ² m ²	 162.363	
				RAZEM	162.363
964	NNRNKB d.1.202 1134-02 27	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (3.04*2+1.62*2+12.3*2+6.68*2+4.9*2+2.8*2+27.87*2+5.22*2+3.4+1.34+2*4.16+2.2)*3	m ² m ²	 432.360	
				RAZEM	432.360
965	NNRNKB d.1.202 1134-01 27	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 3.4*5.22+2.2*27.87+6.68*2.8+2.2*2.8+4.9*2.8+12.3*2.2+1.62*5.25+2.2*4.16	m ² m ²	 162.363	
				RAZEM	162.363
966	KNR 4-01 d.1.1204-02 27	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian (3.04*2+1.62*2+12.3*2+6.68*2+4.9*2+2.8*2+27.87*2+5.22*2+3.4+1.34+2*4.16+2.2)*3	m ² m ²	 432.360	
				RAZEM	432.360
967	KNR 4-01 d.1.1204-01 27	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 3.4*5.22+2.2*27.87+6.68*2.8+2.2*2.8+4.9*2.8+12.3*2.2+1.62*5.25+2.2*4.16	m ² m ²	 162.363	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
968	wycena własna d.1. na 27	Wykonanie nowych odbojnic drewnianych dla wózków inwalidzkich z płyty meblowej z pochwytem (1.8+2+0.6+1.2+2.92*2+4.7*4+0.6+1.4+2.5+3.4+4.75*2+3.5+4.2+0.5+1.3+1.3+0.8+3.3+2.9+8.2+2.36+0.3+2.75+0.3+0.6+1.5+5.05+1.3+3.3)*0.3	m ² m ²	RAZEM 27.330	162.363 27.330
969	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 27 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - grzejniki. 1.8+1.8	m ² m ²	RAZEM 3.600	3.600
970	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 27 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - rury c. o. 0.09*(3*2+1*2+3*2+0.6*2+3*2+2.2+1.4+2+1+1.5+8)	m ² m ²	RAZEM 3.357	3.357
971	KNR-W 4-01 d.1. 1212-19 27	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1.8+1.8	m ² m ²	RAZEM 3.600	3.600
972	KNR 4-01 d.1. 1212-28 27	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm (3*2+1*2+3*2+0.6*2+3*2+2.2+1.4+2+1+1.5+8)	m m	RAZEM 37.300	37.300
973	wycena własna d.1. na 27	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z parapetów 0.3*(2.6+2.2)	m ² m ²	RAZEM 1.440	1.440
974	wycena własna d.1. na 27	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów 0.3*(2.6+2.2)	m ² m ²	RAZEM 1.440	1.440
975	KNR 4-04 d.1. 1105-01 27	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 13.36*0.02+0.5	m ³ m ³	RAZEM 0.767	0.767
976	KNR 4-04 d.1. 1105-02 27	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6 0.767	m ³ m ³	RAZEM 0.767	0.767
977	WYCENA d.1. WŁASNA 27	Opłata za wysypisko 0.767*1.7	t t	RAZEM 1.304	1.304
2 Roboty uzupełniające dla robót elektrycznych					
978	wycena własna d.2 na	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm po ułożonych przewodach elektrycznych 981+560+600+85+82-175	m m	RAZEM 2133.000	2133.000
3 Remont bloku C					
3.1 Remont korytarza po robotach elektrycznych					
979	KNR-W 4-01 d.3. 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią 1.96*24.15	m ² m ²	RAZEM 47.334	47.334
980	KNR-W 4-01 d.3. 1216-01 - 1 analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 7*2+1.8*2.6	m ² m ²	RAZEM 18.680	18.680
981	KNR 4-01 d.3. 1205-01 1	Zerwanie starych tapet (1.96*2+24.15)*2	m ² m ²	RAZEM 56.140	56.140
982	KNR 4-03 d.3. 1001-01 1	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 24.15+2+1+3+0.5	m m	RAZEM 30.650	30.650

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
983	wycena własna d.3. na 1	Ułożenie istniejących przewodów kabelkowych układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 30.65	m m	RAZEM 30.650	30.650
984	wycena własna d.3. na 1	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm po ułożonych przewodach elektrycznych 30.65	m m	RAZEM 30.650	30.650
985	KNR 4-01 d.3. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 na ścianie i suficie (1.96*2+24.15)*2+2*3*1+24.15*1.96	m ² m ²	RAZEM 109.474	109.474
986	KNR-W 2-02 d.3. 0830-04 1	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (1.96*2+24.15)*3+2*3*1	m ² m ²	RAZEM 90.210	90.210
987	NNRNKB d.3. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (1.96*2+24.15)*3+2*3*1	m ² m ²	RAZEM 90.210	90.210
988	NNRNKB d.3. 202 1134-01 1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 1.96*24.15	m ² m ²	RAZEM 47.334	47.334
989	KNR 4-01 d.3. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian (1.96*2+24.15)*3+2*3*1	m ² m ²	RAZEM 90.210	90.210
990	KNR 4-01 d.3. 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 1.96*24.15	m ² m ²	RAZEM 47.334	47.334
				RAZEM	47.334

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	3941.2179	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	kg	107.2540	0.00	
2.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.2571	0.00	
3.	benzyna do lakierów	dm ³	5.2229	0.00	
4.	blachowkręty	szt	148.5120	0.00	
5.	błoczek z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. 59x12x24 cm	szt	63.7560	0.00	
6.	cegła budowlana pełna	szt	60.0000	0.00	
7.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	1.2540	0.00	
8.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.4984	0.00	
9.	deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II'	m ³	0.1543	0.00	
10.	dyble plastikowe "z grzybkami"	szt	9.6096	0.00	
11.	farba gruntująca	dm ³	0.6930	0.00	
12.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	30.9007	0.00	
13.	farby emulsyjne	dm ³	202.4117	0.00	
14.	farby zmywalne	dm ³	489.6692	0.00	
15.	fliselina	m ²	81.0810	0.00	
16.	folia polietylenowa	m ²	341.0764	0.00	
17.	fuga	kg	12.4960	0.00	
18.	gładź szpachlowa	kg	10314.4873	0.00	
19.	gładź szpachlowa'	kg	360.8400	0.00	
20.	gotowe suche mieszanki	kg	1255.2559	0.00	
21.	grzejniki stalowe trzy płytowe z kompletem zawieszni	szt	1.0000	0.00	
22.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	8.2272	0.00	
23.	klej Pronivin	kg	5.3166	0.00	
24.	kołki do wstrzeliwania	szt	35.4682	0.00	
25.	kołki rozporowe	szt	546.5200	0.00	
26.	korek 110	szt	2.0000	0.00	
27.	korek 50	szt	10.0000	0.00	
28.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt	18.0000	0.00	
29.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	szt	8.0000	0.00	
30.	korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	szt	2.0000	0.00	
31.	korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm	szt	1.0000	0.00	
32.	kratki wentylacyjne	szt	30.0000	0.00	
33.	kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm	szt	11.1720	0.00	
34.	kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm	szt	16.2000	0.00	
35.	kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60	m	17.9088	0.00	
36.	kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60	m	6.6394	0.00	
37.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki 120mm	kg	39.7440	0.00	
38.	kształtowniki walcowane - kątowniki 40*40*4mm	kg	143.2640	0.00	
39.	kwas solny techniczny gat.I/II roztwór 5%	kg	3.0876	0.00	
40.	lakier chemoutwardzalny na drewno	dm ³	10.6587	0.00	
41.	listwy przyścienne z polichloru winylu	m	16.0500	0.00	
42.	masa tynkarska gipsowa	kg	9168.4975	0.00	
43.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	36.9941	0.00	
44.	narożnik stalowy	m	504.9110	0.00	
45.	narożnik stalowy ozdobny	m	8.2500	0.00	
46.	narożniki stalowe ze stali kątovej	szt	75.4899	0.00	
47.	odbojnice drewniane z płyty meblowej z pochwytem	m	192.1299	0.00	
48.	odbojnice z płyty meblowej kompletne	m	149.5320	0.00	
49.	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	t	21.8770	0.00	
50.	ościeżnice drewniane zwykłe	szt	24.0000	0.00	
51.	papier ścierny	ark	415.0031	0.00	
52.	pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe	dm ³	0.8400	0.00	
53.	piasek do zapraw	m ³	6.5329	0.00	
54.	piasek do zapraw'	m ³	0.1095	0.00	
55.	plytki ścienne	m ²	14.6410	0.00	
56.	plytki i kształtki ceramiczne podłogowe (terakotowe)	m ²	10.6008	0.00	
57.	plytki z betonu komórkowego 59x24x12 cm	szt	62.9280	0.00	
58.	plytki z kamieni sztucznych cokołowe	m	26.6770	0.00	
59.	plyty gipsowo-kartonowe	m ²	9.1728	0.00	
60.	plyty styropianowe gr 10 cm	m ³	0.2374	0.00	
61.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	505.1792	0.00	
62.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	19.8462	0.00	
63.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	10.8868	0.00	
64.	preparat wzmacniający podłoże (CT17)	dm ³	0.4620	0.00	
65.	prety spawalnicze PCW nieplastifikowanego	kg	0.3948	0.00	
66.	rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 mm	m	11.1188	0.00	
67.	rury miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm	m	8.1120	0.00	
68.	siatka z włókna szklanego	m ²	2.6219	0.00	
69.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne płycinowe kolor buk o szer. 100 cm	szt	20.0000	0.00	
70.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne płycinowe kolor buk o szer. 80 cm	szt	1.0000	0.00	
71.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne płycinowe kolor buk o szer. 90 cm	szt	3.0000	0.00	
72.	skrzydła drzwiowe przesuwne płycinowe kolor buk o szer. 100 cm	szt	5.0000	0.00	
73.	sucha mieszanka tynkarska żywiczo-mineralna o grubości ziarna do 2,5 mm (CT69)	kg	5.7750	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
74.	syfony umywalkowe mosiężne ze spustem i rurą odpływową śr.32 mm	szt	4.0000	0.00	
75.	szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	2.1899	0.00	
76.	taśma spoinowa	m	19.7783	0.00	
77.	uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50 mm	szt	13.3000	0.00	
78.	uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 15 mm	szt	6.9420	0.00	
79.	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm	szt	18.6200	0.00	
80.	utwardzacz do lakieru	dm ³	1.0932	0.00	
81.	wapno suchogaszzone	t	1.4994	0.00	
82.	wkręty z kołkami	szt	30.0000	0.00	
83.	woda z rurociągu	m ³	7.7945	0.00	
84.	wsporniki do umywalk porcelanowych	szt	4.0000	0.00	
85.	wykładzina podłogowa z polichlorku winylu TARKETT, rulonowa przemysłowa, ognioodporna	m ²	14.3444	0.00	
86.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.0828	0.00	
87.	zaprawa fugowa	kg	8.8000	0.00	
88.	zaprawa klejowa	kg	101.3879	0.00	
89.	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka'	kg	17.3179	0.00	
90.	zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85)	kg	25.4678	0.00	
91.	zaprawa spoinująca	kg	1.4245	0.00	
92.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0.8866	0.00	
93.	materiały pomocnicze	zł			0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	7.3965	0.00	
2.	środek transportowy	m-g	19.9439	0.00	
3.	wyciąg	m-g	13.4332	0.00	
4.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	18.9599	0.00	
5.	żuraw okienny przenośny	m-g	6.6644	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł