

Przedmiar Robót

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoi mieszkalnych, łazienek, pomieszczeń socjalnych, pracowniczych i magazynowych oraz korytarzy na parterze - oddział I i łącznik C
ADRES INWESTYCJI : ul. Podmiejska Boczna 10, 66-400 Gorzów Wlkp.
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz
ADRES INWESTORA : ul. Podmiejska Boczna 10, 66-400 Gorzów Wlkp.
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 25.09.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.09.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Remont bloku B					
1.1 Remont pomieszczenia nr 33					
1	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią 5.74*6.4	m ² m ²	 36.736	 36.736
				RAZEM	36.736
2	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 - 1 analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.5*1.76*2+2*2	m ² m ²	 12.800	 12.800
				RAZEM	12.800
3	wycena własna d.1.1 1	Rozebranie odbojnic - drewniane listwy (2+4.29*2)*3	m m	 31.740	 31.740
				RAZEM	31.740
4	KNR 4-04 d.1.0105-05 1	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 0.8*3	m ² m ²	 2.400	 2.400
				RAZEM	2.400
5	KNR 4-01 d.1.0701-02 1	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach do 5 m2 8.5	m ² m ²	 8.500	 8.500
				RAZEM	8.500
6	wycena własna d.1.1 1	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap. 5.74+6.4+3.64+2.17+2.1+4.29	m m	 24.340	 24.340
				RAZEM	24.340
7	KNR 4-01 d.1.0819-15 1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych (1+0.8)*1.6	m ² m ²	 2.880	 2.880
				RAZEM	2.880
8	KNR 4-01 d.1.0815-08 1	Demontaż listew przyściennych 5.74+6.4+3.64+2.17+2.1+4.29	m m	 24.340	 24.340
				RAZEM	24.340
9	KNR 4-01 d.1.0304-02-analogia 1	Zamurowanie otworów w ścianach po otworze drzwiowym na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.1*2.1*0.12	m ³ m ³	 0.277	 0.277
				RAZEM	0.277
10	KNR 4-01 d.1.0711-02 1	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) 2.1*1.1*2+3+2.88+24.34*0.1+5.5	m ² m ²	 18.434	 18.434
				RAZEM	18.434
11	KNR 4-01 d.1.0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 2.000	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
12	wycena własna d.1.1 1	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegiel - dom starcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm 1.3*2	m m	 2.600	 2.600
				RAZEM	2.600
13	KNR-W 3 d.1.0602-02 - 1 analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie 0.5*5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
14	wycena własna d.1.1 1	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych 1.1+0.4	m m	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
15	KNR 4-01 d.1.0809-04-analogia 1	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy 1.5*0.2*2	m ² m ²	 0.600	 0.600
				RAZEM	0.600

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	wycena własna d.1. na 1	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika różnej 10 cm po demontażu ościeżnicy 1.1+0.2	m m	 1.300	 1.300
				RAZEM	1.300
17	wycena własna d.1. na 1	Rozebranie ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji metalowej - wykonanie otworu dla drzwi do łazienki 2.1*1.1	m ² m ²	 2.310	 2.310
				RAZEM	2.310
18	NNRNKB d.1. 202 0837-04 1	(z.IV) Uzupełnianie ścian o pow.do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" po rozbiórce ścianki działowej 5*0.2+2.1*1.1	m ² m ²	 3.310	 3.310
				RAZEM	3.310
19	KNR 4-01 d.1. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² na ścianach i suficie (5.74+6.4+3.6+2.2+2.1+4.3)*1.4+(2.06*2+1.99*2)*1+5.74*6.4	m ² m ²	 78.912	 78.912
				RAZEM	78.912
20	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 1 analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z tynków wewnętrznych (5.74+6.4+3.6+2.2+2.1+4.3)*1.6	m ² m ²	 38.944	 38.944
				RAZEM	38.944
21	KNNR 2 d.1. 1902-12 - 1 analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian 3+3+1.76*4+2.5*2+5*3+5	m m	 38.040	 38.040
				RAZEM	38.040
22	wycena własna d.1. na 1	Wykonanie warstwy fliseliny na ścianach i suficie - naprawa rys i pęknięć (5.74*2+3+5)*0.5	m ² m ²	 9.740	 9.740
				RAZEM	9.740
23	KNNR 2 d.1. 1104-02-ana- 1 logia	Montaż ościeżnic drewnianych 1.0	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
24	KNNR 2 d.1. 1103-01-ana- 1 logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne płycinowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm 2*1	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
25	wycena własna d.1. na 1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych przesuwnych o szer. 100cm 1.0*2	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
26	KNR-W 2-02 d.1. 0830-04 1	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (5.74+6.4+3.6+2.2+2.1+4.3)*3+(2.06*2+1.99*2)*1	m ² m ²	 81.120	 81.120
				RAZEM	81.120
27	KNR-W 2-02 d.1. 0830-06 1	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 5.74*6.4	m ² m ²	 36.736	 36.736
				RAZEM	36.736
28	NNRNKB d.1. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (5.74+6.4+3.6+2.2+2.1+4.3)*3+(2.06*2+1.99*2)*1	m ² m ²	 81.120	 81.120
				RAZEM	81.120
29	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 5.74*6.4	m ² m ²	 36.736	 36.736
				RAZEM	36.736
30	KNR 4-01 d.1. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian (5.74+6.4+3.6+2.2+2.1+4.3)*3+(2.06*2+1.99*2)*1	m ² m ²	 81.120	 81.120
				RAZEM	81.120
31	KNR 4-01 d.1. 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.74*6.4	m ²	36.736	
				RAZEM	36.736
32	wycena własna	Wykonanie nowych odbojnic drewnianych na ścianach za łózkami z płyty meblowej	m		
d.1.	na				
1		(2+4.29*2)*2	m	21.160	
				RAZEM	21.160
33	wycena własna	Wykonanie kątowników stalowych zabezpieczających narożniki ścian	m		
d.1.	na				
1		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
34	KNR 4-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2	m ²		
d.1.	1214-02 -	- grzejniki.			
1	analogia				
		1.3*2	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
35	KNR 4-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2	m ²		
d.1.	1214-02 -	- rury c. o.			
1	analogia				
		0.09*(3.5*2+1.4*2+2.2)	m ²	1.080	
				RAZEM	1.080
36	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
d.1.	1212-19				
1		1.3*2	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
37	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm	m		
d.1.	1212-28				
1		(3.5*2+1.4*2+2.2)	m	12.000	
				RAZEM	12.000
38	wycena własna	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z parapetów	m ²		
d.1.	na				
1		0.2*2.6*2	m ²	1.040	
				RAZEM	1.040
39	wycena własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów	m ²		
d.1.	na				
1		0.2*2.6*2	m ²	1.040	
				RAZEM	1.040
40	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt.		
d.1.	0322-02				
1		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	m ³		
d.1.	1105-01				
1		2.1*1.1*0.12+5*0.1*0.05+2*0.05+3*0.02	m ³	0.462	
				RAZEM	0.462
42	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³		
d.1.	1105-02				
1		Krotność = 6 2.1*1.1*0.12+5*0.1*0.05+2*0.05+3*0.02	m ³	0.462	
				RAZEM	0.462
43	WYCENA	Opłata za wysypisko	t		
d.1.	WŁASNA				
1		0.462*1.5	t	0.693	
				RAZEM	0.693
1.2 Remont pomieszczenia nr 34					
44	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1216-01				
2		5.74*6.4	m ²	36.736	
				RAZEM	36.736
45	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej	m ²		
d.1.	1216-01 -				
2	analogia				
		2.5*1.76*2+2*2	m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
46	wycena własna	Rozebranie odbojnic - drewniane listwy	m		
d.1.	na				
2		(2+3.8*2)*3	m	28.800	
				RAZEM	28.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
47	KNR 4-04 d.1.0105-05 2	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 0.8*3	m ² m ²	 2.400	 2.400
				RAZEM	2.400
48	wycena własna d.1. 2	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap. 5.74+6.4+3.6+2.63+2.14+3.8	m m	 24.310	 24.310
				RAZEM	24.310
49	KNR 4-01 d.1.0711-02 2	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) po skutych holkach 24.31*0.1	m ² m ²	 2.431	 2.431
				RAZEM	2.431
50	KNR 4-01 d.1.0815-08 2	Demontaż listew przyściennych 5.74+6.4+3.6+2.63+2.14+3.8	m m	 24.310	 24.310
				RAZEM	24.310
51	KNR 4-01 d.1.0354-04 2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 oraz demontaż drzwi przesuwnych 2.000	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
52	wycena własna d.1. 2	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegiel - dom starcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm 1.3*2	m m	 2.600	 2.600
				RAZEM	2.600
53	KNNR-W 3 d.1.0602-02 - 2analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie 0.5*5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
54	wycena własna d.1. 2	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych 1.1	m m	 1.100	 1.100
				RAZEM	1.100
55	KNR 4-01 d.1.0809-04-ana- 2logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy 1*0.2	m ² m ²	 0.200	 0.200
				RAZEM	0.200
56	wycena własna d.1. 2	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika różnej 10 cm po demontażu ościeżnicy 0.4	m m	 0.400	 0.400
				RAZEM	0.400
57	KNR 4-01 d.1.1202-09 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie (5.74+6.4+3.6+2.63+2.14+3.8)*1.4+(2.00*2+2.5*2)*1+5.74*6.4	m ² m ²	 79.770	 79.770
				RAZEM	79.770
58	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 2analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z tynków wewnętrznych (5.74+6.4+3.6+2.63+2.14+3.8)*1.6	m ² m ²	 38.896	 38.896
				RAZEM	38.896
59	KNNR 2 d.1.1902-12 - 2analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian 3+3+1.76*4+2.5*2+5*3+2.2	m m	 35.240	 35.240
				RAZEM	35.240
60	wycena własna d.1. 2	Wykonanie warstwy fliseliny na ścianach i suficie - naprawa rys i pęknięć (5.74+5+3)*0.5+2.5	m ² m ²	 9.370	 9.370
				RAZEM	9.370
61	KNNR 2 d.1.1104-02-ana- 2logia	Montaż ościeżnic drewnianych 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
62	KNNR 2 d.1.1103-01-ana- 2logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne płycinowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2*1	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
63	wycena własna d.1. na 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych przesuwnych o szer. 100cm	m ²		
		1.0*2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
64	KNR-W 2-02 d.1. 0830-04 2	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		(5.74+6.4+3.6+2.63+2.14+3.8)*3+(2.00*2+2.5*2)*1	m ²	81.930	
				RAZEM	81.930
65	KNR-W 2-02 d.1. 0830-06 2	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		5.74*6.4	m ²	36.736	
				RAZEM	36.736
66	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
		(5.74+6.4+3.6+2.2+2.1+4.3)*3+(2.06*2+1.99*2)*1	m ²	81.120	
				RAZEM	81.120
67	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		5.74*6.4	m ²	36.736	
				RAZEM	36.736
68	KNR 4-01 d.1. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(5.74+6.4+3.6+2.2+2.1+4.3)*3+(2.06*2+1.99*2)*1	m ²	81.120	
				RAZEM	81.120
69	KNR 4-01 d.1. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		5.74*6.4	m ²	36.736	
				RAZEM	36.736
70	wycena własna d.1. na 2	Wykonanie nowych odbojnic drewnianych na ścianach za łózkami z płyty meblowej	m		
		(2+3.8*2)*2	m	19.200	
				RAZEM	19.200
71	wycena własna d.1. na 2	Wykonanie kątowników stalowych zabezpieczających narożniki ścian	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
72	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 2 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² - grzejniki.	m ²		
		1.3*2	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
73	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 2 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² - rury c. o.	m ²		
		0.09*(3.5*2+1.4*2)	m ²	0.882	
				RAZEM	0.882
74	KNR-W 4-01 d.1. 1212-19 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
		1.3*2	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
75	KNR 4-01 d.1. 1212-28 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm	m		
		(3.5*2+1.4*2)	m	9.800	
				RAZEM	9.800
76	wycena własna d.1. na 2	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z parapetów	m ²		
		0.2*2.6*2	m ²	1.040	
				RAZEM	1.040
77	wycena własna d.1. na 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów	m ²		
		0.2*2.6*2	m ²	1.040	
				RAZEM	1.040

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
78	KNR 4-01 d.1.0322-02 2	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach 2.0	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
79	KNR-W 4-01 d.1.0820-08 - 2analogia	Rozebranie cokolików z płytek ceramicznych w łazience (2.5*2+2*2)*0.1	m ² m ²	 0.900	 0.900
				RAZEM	0.900
80	KNR 0-12 d.1.1119-01 2	Wykonanie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika równej 10 cm (2.5*2+2*2)	m m	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
81	KNR 4-04 d.1.1105-01 2	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 5*0.1*0.05+2*0.05	m ³ m ³	 0.125	 0.125
				RAZEM	0.125
82	KNR 4-04 d.1.1105-02 2	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6 5*0.1*0.05+2*0.05	m ³ m ³	 0.125	 0.125
				RAZEM	0.125
83	WYCENA d.1.WŁASNA 2	Opłata za wysypisko 0.125*1.5	t t	 0.188	 0.188
				RAZEM	0.188
1.3 Remont pomieszczenia nr 35					
84	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 3	Zabezpieczenie podłóg folią 5.74*6.4	m ² m ²	 36.736	 36.736
				RAZEM	36.736
85	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 - 3analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.5*1.76*2+2*2	m ² m ²	 12.800	 12.800
				RAZEM	12.800
86	wycena własna d.1.na 3	Rozebranie odbojnic - drewniane listwy (2+3.9*2)*3	m m	 29.400	 29.400
				RAZEM	29.400
87	KNR 4-04 d.1.0105-05 3	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 0.6*3	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
88	wycena własna d.1.na 3	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap. 5.74+6.4+3.6+2.5+2.14+3.9	m m	 24.280	 24.280
				RAZEM	24.280
89	KNR 4-01 d.1.0701-02 3	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach do 5 m2 1.5+2.8	m ² m ²	 4.300	 4.300
				RAZEM	4.300
90	KNR 4-01 d.1.0815-08 3	Demontaż listew przyściennych 5.74+6.4+3.6+2.5+2.14+3.9	m m	 24.280	 24.280
				RAZEM	24.280
91	KNR 4-01 d.1.0304-02-analogia 3	Zamurowanie otworów w ścianach po otworze drzwiowym na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.1*2.1*0.12	m ³ m ³	 0.277	 0.277
				RAZEM	0.277
92	KNR 4-01 d.1.0711-02 3	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) 2.1*1.1*2+1.5+24.28*0.1+2.8	m ² m ²	 11.348	 11.348
				RAZEM	11.348

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
93	KNR 4-01 d.1.0354-04 3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 oraz demontaż drzwi przesuwnych 3.0	szt. szt.	3.000	3.000
94	wycena własna d.1. 3	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm 1.3*2	m	2.600	2.600
95	KNNR-W 3 d.1.0602-02 - 3analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie 0.5*5+1.8	m ² m ²	4.300	4.300
96	wycena własna d.1. 3	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych 1.1+0.6	m m	1.700	1.700
97	KNR 4-01 d.1.0809-04-ana- 3logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy 1*0.3	m ² m ²	0.300	0.300
98	wycena własna d.1. 3	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika różnej 10 cm po demontażu ościeżnicy 0.4+1.1	m m	1.500	1.500
99	KNR 4-01 d.1.1202-09 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie (5.74+6.4+3.6+2.5+2.10+3.9)*1.4+(2.00*2+2.5*2)*1+5.74*6.4	m ² m ²	79.672	79.672
100	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 3analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z tynków wewnętrznych (5.74+6.4+3.6+2.5+2.10+3.9)*1.6	m ² m ²	38.784	38.784
101	KNNR 2 d.1.1902-12 - 3analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian 3+3+1.76*4+2.5*2+5*3	m m	33.040	33.040
102	wycena własna d.1. 3	Wykonanie warstwy fliseliny na ścianach i suficie - naprawa rys i pęknięć (2.5+2+1+1+1+2.7+5.7+4)*0.5	m ² m ²	9.950	9.950
103	KNNR 2 d.1.1104-02-ana- 3logia	Montaż ościeżnic drewnianych 1.0	szt. szt.	1.000	1.000
104	KNNR 2 d.1.1103-01-ana- 3logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne plyninowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm 2*1	m ² m ²	2.000	2.000
105	wycena własna d.1. 3	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych przesuwnych o szer. 100cm 1.0*2	m ² m ²	2.000	2.000
106	KNR-W 2-02 d.1.0830-04 3	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (5.74+6.4+3.6+2.5+2.14+3.9)*3+(2.00*2+2.5*2)*1	m ² m ²	81.840	81.840
107	KNR-W 2-02 d.1.0830-06 3	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 5.74*6.4	m ² m ²	36.736	36.736
108	NNRNKB d.1.202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(5.74+6.4+3.6+2.5+2.14+3.9)*3+(2.00*2+2.5*2)*1$	m ²	81.840	
				RAZEM	81.840
109	NNRNKB d.1.202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 5.74*6.4	m ² m ²	 36.736	
				RAZEM	36.736
110	KNR 4-01 d.1.1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian $(5.74+6.4+3.6+2.5+2.14+3.9)*3+(2.00*2+2.5*2)*1$	m ² m ²	 81.840	
				RAZEM	81.840
111	KNR 4-01 d.1.1204-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 5.74*6.4	m ² m ²	 36.736	
				RAZEM	36.736
112	wycena własna d.1. 3	Wykonanie nowych odbojnic drewnianych na ścianach za łózkami z płyty meblowej $(2+3.9*2)*2$	m m	 19.600	
				RAZEM	19.600
113	wycena własna d.1. 3	Wykonanie kątowników stalowych zabezpieczających narożniki ścian 1.5	m m	 1.500	
				RAZEM	1.500
114	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 3analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² - grzejniki. 1.3*2	m ² m ²	 2.600	
				RAZEM	2.600
115	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 3analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² - rury c. o. $0.09*(3.5*2+1.4*2)$	m ² m ²	 0.882	
				RAZEM	0.882
116	KNR-W 4-01 d.1.1212-19 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1.3*2	m ² m ²	 2.600	
				RAZEM	2.600
117	KNR 4-01 d.1.1212-28 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm $(3.5*2+1.4*2)+3.2$	m m	 13.000	
				RAZEM	13.000
118	wycena własna d.1. 3	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z parapetów 0.2*2.6*2	m ² m ²	 1.040	
				RAZEM	1.040
119	wycena własna d.1. 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów 0.2*2.6*2	m ² m ²	 1.040	
				RAZEM	1.040
120	KNR 4-01 d.1.0322-02 3	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
121	KNR 4-04 d.1.1105-01 3	Transport gruzu samochodem samowładawczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km $5*0.1*0.05*2+2*0.05*2+0.2$	m ³ m ³	 0.450	
				RAZEM	0.450
122	KNR 4-04 d.1.1105-02 3	Transport gruzu samochodem samowładawczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6 $5*0.1*0.05*2+2*0.05*2+0.2$	m ³ m ³	 0.450	
				RAZEM	0.450
123	WYCENA d.1.WŁASNA 3	Opłata za wysypisko 0.45*1.5	t t	 0.675	
				RAZEM	0.675
1.4 Remont pomieszczenia nr 36					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
124	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 4	Zabezpieczenie podłóg folią 5.74*6.4	m ² m ²		
				36.736	
				RAZEM	36.736
125	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 - 4analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.5*1.76*2+2*2	m ² m ²		
				12.800	
				RAZEM	12.800
126	wycena włas- d.1.na 4	Rozebranie odbojnic - drewniane listwy (2+3.9*2)*3	m m		
				29.400	
				RAZEM	29.400
127	KNR 4-04 d.1.0105-05 4	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 0.6*3	m ² m ²		
				1.800	
				RAZEM	1.800
128	wycena włas- d.1.na 4	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap. 5.74+6.4+3.64+2.54+2.06+3.86	m m		
				24.240	
				RAZEM	24.240
129	KNR 4-01 d.1.0711-02 4	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) po skutych holkach 24.24*0.1	m ² m ²		
				2.424	
				RAZEM	2.424
130	KNR 4-01 d.1.0701-02 4	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach do 5 m2 1.5+3.6	m ² m ²		
				5.100	
				RAZEM	5.100
131	KNR 4-01 d.1.0815-08 4	Demontaż listew przyściennych 5.74+6.4+3.64+2.54+2.06+3.86	m m		
				24.240	
				RAZEM	24.240
132	KNR 4-01 d.1.0711-02 4	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) 1.5+3.6	m ² m ²		
				5.100	
				RAZEM	5.100
133	KNR 4-01 d.1.0354-04 4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 oraz demontaż drzwi prze- suntowych 2.0	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
134	wycena włas- d.1.na 4	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegiel - do starcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm 1.3*2	m m		
				2.600	
				RAZEM	2.600
135	KNR-W 3 d.1.0602-02 - 4analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gi- psowym wykonanym ręcznie 0.5*5	m ² m ²		
				2.500	
				RAZEM	2.500
136	wycena włas- d.1.na 4	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez deskowań i stemplowań - uzupeł- nienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych 1.1	m m		
				1.100	
				RAZEM	1.100
137	KNR 4-01 d.1.0809-04-ana- 4logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy 1*0.2	m ² m ²		
				0.200	
				RAZEM	0.200
138	wycena włas- d.1.na 4	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika ró- wnej 10 cm po demontażu ościeżnicy 0.4+1.2	m m		
				1.600	
				RAZEM	1.600
139	KNR 4-01 d.1.1202-09 4	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(5.74+6.4+3.64+2.54+2.06+3.86)*1.4+(2.00*2+2.46*2)*1+5.74*6.4$	m ²	79.592	
				RAZEM	79.592
140	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 4analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z tynków wewnętrznych	m ²		
		$(5.74+6.4+3.64+2.54+2.06+3.86)*1.6$	m ²	38.784	
				RAZEM	38.784
141	KNNR 2 d.1.1902-12 - 4analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian	m		
		$3+3+1.76*4+2.5*2+5*3+6.5$	m	39.540	
				RAZEM	39.540
142	wycena włas- d.1.na 4	Wykonanie warstwy fliseliny na ścianach i suficie - naprawa rys i pęknięć	m ²		
		$(1+2.5+4+3+1+1.5+2+1)*0.5+3.55$	m ²	11.550	
				RAZEM	11.550
143	KNNR 2 d.1.1104-02-ana- 4logia	Montaż ościeżnic drewnianych	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
144	KNNR 2 d.1.1103-01-ana- 4logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne płycinowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm	m ²		
		2*1	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
145	wycena włas- d.1.na 4	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych przesuwnych o szer. 100cm	m ²		
		1.0*2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
146	KNR-W 2-02 d.1.0830-04 4	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		$(5.74+6.4+3.64+2.54+2.06+3.86)*3+(2.00*2+2.46*2)*1$	m ²	81.640	
				RAZEM	81.640
147	KNR-W 2-02 d.1.0830-06 4	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		5.74*6.4	m ²	36.736	
				RAZEM	36.736
148	NNRNKB d.1.202 1134-02 4	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
		$(5.74+6.4+3.6+2.5+2.14+3.9)*3+(2.00*2+2.5*2)*1$	m ²	81.840	
				RAZEM	81.840
149	NNRNKB d.1.202 1134-01 4	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		5.74*6.4	m ²	36.736	
				RAZEM	36.736
150	KNR 4-01 d.1.1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		$(5.74+6.4+3.6+2.5+2.14+3.9)*3+(2.00*2+2.5*2)*1$	m ²	81.840	
				RAZEM	81.840
151	KNR 4-01 d.1.1204-01 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		5.74*6.4	m ²	36.736	
				RAZEM	36.736
152	wycena włas- d.1.na 4	Wykonanie nowych odbojnic drewnianych na ścianach za łózkami z płyty meblowej	m		
		$(2+3.86*2)*2$	m	19.440	
				RAZEM	19.440
153	wycena włas- d.1.na 4	Wykonanie kątowników stalowych zabezpieczających narożniki ścian	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
154	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 4analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - grzejniki.	m ²		
		1.3*2	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
155	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 4analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - rury c. o. 0.09*(3.5*2+1.4*2)	m ² m ²	 0.882	 0.882
				RAZEM	0.882
156	KNR-W 4-01 d.1.1212-19 4	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1.3*2	m ² m ²	 2.600	 2.600
				RAZEM	2.600
157	KNR 4-01 d.1.1212-28 4	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm (3.5*2+1.4*2)+2.3	m m	 12.100	 12.100
				RAZEM	12.100
158	wycena włas- d.1.na 4	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z parapetów 0.2*2.6*2	m ² m ²	 1.040	 1.040
				RAZEM	1.040
159	wycena włas- d.1.na 4	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów 0.2*2.6*2	m ² m ²	 1.040	 1.040
				RAZEM	1.040
160	KNR 4-01 d.1.0322-02 4	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach 2.0	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
161	KNR 4-04 d.1.1105-01 4	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 5*0.1*0.05+2*0.05+0.15	m ³ m ³	 0.275	 0.275
				RAZEM	0.275
162	KNR 4-04 d.1.1105-02 4	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6 0.125+0.15	m ³ m ³	 0.275	 0.275
				RAZEM	0.275
163	WYCENA d.1.WŁASNA 4	Opłata za wysypisko 0.755*1.5	t t	 1.133	 1.133
				RAZEM	1.133
1.5 Remont pomieszczenia nr 37					
164	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 5	Zabezpieczenie podłóg folią 5.74*6.4	m ² m ²	 36.736	 36.736
				RAZEM	36.736
165	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 - 5analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.5*1.76*2+2*2	m ² m ²	 12.800	 12.800
				RAZEM	12.800
166	wycena włas- d.1.na 5	Rozebranie odbojnic - drewniane listwy (2+3.9*2)*3	m m	 29.400	 29.400
				RAZEM	29.400
167	KNR 4-04 d.1.0105-05 5	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 0.6*3	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
168	wycena włas- d.1.na 5	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap. 5.74+6.4+3.6+2.6+2.14+3.8	m m	 24.280	 24.280
				RAZEM	24.280
169	KNR 4-01 d.1.0711-02 5	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) po skutych holkach 24.28*0.1	m ² m ²	 2.428	 2.428
				RAZEM	2.428

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
170	KNR 4-01 d.1.0701-02 5	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach do 5 m2 2.5+2.8	m ² m ²	 5.300	 5.300
				RAZEM	5.300
171	KNR 4-01 d.1.0815-08 5	Demontaż listew przyściennych 5.74+6.4+3.6+2.6+2.14+3.8	m m	 24.280	 24.280
				RAZEM	24.280
172	KNR 4-01 d.1.0304-02-ana- 5logia	Zamurowanie otworów w ścianach po otworze drzwiowym na zaprawie cemento- wo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.1*2.1*0.12	m ³ m ³	 0.277	 0.277
				RAZEM	0.277
173	KNR 4-01 d.1.0711-02 5	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) 2.1*1.1*2+2.5+2.8	m ² m ²	 9.920	 9.920
				RAZEM	9.920
174	KNR 4-01 d.1.0354-04 5	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 oraz demontaż drzwi prze- suwnych 3.0	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
175	wycena włas- d.1.na 5	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegiel - dom- starcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm 1.3*2	m m	 2.600	 2.600
				RAZEM	2.600
176	KNR-W 3 d.1.0602-02 - 5analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gi- psowym wykonanym ręcznie 0.5*5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
177	wycena włas- d.1.na 5	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupeł- nienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych 1.1	m m	 1.100	 1.100
				RAZEM	1.100
178	KNR 4-01 d.1.0809-04-ana- 5logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy 1*0.2+0.2	m ² m ²	 0.400	 0.400
				RAZEM	0.400
179	wycena włas- d.1.na 5	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika ró- wnej 10 cm po demontażu ościeżnicy 0.4+1.1	m m	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
180	KNR 4-01 d.1.1202-09 5	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie (5.74+6.4+3.7+2.6+2.10+3.8)*1.4+(2.00*2+2.5*2)*1+5.74*6.4	m ² m ²	 79.812	 79.812
				RAZEM	79.812
181	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 5analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z tynków wewnętrznych (5.74+6.4+3.7+2.6+2.10+3.8)*1.6	m ² m ²	 38.944	 38.944
				RAZEM	38.944
182	KNR 2 d.1.1902-12 - 5analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian 3+3+1.76*4+2.5*2+5*3+3.2	m m	 36.240	 36.240
				RAZEM	36.240
183	wycena włas- d.1.na 5	Wykonanie warstwy fliseliny na ścianach i suficie - naprawa rys i pęknięć (1+2+2+3+5+2+1)*0.5+3.8	m ² m ²	 11.800	 11.800
				RAZEM	11.800
184	KNR 2 d.1.1104-02-ana- 5logia	Montaż ościeżnic drewnianych 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
185	KNR 2 d.1.1103-01-ana- 5logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne płycinowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2*1	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
186	wycena własna d.1. na 5	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych przesuwnych o szer. 100cm	m ²		
		1.0*2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
187	KNR-W 2-02 d.1. 0830-04 5	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		(5.74+6.4+3.7+2.6+2.10+3.8)*3+(2.00*2+2.5*2)*1	m ²	82.020	
				RAZEM	82.020
188	KNR-W 2-02 d.1. 0830-06 5	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		5.74*6.4	m ²	36.736	
				RAZEM	36.736
189	NNRNKB d.1. 202 1134-02 5	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
		(5.74+6.4+3.7+2.6+2.10+3.8)*3+(2.00*2+2.5*2)*1	m ²	82.020	
				RAZEM	82.020
190	NNRNKB d.1. 202 1134-01 5	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		5.74*6.4	m ²	36.736	
				RAZEM	36.736
191	KNR 4-01 d.1. 1204-02 5	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(5.74+6.4+3.7+2.6+2.10+3.8)*3+(2.00*2+2.5*2)*1	m ²	82.020	
				RAZEM	82.020
192	KNR 4-01 d.1. 1204-01 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		5.74*6.4	m ²	36.736	
				RAZEM	36.736
193	wycena własna d.1. na 5	Wykonanie nowych odbojnic drewnianych na ścianach za łózkami z płyty meblowej	m		
		(2+3.8*2)*2+2.2	m	21.400	
				RAZEM	21.400
194	wycena własna d.1. na 5	Wykonanie kątowników stalowych zabezpieczających narożniki ścian	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
195	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 5 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² - grzejniki.	m ²		
		1.3*2	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
196	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 5 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² - rury c. o.	m ²		
		0.09*(3.5*2+1.4*2)	m ²	0.882	
				RAZEM	0.882
197	KNR-W 4-01 d.1. 1212-19 5	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
		1.3*2	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
198	KNR 4-01 d.1. 1212-28 5	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm	m		
		(3.5*2+1.4*2)+1.8	m	11.600	
				RAZEM	11.600
199	wycena własna d.1. na 5	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z parapetów	m ²		
		0.2*2.6*2	m ²	1.040	
				RAZEM	1.040
200	wycena własna d.1. na 5	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów	m ²		
		0.2*2.6*2	m ²	1.040	
				RAZEM	1.040

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
201	KNR 4-01 d.1.0322-02 5	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach 2.0	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
202	KNR 4-04 d.1.1105-01 5	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 5*0.1*0.05*2+2*0.05*2+0.25	m ³ m ³	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500
203	KNR 4-04 d.1.1105-02 5	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6 5*0.1*0.05*2+2*0.05*2+0.25	m ³ m ³	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500
204	WYCENA d.1.WŁASNA 5	Opłata za wysypisko 0.5*1.5	t t	 0.750	 0.750
				RAZEM	0.750
1.6 Remont pomieszczenia nr 38 - kuchnia					
205	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 6	Zabezpieczenie podłóg folią 2.7*6.4	m ² m ²	 17.280	 17.280
				RAZEM	17.280
206	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 - 6 analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.5*1.76+2	m ² m ²	 6.400	 6.400
				RAZEM	6.400
207	wycena włas- d.1.na 6	Poszerzenie otworu dla drzwi w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 2.1*0.2	m ² m ²	 0.420	 0.420
				RAZEM	0.420
208	wycena włas- d.1.na 6	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap. (2.7*2+6.4*2)	m m	 18.200	 18.200
				RAZEM	18.200
209	KNR 4-01 d.1.0711-02 6	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) po skutych holkach 18.2*0.1	m ² m ²	 1.820	 1.820
				RAZEM	1.820
210	KNR 4-01 d.1.0701-02 6	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach do 5 m2 1.8+3.2	m ² m ²	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
211	KNR 4-01 d.1.0819-15 6	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych (6.2*2+2.7*2)*2+3	m ² m ²	 38.600	 38.600
				RAZEM	38.600
212	KNR 4-01 d.1.0337-03 6	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej pod instalacje wod.-kan. 3+2+0.5+1.2+0.9	m m	 7.600	 7.600
				RAZEM	7.600
213	KNR 4-02 d.1.0230-07 6	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 5.0	m m	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
214	KNR 4-02 d.1.0506-03 6	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm 0.5	m m	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500
215	wycena włas- d.1.na 6	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową wraz z wcinką do instalacji 5.5	m m	 5.500	 5.500
				RAZEM	5.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
216	wycena własna d.1. na 6	Rurociągi w instalacjach wodnych miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach wraz z wcinką do instalacji 0.8*2+1.2*2	m m	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
217	wycena własna d.1. na 6	Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm 3+2+0.5+1.2+0.9	m m	 7.600	 7.600
				RAZEM	7.600
218	KNNR 2 d.1. 0901-02 6	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo - po rozebranych płytkach i skuciach 36.6+1.8+2	m ² m ²	 40.400	 40.400
				RAZEM	40.400
219	KNR 4-01 d.1. 0354-09 6	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m ² 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
220	wycena własna d.1. na 6	Poszerzenie otworu dla drzwi w ścianach z cegiel o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 2.1*0.1	m ² m ²	 0.210	 0.210
				RAZEM	0.210
221	wycena własna d.1. na 6	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm 1.3*2	m m	 2.600	 2.600
				RAZEM	2.600
222	KNNR-W 3 d.1. 0602-02 - 6 analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie 0.5*5*2	m ² m ²	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
223	wycena własna d.1. na 6	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych 1.1	m m	 1.100	 1.100
				RAZEM	1.100
224	KNR 4-01 d.1. 0809-04-ana- 6 logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m ² w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy 1*0.2	m ² m ²	 0.200	 0.200
				RAZEM	0.200
225	wycena własna d.1. na 6	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika równej 10 cm po demontażu ościeżnicy 0.2*2*2	m m	 0.800	 0.800
				RAZEM	0.800
226	KNR 4-01 d.1. 1202-09 6	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² na ścianach i suficie (2.7*2+6.4*2)*1+2.7*6.4	m ² m ²	 35.480	 35.480
				RAZEM	35.480
227	KNNR 2 d.1. 1902-12 - 6 analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian 5+1.76*2.5+4.15	m m	 13.550	 13.550
				RAZEM	13.550
228	wycena własna d.1. na 6	Wykonanie warstwy fliseliny na ścianach i suficie - naprawa rys i pęknięć (1+2+4+1)*0.5+3.0+3.25	m ² m ²	 10.250	 10.250
				RAZEM	10.250
229	KNNR 2 d.1. 1104-02-ana- 6 logia	Montaż ościeżnic drewnianych 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
230	KNNR 2 d.1. 1103-01-ana- 6 logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne plyninowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm 2*1	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
231	NNRNKB d.1. 202 0837-04 6	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1*1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
232	KNR-W 2-02 d.1.0830-04 6	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (2.7*2+6.4*2)*3	m ² m ²	 54.600	
				RAZEM	54.600
233	KNR-W 2-02 d.1.0830-06 6	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 2.7*6.4	m ² m ²	 17.280	
				RAZEM	17.280
234	NNRNKB d.1.202 1134-02 6	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (2.7*2+6.4*2)*3	m ² m ²	 54.600	
				RAZEM	54.600
235	NNRNKB d.1.202 1134-01 6	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 2.7*6.4	m ² m ²	 17.280	
				RAZEM	17.280
236	KNR 4-01 d.1.1204-02 6	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian (2.7*2+6.4*2)*3	m ² m ²	 54.600	
				RAZEM	54.600
237	KNR 4-01 d.1.1204-01 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 2.7*6.4	m ² m ²	 17.280	
				RAZEM	17.280
238	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 6analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - grzejniki. 1.2	m ² m ²	 1.200	
				RAZEM	1.200
239	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 6analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - rury c. o. 0.09*2	m ² m ²	 0.180	
				RAZEM	0.180
240	KNR-W 4-01 d.1.1212-19 6	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1.2	m ² m ²	 1.200	
				RAZEM	1.200
241	KNR 4-01 d.1.1212-28 6	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm 2.0	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
242	wycena włas- d.1.na 6	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z parapetów 0.2*2.6*2	m ² m ²	 1.040	
				RAZEM	1.040
243	wycena włas- d.1.na 6	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów 0.2*2.6*2	m ² m ²	 1.040	
				RAZEM	1.040
244	KNR 4-01 d.1.0322-02 6	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
245	KNR 4-04 d.1.1105-01 6	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 5*0.1*0.05+2*0.05+1.8*0.02+35.6*0.02	m ³ m ³	 0.873	
				RAZEM	0.873
246	KNR 4-04 d.1.1105-02 6	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6 0.873	m ³ m ³	 0.873	
				RAZEM	0.873

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
247	WYCENA d.1. WŁASNA 6	Opłata za wysypisko 0.873*1.7	t t	 1.484	 1.484
1.7 Remont pomieszczenia nr 39 - Dyżurka				RAZEM	1.484
248	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 7	Zabezpieczenie podłóg folią 5.74*6.4	m ² m ²	 36.736	 36.736
				RAZEM	36.736
249	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 - 7 analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.5*1.76*2+2*2	m ² m ²	 12.800	 12.800
				RAZEM	12.800
250	wycena włas- d.1. na 7	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap. (6.4*2+2.8*2)	m m	 18.400	 18.400
				RAZEM	18.400
251	KNR 4-01 d.1. 0711-02 7	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 mie.) po skutych holkach 18.4*0.1	m ² m ²	 1.840	 1.840
				RAZEM	1.840
252	KNR 4-01 d.1. 0701-02 7	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach do 5 m2 2.5+2.95	m ² m ²	 5.450	 5.450
				RAZEM	5.450
253	wycena włas- d.1. na 7	Poszerzenie otworu dla drzwi w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie ce- mentowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 2.1*0.1	m ² m ²	 0.210	 0.210
				RAZEM	0.210
254	KNR 4-01 d.1. 0304-02-ana- 7 logia	Zamurowanie otworów w ścianach po otworze drzwiowym na zaprawie cemento- wo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.1*2.1*0.12	m ³ m ³	 0.277	 0.277
				RAZEM	0.277
255	KNR 4-01 d.1. 0711-02 7	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 mie.) 2.1*1.1*2+2.35	m ² m ²	 6.970	 6.970
				RAZEM	6.970
256	KNR 4-01 d.1. 0354-09 7	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 2.0	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
257	wycena włas- d.1. na 7	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegieł - dom- starcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm 1.3*2	m m	 2.600	 2.600
				RAZEM	2.600
258	KNNR-W 3 d.1. 0602-02 - 7 analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gi- psowym wykonanym ręcznie 0.5*5*2	m ² m ²	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
259	wycena włas- d.1. na 7	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupeł- nienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych 1.1	m m	 1.100	 1.100
				RAZEM	1.100
260	KNR 4-01 d.1. 0809-04-ana- 7 logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy 1*0.2*2	m ² m ²	 0.400	 0.400
				RAZEM	0.400
261	wycena włas- d.1. na 7	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika ró- wnej 10 cm po demontażu ościeżnicy 0.4+1.1	m m	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
262	KNR 4-01 d.1.1202-09 7	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² na ścianach i suficie (6.4*2+2.8*2)*3+6.4*2.8	m ² m ²	 73.120	 73.120
				RAZEM	73.120
263	KNNR 2 d.1.1902-12 - 7analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian 3+1.76*2+2.5+5	m m	 14.020	 14.020
				RAZEM	14.020
264	wycena włas- d.1. na 7	Wykonanie warstwy fliseliny na ścianach i suficie - naprawa rys i pęknięć (1.5)*0.5+2.3	m ² m ²	 3.050	 3.050
				RAZEM	3.050
265	KNNR 2 d.1.1104-02-ana- 7logia	Montaż ościeżnic drewnianych 1.0	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
266	KNNR 2 d.1.1103-01-ana- 7logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne płycinowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm 2*1	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
267	KNR-W 2-02 d.1.0830-04 7	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (6.4*2+2.8*2)*3	m ² m ²	 55.200	 55.200
				RAZEM	55.200
268	KNR-W 2-02 d.1.0830-06 7	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 6.4*2.8	m ² m ²	 17.920	 17.920
				RAZEM	17.920
269	NNRNKB d.1.202 1134-02 7	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (6.4*2+2.8*2)*3	m ² m ²	 55.200	 55.200
				RAZEM	55.200
270	NNRNKB d.1.202 1134-01 7	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 6.4*2.8	m ² m ²	 17.920	 17.920
				RAZEM	17.920
271	KNR 4-01 d.1.1204-02 7	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian (6.4*2+2.8*2)*3	m ² m ²	 55.200	 55.200
				RAZEM	55.200
272	KNR 4-01 d.1.1204-01 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 6.4*2.8	m ² m ²	 17.920	 17.920
				RAZEM	17.920
273	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 7analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² - grzejniki. 1.2	m ² m ²	 1.200	 1.200
				RAZEM	1.200
274	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 7analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² - rury c. o. 0.09*(1.5)	m ² m ²	 0.135	 0.135
				RAZEM	0.135
275	KNR-W 4-01 d.1.1212-19 7	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1.2	m ² m ²	 1.200	 1.200
				RAZEM	1.200
276	KNR 4-01 d.1.1212-28 7	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm 1.5	m m	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
277	wycena włas- d.1. na 7	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z parapetów	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.2*2.6	m ²	0.520	
				RAZEM	0.520
278	wycena własna d.1. na 7	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów	m ²		
		0.2*2.6	m ²	0.520	
				RAZEM	0.520
279	KNR 4-01 d.1. 0322-02 7	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
280	KNR 4-04 d.1. 1105-01 7	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	m ³		
		5*0.1*0.05*2+2*0.05*2	m ³	0.250	
				RAZEM	0.250
281	KNR 4-04 d.1. 1105-02 7	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6	m ³		
		5*0.1*0.05*2+2*0.05*2	m ³	0.250	
				RAZEM	0.250
282	WYCENA d.1. WŁASNA 7	Opłata za wysypisko	t		
		0.25*1.5	t	0.375	
				RAZEM	0.375
1.8 Remont pomieszczenia nr 39 - łazienka					
283	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 8	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		3.05*1.73	m ²	5.277	
				RAZEM	5.277
284	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 - 8 analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
285	KNR 4-01 d.1. 0354-09 8	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
286	KNR 4-01 d.1. 0701-02 8	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach do 5 m2	m ²		
		2.5+1.3	m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
287	KNR 4-01 d.1. 0711-02 8	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
		3.8	m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
288	wycena własna d.1. na 8	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegiel - dom starcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm	m		
		1.3*2	m	2.600	
				RAZEM	2.600
289	KNR-W 3 d.1. 0602-02 - 8 analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie	m ²		
		0.5*5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
290	wycena własna d.1. na 8	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych	m		
		1.1	m	1.100	
				RAZEM	1.100
291	KNR 4-01 d.1. 0809-04-ana- 8 logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy	m ²		
		1*0.2*2	m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
292	wycena własna d.1. na 8	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika równej 10 cm po demontażu ościeżnicy	m		
		0.4+1.1	m	1.500	
				RAZEM	1.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
293	KNR 4-01 d.1.1202-09 8	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie (3.05*2+1.73*2)*1+1.73*3.05	m ² m ²	 14.837	 14.837
				RAZEM	14.837
294	KNNR 2 d.1.1902-12 - 8analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian 1+5+2.5	m m	 8.500	 8.500
				RAZEM	8.500
295	wycena włas- d.1. na 8	Wykonanie warstwy fliseliny na ścianach i suficie - naprawa rys i pęknięć (1.5)*0.5+1.9*0.3	m ² m ²	 1.320	 1.320
				RAZEM	1.320
296	KNNR 2 d.1.1104-02-ana- 8logia	Montaż ościeżnic drewnianych 1.0	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
297	KNNR 2 d.1.1103-01-ana- 8logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne płycinowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm 2*1	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
298	KNR-W 2-02 d.1.0830-04 8	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (3.05*2+1.73*2)*1	m ² m ²	 9.560	 9.560
				RAZEM	9.560
299	KNR-W 2-02 d.1.0830-06 8	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 1.73*3.05	m ² m ²	 5.277	 5.277
				RAZEM	5.277
300	NNRNKB d.1.202 1134-02 8	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (3.05*2+1.73*2)*1	m ² m ²	 9.560	 9.560
				RAZEM	9.560
301	NNRNKB d.1.202 1134-01 8	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 1.73*3.05	m ² m ²	 5.277	 5.277
				RAZEM	5.277
302	KNR 4-01 d.1.1204-02 8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (3.05*2+1.73*2)*1	m ² m ²	 9.560	 9.560
				RAZEM	9.560
303	KNR 4-01 d.1.1204-01 8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 1.73*3.05	m ² m ²	 5.277	 5.277
				RAZEM	5.277
304	KNR 4-01 d.1.0322-02 8	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
1.9 Remont pomieszczenia nr 40 - Szatnia					
305	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 9	Zabezpieczenie podłóg folią 5.74*6.4	m ² m ²	 36.736	 36.736
				RAZEM	36.736
306	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 - 9analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.5*1.76*2+2	m ² m ²	 10.800	 10.800
				RAZEM	10.800
307	wycena włas- d.1. na 9	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap. (6.4*2+2*5.74)	m m	 24.280	 24.280
				RAZEM	24.280

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
308	KNR 4-01 d.1.0711-02 9	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) po skutych holkach 24.28*0.1	m ² m ²	2.428	
				RAZEM	2.428
309	wycena własna d.1.0711-02 9	Poszerzenie otworu dla drzwi w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 2.1*0.1	m ² m ²	0.210	
				RAZEM	0.210
310	KNR 4-01 d.1.0701-02 9	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach do 5 m2 5.2+4.3	m ² m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
311	KNR 4-01 d.1.0711-02 9	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) 5.2+4.3	m ² m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
312	KNR 4-01 d.1.0354-09 9	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
313	wycena własna d.1.0354-09 9	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm 1.3*2	m m	2.600	
				RAZEM	2.600
314	KNR 4-01 d.1.0602-02 - 9 analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie 0.5*5*2	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
315	wycena własna d.1.0602-02 - 9 analogia	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych 1.1	m m	1.100	
				RAZEM	1.100
316	KNR 4-01 d.1.0809-04-analogia 9	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy 1*0.2*2	m ² m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
317	wycena własna d.1.0809-04-analogia 9	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika różnej 10 cm po demontażu ościeżnicy 0.2*2	m m	0.400	
				RAZEM	0.400
318	KNR 4-01 d.1.1202-09 9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie (6.4*2+2*5.74)*3+5.74*6.4	m ² m ²	109.576	
				RAZEM	109.576
319	KNR 2 d.1.1902-12 - 9 analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian 2*1.76*2.5+3+3	m m	14.800	
				RAZEM	14.800
320	wycena własna d.1.1902-12 - 9 analogia	Wykonanie warstwy fliseliny na ścianach i suficie - naprawa rys i pęknięć (11.5)*0.5+1.9	m ² m ²	7.650	
				RAZEM	7.650
321	KNR 2 d.1.1104-02-analogia 9	Montaż ościeżnic drewnianych 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
322	KNR 2 d.1.1103-01-analogia 9	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne płycinowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm 2*1	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
323	KNR-W 2-02 d.1.0830-04 9	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(6.4*2+2*5.74)*3	m ²	72.840	
				RAZEM	72.840
324	KNR-W 2-02 d.1.0830-06 9	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		5.74*6.4	m ²	36.736	
				RAZEM	36.736
325	NNRNKB d.1.202 1134-02 9	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
		(6.4*2+2*5.74)*3	m ²	72.840	
				RAZEM	72.840
326	NNRNKB d.1.202 1134-01 9	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		5.74*6.4	m ²	36.736	
				RAZEM	36.736
327	KNR 4-01 d.1.1204-02 9	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(6.4*2+2*5.74)*3	m ²	72.840	
				RAZEM	72.840
328	KNR 4-01 d.1.1204-01 9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		5.74*6.4	m ²	36.736	
				RAZEM	36.736
329	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 9analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² - grzejniki.	m ²		
		1.3*2	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
330	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 9analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² - rury c. o.	m ²		
		0.09*(3.5*2+1.4*2)	m ²	0.882	
				RAZEM	0.882
331	KNR-W 4-01 d.1.1212-19 9	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
		1.3*2	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
332	KNR 4-01 d.1.1212-28 9	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm	m		
		(3.5*2+1.4*2)	m	9.800	
				RAZEM	9.800
333	KNR 4-01 d.1.0322-02 9	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
334	wycena włas- d.1. na 9	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z parapetów	m ²		
		0.2*2.6*2	m ²	1.040	
				RAZEM	1.040
335	wycena włas- d.1. na 9	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów	m ²		
		0.2*2.6*2	m ²	1.040	
				RAZEM	1.040
336	KNR 4-04 d.1.1105-01 9	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	m ³		
		5*0.1*0.05+2*0.05+5*0.02	m ³	0.225	
				RAZEM	0.225
337	KNR 4-04 d.1.1105-02 9	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6	m ³		
		0.225	m ³	0.225	
				RAZEM	0.225
338	WYCENA d.1. WŁASNA 9	Opłata za wysypisko	t		
		0.225*1.7	t	0.383	
				RAZEM	0.383
1.10	Remont pomieszczenia nr 40a - Łazienka przy szatni				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
339	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 10	Zabezpieczenie podłóg folią 2.71*4.58	m ² m ²	 12.412	
				RAZEM	12.412
340	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 - 10analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.5*1.76+2*4	m ² m ²	 12.400	
				RAZEM	12.400
341	KNR 4-01 d.1.0819-15 10	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych (2.72*3.48+1.75+1.3+1+2.18+1.2*2+0.9*2)*2	m ² m ²	 39.791	
				RAZEM	39.791
342	KNR 4-02 d.1.0235-06 10	Demontaż umywalki 3.0	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
343	KNR 4-02 d.1.0132-01 10	Demontaż baterii umywalkowej 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
344	KNR 4-01 d.1.0337-03 10	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej pod instalacje wod.-kan. 3.5+2	m m	 5.500	
				RAZEM	5.500
345	KNR 4-02 d.1.0230-07 10	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 3.5	m m	 3.500	
				RAZEM	3.500
346	KNR 4-02 d.1.0506-03 10	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm 2.0	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
347	wycena własna d.1. 10	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową wraz z wcinką do instalacji 4.0	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
348	wycena własna d.1. 10	Rurociągi w instalacjach wodnych miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach wraz z wcinką do instalacji 2.0	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
349	wycena własna d.1. 10	Montaż umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem wraz z baterią z demontażu 2.0	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
350	wycena własna d.1. 10	Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm 5.5	m m	 5.500	
				RAZEM	5.500
351	KNNR 2 d.1.0901-02 10	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo - po rozebranych płytkach i skuciach (2.72*3.48+1.75+1.3+1+2.18+1.2*2+0.9*2)*2	m ² m ²	 39.791	
				RAZEM	39.791
352	wycena własna d.1. 10	Poszerzenie otworu dla drzwi w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 2.1*0.5	m ² m ²	 1.050	
				RAZEM	1.050
353	KNR 4-01 d.1.0304-02-analogia 10	Zamurowanie otworów w ścianach po otworze okiennym na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.3*0.5*0.12	m ³ m ³	 0.018	
				RAZEM	0.018
354	KNR 4-01 d.1.0701-02 10	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach do 5 m2	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.0+3.45	m ²	5.450	
				RAZEM	5.450
355	KNR 4-01 d.1.0711-02 10	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) 2.0+2+0.5*0.3*2+3.45	m ² m ²	 7.750	
				RAZEM	7.750
356	KNR 4-01 d.1.0354-09 10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
357	wycena włas- d.1.na 10	Wykonanie nadproża nad poszerzonym otworem drzwiowym w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.kształtowników stalowych dwuteownik NP 120 mm 1.6*2	m m	 3.200	
				RAZEM	3.200
358	KNNR-W 3 d.1.0602-02 - 10 analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie 0.5*6*2	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
359	wycena włas- d.1.na 10	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych 1.3	m m	 1.300	
				RAZEM	1.300
360	KNR 4-01 d.1.0809-04-ana- 10 logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy 1.3*0.2*2	m ² m ²	 0.520	
				RAZEM	0.520
361	KNR 4-01 d.1.1202-09 10	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie (2.72+3.48+1.75+2.72+1.1+2.72+1.1+1*4+1.2*2+1.3+1+2.2)*1+2.72*4.58	m ² m ²	 38.948	
				RAZEM	38.948
362	KNNR 2 d.1.1902-12 - 10 analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian 1.76*2.5+3*2*2+1.9*2+4	m m	 19.200	
				RAZEM	19.200
363	wycena włas- d.1.na 10	Wykonanie warstwy fliseliny na ścianach i suficie - naprawa rys i pęknięć 2*0.5+2.6	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
364	NNRNKB d.1.202 0837-04 10	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - pas przy umywalce 2*1	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
365	KNR-W 2-02 d.1.0830-04 10	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (2.72+3.48+1.75+1*4+1.2*2+1.3+1+2.2)*3+(2.72*2+1.1*2)*1	m ² m ²	 64.190	
				RAZEM	64.190
366	KNR-W 2-02 d.1.0830-06 10	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 2.72*4.7	m ² m ²	 12.784	
				RAZEM	12.784
367	NNRNKB d.1.202 1134-02 10	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (2.72+3.48+1.75+1*4+1.2*2+1.3+1+2.2)*3+(2.72*2+1.1*2)*1	m ² m ²	 64.190	
				RAZEM	64.190
368	NNRNKB d.1.202 1134-01 10	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 2.72*4.7	m ² m ²	 12.784	
				RAZEM	12.784
369	KNR 4-01 d.1.1204-02 10	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian (2.72+3.48+1.75+1*4+1.2*2+1.3+1+2.2)*3+(2.72*2+1.1*2)*1	m ² m ²	 64.190	
				RAZEM	64.190

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
370	KNR 4-01 d.1. 1204-01 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 2.72*4.7	m ² m ²	 12.784	 12.784
				RAZEM	12.784
371	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 10 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - grzejniki. 1.3	m ² m ²	 1.300	 1.300
				RAZEM	1.300
372	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 10 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - rury c. o. 0.09*(3.5*2+1.5)	m ² m ²	 0.765	 0.765
				RAZEM	0.765
373	KNR-W 4-01 d.1. 1212-19 10	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1.3	m ² m ²	 1.300	 1.300
				RAZEM	1.300
374	KNR 4-01 d.1. 1212-28 10	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm 8.5	m m	 8.500	 8.500
				RAZEM	8.500
375	KNR 4-01 d.1. 0322-02 10	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach 2.0	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
376	wycena włas- d.1. na 10	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z parapetów 0.2*2.6	m ² m ²	 0.520	 0.520
				RAZEM	0.520
377	wycena włas- d.1. na 10	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów 0.2*2.6	m ² m ²	 0.520	 0.520
				RAZEM	0.520
378	wycena włas- d.1. na 10	Ręczne czyszczenie powierzchni drewnianych stolarki drzwiowej o pow.ponad 1.0 m2 wraz z ościeżnicą 1.8*4	m ² m ²	 7.200	 7.200
				RAZEM	7.200
379	KNR 4-01 d.1. 1209-10 - 10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 wraz z ościeżnicą 1.8*4	m ² m ²	 7.200	 7.200
				RAZEM	7.200
380	KNR 4-04 d.1. 1105-01 10	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km (40+2)*0.02	m ³ m ³	 0.840	 0.840
				RAZEM	0.840
381	KNR 4-04 d.1. 1105-02 10	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6 0.84	m ³ m ³	 0.840	 0.840
				RAZEM	0.840
382	WYCENA d.1. WŁASNA 10	Opłata za wysypisko 0.84*2	t t	 1.680	 1.680
				RAZEM	1.680
1.11 Remont pomieszczenia nr 43					
383	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 11	Zabezpieczenie podłóg folią 1.7*4.3	m ² m ²	 7.310	 7.310
				RAZEM	7.310
384	KNR 4-01 d.1. 0304-02-ana- 11 logia	Zamurowanie otworów w ścianach po otworze drzwiowym na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.1*2.1*0.46	m ³ m ³	 1.063	 1.063
				RAZEM	1.063

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
385	KNR 4-01 d.1.0701-02 11	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach do 5 m2 2.5+2.35	m ² m ²	 4.850	 4.850
				RAZEM	4.850
386	KNR 4-01 d.1.0711-02 11	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) 2.1*1.1+1.5+4.85	m ² m ²	 8.660	 8.660
				RAZEM	8.660
387	wycena włas- d.1.na 11	Uzupełnienie ocieplenia ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokłą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowars- twowej z got. suchej mieszanki 2.1*1.1+0.5	m ² m ²	 2.810	 2.810
				RAZEM	2.810
388	KNR 4-01 d.1.0354-09 11	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
389	KNR 4-01 d.1.1202-09 11	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie (1.7*2+4.3*2)*1.5+4.3*1.7	m ² m ²	 25.310	 25.310
				RAZEM	25.310
390	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 11 analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z tynków wewnętrznych (1.7*2+4.3*2)*1.5	m ² m ²	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
391	KNNR 2 d.1.1902-12 - 11 analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian 5+5+3.85	m m	 13.850	 13.850
				RAZEM	13.850
392	KNR-W 2-02 d.1.0830-04 11	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (1.7*2+4.3*2)*3	m ² m ²	 36.000	 36.000
				RAZEM	36.000
393	KNR-W 2-02 d.1.0830-06 11	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 1.7*4.3	m ² m ²	 7.310	 7.310
				RAZEM	7.310
394	NNRNKB d.1.202 1134-02 11	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (1.7*2+4.3*2)*3	m ² m ²	 36.000	 36.000
				RAZEM	36.000
395	NNRNKB d.1.202 1134-01 11	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 1.7*4.3	m ² m ²	 7.310	 7.310
				RAZEM	7.310
396	KNR 4-01 d.1.1204-02 11	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian (1.7*2+4.3*2)*3	m ² m ²	 36.000	 36.000
				RAZEM	36.000
397	KNR 4-01 d.1.1204-01 11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 1.7*4.3	m ² m ²	 7.310	 7.310
				RAZEM	7.310
398	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 11 analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - grzejniki. 1.0	m ² m ²	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
399	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 11 analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - rury c. o. 0.09*(1.5)	m ² m ²	 0.135	 0.135
				RAZEM	0.135
400	KNR-W 4-01 d.1.1212-19 11	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
401	KNR 4-01 d.1.1212-28 11	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
402	KNR 4-01 d.1.0322-02 11	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.12 Remont pomieszczenia nr 44					
403	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 12	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		4.7*2.8	m ²	13.160	
				RAZEM	13.160
404	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 - 12 analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej	m ²		
		1.7*01.6+0.9*1.6+2	m ²	6.160	
				RAZEM	6.160
405	wycena włas- d.1.na 12	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap. (2*4.7+2*2.8)	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
406	KNR 4-01 d.1.0701-02 12	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach do 5 m2	m ²		
		2.5+4.35	m ²	6.850	
				RAZEM	6.850
407	KNR 4-01 d.1.0711-02 12	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
		6.85+3.6	m ²	10.450	
				RAZEM	10.450
408	KNR 4-01 d.1.0711-02 12	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) po skutych holkach	m ²		
		15*0.1	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
409	KNR 4-04 d.1.0105-05 12	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
		2.8*3+1.1*3	m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
410	KNR 4-01 d.1.0819-15 12	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych	m ²		
		1.5*(1.1+-.3+1.1+0.5)	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
411	wycena włas- d.1.na 12	Rozebranie posadzek cementowych	m ²		
		1.32*1.1	m ²	1.452	
				RAZEM	1.452
412	KNR 4-02 d.1.0235-06 12	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
413	KNR 4-02 d.1.0132-01 12	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
414	KNR 4-01 d.1.0337-03 12	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento- wej pod instalacje wod.-kan.	m		
		1.5+2	m	3.500	
				RAZEM	3.500
415	KNR 4-02 d.1.0230-07 12	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
416	KNR 4-02 d.1.0506-03 12	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm	m		
		2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
417	wycena własna d.1. 12	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową wraz z wcinką do instalacji	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
418	wycena własna d.1. 12	Rurociągi w instalacjach wodnych miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach wraz z wcinką do instalacji	m		
		2.5*2	m	5.000	
				RAZEM	5.000
419	wycena własna d.1. 12	Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm	m		
		5.5	m	5.500	
				RAZEM	5.500
420	NNRNKB d.1.202 0837-04 12	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" pas przy umywalce	m ²		
		1*1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
421	wycena własna d.1. 12	Montaż umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem wraz z baterią z demontażu	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
422	KNR 4-01 d.1.0815-08 12	Demontaż listew przyściennych	m		
		3.4+2.8+3.4+1.1*2	m	11.800	
				RAZEM	11.800
423	KNR 4-04 d.1.0504-06 12	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		2.8*3.4+1.33*1.1+1.32*1.1	m ²	12.435	
				RAZEM	12.435
424	KNR 4-01 d.1.0304-02- 12	Zamurowanie otworów w ścianach po otworze drzwiowym na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
	analogia	2*0.7*0.12	m ³	0.168	
				RAZEM	0.168
425	KNR 4-01 d.1.0354-04 12	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
426	wycena własna d.1. 12	Poszerzenie otworu dla drzwi w ścianach z cegiel o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ²		
		2.1*0.1*2	m ²	0.420	
				RAZEM	0.420
427	wycena własna d.1. 12	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm	m		
		1.3*2	m	2.600	
				RAZEM	2.600
428	KNNR-W 3 d.1.0602-02 - 12	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie	m ²		
	analogia	0.5*5*2	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
429	wycena własna d.1. 12	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych	m		
		1.1+0.4	m	1.500	
				RAZEM	1.500
430	KNR 4-01 d.1.0809-04- 12	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy	m ²		
	analogia	1*0.2*2	m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
431	wycena własna d.1. 12	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika równej 10 cm po demontażu ościeżnicy	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.8+0.2	m	1.000	
				RAZEM	1.000
432	wycena własna d.1. na 12	Rozebranie ściany z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworu okiennego	m ³		
		1.7*0.42*0.7	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
433	KNR 4-01 d.1. 1202-09 12	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie	m ²		
		(2*4.7+2*2.8)*3+2.8*4.7	m ²	58.160	
				RAZEM	58.160
434	KNNR 2 d.1. 1902-12 - 12 analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian	m		
		1.6*2+1.7+5	m	9.900	
				RAZEM	9.900
435	wycena własna d.1. na 12	Wykonanie warstwy fliseliny na ścianach i suficie - naprawa rys i pęknięć	m ²		
		(1.5)*0.5	m ²	0.750	
				RAZEM	0.750
436	KNNR 2 d.1. 1104-02-ana- 12 logia	Montaż ościeżnic drewnianych	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
437	KNNR 2 d.1. 1103-01-ana- 12 logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne płycinowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm	m ²		
		2*1	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
438	KNR-W 2-02 d.1. 0830-04 12	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		(2*4.7+2*2.8)*3	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
439	KNR-W 2-02 d.1. 0830-06 12	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		2.8*4.7	m ²	13.160	
				RAZEM	13.160
440	NNRNKB d.1. 202 1134-02 12	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
		(2*4.7+2*2.8)*3	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
441	NNRNKB d.1. 202 1134-01 12	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		2.8*4.7	m ²	13.160	
				RAZEM	13.160
442	KNR 4-01 d.1. 1204-02 12	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(2*4.7+2*2.8)*3	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
443	KNR 4-01 d.1. 1204-01 12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		2.8*4.7	m ²	13.160	
				RAZEM	13.160
444	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 12 analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - grzejniki.	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
445	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 12 analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - rury c. o.	m ²		
		0.09*(3)	m ²	0.270	
				RAZEM	0.270
446	KNR-W 4-01 d.1. 1212-19 12	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
447	KNR 4-01 d.1.1212-28 12	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o. śr.do 50 mm	m		
		3.0	m	3.000	
				RAZEM	3.000
448	wycena włas- d.1.na 12	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z parapetów	m ²		
		0.2*1.7	m ²	0.340	
				RAZEM	0.340
449	wycena włas- d.1.na 12	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów	m ²		
		0.2*1.7	m ²	0.340	
				RAZEM	0.340
450	KNR 4-01 d.1.0322-02 12	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
451	NNRNKB d.1.202 1130-02 12	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		2.8*4.7	m ²	13.160	
				RAZEM	13.160
452	NNRNKB d.1.202 1134-01 12	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - podłogi	m ²		
		2.8*4.7	m ²	13.160	
				RAZEM	13.160
453	KNNR 2 d.1.1206-01 12	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych TARKETT ognioodporne	m ²		
		2.8*4.7	m ²	13.160	
				RAZEM	13.160
454	KNNR 2 d.1.1206-07 12	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		2.8*4.7	m ²	13.160	
				RAZEM	13.160
455	KNNR 2 d.1.1206-04 12	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		2*2.8+4.7*2	m	15.000	
				RAZEM	15.000
456	KNR 4-04 d.1.1105-01 12	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km	m ³		
		11.7*0.12+3.6*0.02+5*0.1*0.05+2*0.05+3*0.02	m ³	1.661	
				RAZEM	1.661
457	KNR 4-04 d.1.1105-02 12	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6	m ³		
		11.7*0.12+3.6*0.02+5*0.1*0.05+2*0.05+3*0.02	m ³	1.661	
				RAZEM	1.661
458	WYCENA d.1.WŁASNA 12	Opłata za wysypisko	t		
		1.661*1.7	t	2.824	
				RAZEM	2.824
1.13 Remont pomieszczenia nr 45					
459	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 13	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		4.6*2.74	m ²	12.604	
				RAZEM	12.604
460	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 - 13 analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej	m ²		
		1.7*0.9+0.9*2+2	m ²	5.330	
				RAZEM	5.330
461	KNR 4-01 d.1.0701-02 13	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach do 5 m2	m ²		
		2.5+2.35	m ²	4.850	
				RAZEM	4.850

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
462	KNR 4-01 d.1.0711-02 13	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) 6.85+2.36	m ² m ²	9.210	9.210
				RAZEM	9.210
463	wycena włas- d.1.na 13	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap. (2*2.74+2*4.60)	m m	14.680	14.680
				RAZEM	14.680
464	KNR 4-01 d.1.0711-02 13	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) po skutych holkach 14.68*0.1	m ² m ²	1.468	1.468
				RAZEM	1.468
465	KNR 4-04 d.1.0105-05 13	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 2.74*3+1.1*3+2	m ² m ²	13.520	13.520
				RAZEM	13.520
466	KNR 4-01 d.1.0819-15 13	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych 1.6*(0.5+1.2+1.1+0.5)	m ² m ²	5.280	5.280
				RAZEM	5.280
467	KNR 4-02 d.1.0235-06 13	Demontaż umywalki 2	kpl. kpl.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
468	KNR 4-02 d.1.0132-01 13	Demontaż baterii umywalkowej 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
469	KNR 4-02 d.1.0235-08 13	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
470	KNR 4-02 d.1.0230-07-ana- 13logia	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku z zaślepieniem korkiem 2.5	m m	2.500	2.500
				RAZEM	2.500
471	KNR 4-02 d.1.0230-08-ana- 13logia	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 110 mm na ścianach budynku z zaślepieniem korkiem 0.5	m m	0.500	0.500
				RAZEM	0.500
472	KNR 4-02 d.1.0506-03 13	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm 4.8	m m	4.800	4.800
				RAZEM	4.800
473	KNR 4-01 d.1.0711-02 13	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) 3*(3*0.12)+2.8	m ² m ²	3.880	3.880
				RAZEM	3.880
474	KNR 4-01 d.1.0354-04 13	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 3.0	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
475	wycena włas- d.1.na 13	Poszerzenie otworu dla drzwi w ścianach z cegiel o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 2.1*0.1*2	m ² m ²	0.420	0.420
				RAZEM	0.420
476	wycena włas- d.1.na 13	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegiel - do starcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm 1.3*2	m m	2.600	2.600
				RAZEM	2.600
477	NNNR-W 3 d.1.0602-02 - 13analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.5*5*2	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
478	wycena własna d.1.13	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych	m		
		1.1+0.4+2.74+1.1	m	5.340	
				RAZEM	5.340
479	KNR 4-01 d.1.0809-04- 13logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy	m ²		
		1*0.2+(3.84*0.3)+1.1*1.8	m ²	3.332	
				RAZEM	3.332
480	wycena własna d.1.13	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika różnej 10 cm po demontażu ościeżnicy	m		
		0.6	m	0.600	
				RAZEM	0.600
481	KNR 4-01 d.1.1202-09 13	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie	m ²		
		(2*2.74+2*4.60)*1.5+2.74*4.6	m ²	34.624	
				RAZEM	34.624
482	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 13analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z tynków wewnętrznych	m ²		
		(2*2.74+2*4.60)*1.5	m ²	22.020	
				RAZEM	22.020
483	KNNR 2 d.1.1902-12 - 13analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian	m		
		1.7+2*0.9+2+1+5+2.35+5.2	m	19.050	
				RAZEM	19.050
484	KNNR 2 d.1.1104-02-ana- 13logia	Montaż ościeżnic drewnianych	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
485	KNNR 2 d.1.1103-01-ana- 13logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne plyninowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm	m ²		
		2*1	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
486	KNR-W 2-02 d.1.0830-04 13	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		(2*2.74+2*4.60)*3	m ²	44.040	
				RAZEM	44.040
487	KNR-W 2-02 d.1.0830-06 13	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		2.8*4.6	m ²	12.880	
				RAZEM	12.880
488	NNRNKB d.1.202 1134-02 13	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
		(2*2.74+2*4.60)*3	m ²	44.040	
				RAZEM	44.040
489	NNRNKB d.1.202 1134-01 13	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		2.8*4.6	m ²	12.880	
				RAZEM	12.880
490	KNR 4-01 d.1.1204-02 13	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(2*2.74+2*4.60)*3	m ²	44.040	
				RAZEM	44.040
491	KNR 4-01 d.1.1204-01 13	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		2.8*4.6	m ²	12.880	
				RAZEM	12.880
492	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 13analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - grzejniki.	m ²		
		1.3	m ²	1.300	
				RAZEM	1.300

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
493	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 13analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - rury c. o. 0.09*1	m ² m ²	 0.090	 0.090
				RAZEM	0.090
494	KNR-W 4-01 d.1. 1212-19 13	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1.3	m ² m ²	 1.300	 1.300
				RAZEM	1.300
495	KNR 4-01 d.1. 1212-28 13	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm 1.0	m m	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
496	wycena włas- d.1. na 13	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z parapetów 0.2*1.7	m ² m ²	 0.340	 0.340
				RAZEM	0.340
497	wycena włas- d.1. na 13	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów 0.2*1.7	m ² m ²	 0.340	 0.340
				RAZEM	0.340
498	KNR 4-01 d.1. 0322-02 13	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
499	KNR 4-04 d.1. 1105-01 13	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km 11.52*0.12+5.28*0.02+5*0.1*0.05*3+2*0.05+3*0.02*3+0.3	m ³ m ³	 2.143	 2.143
				RAZEM	2.143
500	KNR 4-04 d.1. 1105-02 13	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6 11.52*0.12+5.28*0.02+5*0.1*0.05*3+2*0.05+3*0.02*3+0.3	m ³ m ³	 2.143	 2.143
				RAZEM	2.143
501	WYCENA d.1. WŁASNA 13	Oplata za wysypisko 2.143*1.7	t t	 3.643	 3.643
				RAZEM	3.643
1.14 Remont pomieszczenia nr 46					
502	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 14	Zabezpieczenie podłóg folią 1.6*4.6	m ² m ²	 7.360	 7.360
				RAZEM	7.360
503	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 - 14analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 1.4*0.9+2	m ² m ²	 3.260	 3.260
				RAZEM	3.260
504	KNR 4-04 d.1. 0105-05 14	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 1.6*3	m ² m ²	 4.800	 4.800
				RAZEM	4.800
505	KNR 4-01 d.1. 0711-02 14	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) 3*0.15*2+4.1	m ² m ²	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
506	KNR 4-01 d.1. 0354-09 14	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 2.0	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
507	wycena włas- d.1. na 14	Poszerzenie otworu dla drzwi w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie ce-mentowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 2.1*0.2	m ² m ²	 0.420	 0.420
				RAZEM	0.420

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
508	wycena własna d.1.14	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegiel - domstarcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm 1.3*2	m	2.600	
				RAZEM	2.600
509	KNNR 2 d.1.1104-02- 14	Montaż ościeżnic drewnianych logia 1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
510	KNR 4-01 d.1.0701-02 14	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach do 5 m2 2.5+1.35	m ²	3.850	
				RAZEM	3.850
511	KNR 4-01 d.1.0711-02 14	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) 2.5+1.35	m ²	3.850	
				RAZEM	3.850
512	KNNR 2 d.1.1103-01- 14	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne płycinowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm logia 2*1	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
513	KNNR-W 3 d.1.0602-02 - 14	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie analogia 0.5*5*2	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
514	wycena własna d.1.14	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych 1.1+1.6	m	2.700	
				RAZEM	2.700
515	KNR 4-01 d.1.0809-04- 14	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy i ścianki działowej logia 1*0.2+1.6*0.3	m ²	0.680	
				RAZEM	0.680
516	wycena własna d.1.14	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika równej 10 cm po demontażu ościeżnicy 0.6	m	0.600	
				RAZEM	0.600
517	NNRNKB d.1.202 0837-04 14	(z.IV)Uzupełnianie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" po rozbiórce ścianki działowej 3*3*0.3+5*0.3	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
518	KNR 4-01 d.1.1202-09 14	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie (1.6*2+4.6*2)*1.0+4.6*1.6	m ²	19.760	
				RAZEM	19.760
519	KNNR 2 d.1.1902-12 - 14	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian analogia 0.8*2+1.4+5+3.25	m	11.250	
				RAZEM	11.250
520	KNR-W 2-02 d.1.0830-04 14	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (1.6*2+4.6*2)*1.0	m ²	12.400	
				RAZEM	12.400
521	KNR-W 2-02 d.1.0830-06 14	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 1.6*4.6	m ²	7.360	
				RAZEM	7.360
522	NNRNKB d.1.202 1134-02 14	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (1.6*2+4.6*2)*1.0	m ²	12.400	
				RAZEM	12.400
523	NNRNKB d.1.202 1134-01 14	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.6*4.6	m ²	7.360	
				RAZEM	7.360
524	KNR 4-01 d.1. 1204-02 14	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(1.6*2+4.6*2)*1.0	m ²	12.400	
				RAZEM	12.400
525	KNR 4-01 d.1. 1204-01 14	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		1.6*4.6	m ²	7.360	
				RAZEM	7.360
526	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 14 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - grzejniki.	m ²		
		0.8	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
527	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 14 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - rury c. o.	m ²		
		0.09*(1.0)	m ²	0.090	
				RAZEM	0.090
528	KNR-W 4-01 d.1. 1212-19 14	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
		0.8	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
529	KNR 4-01 d.1. 1212-28 14	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm	m		
		1.0+1.8	m	2.800	
				RAZEM	2.800
530	KNR 4-01 d.1. 0322-02 14	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
531	wycena własna d.1. na 14	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z parapetów	m ²		
		0.3*1.4	m ²	0.420	
				RAZEM	0.420
532	wycena własna d.1. na 14	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów	m ²		
		0.3*1.4	m ²	0.420	
				RAZEM	0.420
533	KNR 4-04 d.1. 1105-01 14	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	m ³		
		4.8*0.12+5*0.1*0.05*3+2*0.05	m ³	0.751	
				RAZEM	0.751
534	KNR 4-04 d.1. 1105-02 14	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6	m ³		
		4.8*0.12+5*0.1*0.05*3+2*0.05	m ³	0.751	
				RAZEM	0.751
535	WYCENA d.1. WŁASNA 14	Opłata za wysypisko	t		
		0.751*1.7	t	1.277	
				RAZEM	1.277
1.15 Remont pomieszczenia nr 47 WC					
536	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 15	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		1.2*0.8	m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
537	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 - 15 analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej	m ²		
		2+0.9*1.4	m ²	3.260	
				RAZEM	3.260
538	KNR 4-01 d.1. 0819-15 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych	m ²		
		(2*1.2+2*0.8)*2	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
539	KNR 4-02 d.1.0230-07 15	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
540	wycena włas- d.1.na 15	Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm	m		
		6.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000
541	KNR 4-01 d.1.0354-04 15	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
542	wycena włas- d.1.na 15	Poszerzenie otworu dla drzwi w ścianach z cegiel o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ²		
		2.1*0.1*2	m ²	0.420	
				RAZEM	0.420
543	wycena włas- d.1.na 15	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegiel - do starcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm	m		
		1.3*2	m	2.600	
				RAZEM	2.600
544	KNNR-W 3 d.1.0602-02 - 15analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie	m ²		
		0.5*5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
545	KNR 4-01 d.1.0711-02 15	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) po skutych holkach	m ²		
		2.5+2.35	m ²	4.850	
				RAZEM	4.850
546	wycena włas- d.1.na 15	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych	m		
		1.1	m	1.100	
				RAZEM	1.100
547	KNR 4-01 d.1.0809-04-ana- 15logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy	m ²		
		1*0.2*2	m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
548	wycena włas- d.1.na 15	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika równej 10 cm po demontażu ościeżnicy	m		
		0.6	m	0.600	
				RAZEM	0.600
549	KNR 4-01 d.1.1202-09 15	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie	m ²		
		(2*1.2+2*0.8)*1+1.2*0.8	m ²	4.960	
				RAZEM	4.960
550	KNNR 2 d.1.1902-12 - 15analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian	m		
		5+2.35*3.15	m	12.403	
				RAZEM	12.403
551	KNNR 2 d.1.1104-02-ana- 15logia	Montaż ościeżnic drewnianych	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
552	KNNR 2 d.1.1103-01-ana- 15logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne plyninowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm	m ²		
		2*1	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
553	KNNR 2 d.1.0901-02 15	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo - po rozebranych płytkach i skuciach	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
554	KNR 0-14 d.1.2011-01 15	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych rur kanalizacyjnych, jednowarstwowa 50 - 01	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.8*0.8+1.3+2.5	m ²	4.440	
				RAZEM	4.440
555	KNR-W 2-02 d.1.0830-04 15	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (2*1.2+2*0.8)*3	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
556	KNR-W 2-02 d.1.0830-06 15	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 1.2*0.8	m ² m ²	 0.960	
				RAZEM	0.960
557	NNRNKB d.1.202 1134-02 15	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
558	NNRNKB d.1.202 1134-01 15	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 0.96	m ² m ²	 0.960	
				RAZEM	0.960
559	KNR 4-01 d.1.1204-02 15	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
560	KNR 4-01 d.1.1204-01 15	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 0.96	m ² m ²	 0.960	
				RAZEM	0.960
561	KNR 4-04 d.1.1105-01 15	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 8*0.02+5*0.1*0.05+2*0.05	m ³ m ³	 0.285	
				RAZEM	0.285
562	KNR 4-04 d.1.1105-02 15	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6 8*0.02+5*0.1*0.05+2*0.05	m ³ m ³	 0.285	
				RAZEM	0.285
563	WYCENA d.1.WŁASNA 15	Opłata za wysypisko 0.285*1.7	t t	 0.485	
				RAZEM	0.485
1.16 Remont pomieszczenie nr 48					
564	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 16	Zabezpieczenie podłóg folią 1.3*1.19+3.9*3.73+1.15*1.2	m ² m ²	 17.474	
				RAZEM	17.474
565	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 - 16 analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2+0.9*1.4	m ² m ²	 3.260	
				RAZEM	3.260
566	KNR 4-04 d.1.0105-05 16	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej (1.2+1.5+0.3)*3	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
567	wycena własna d.1. 16	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap. (3.73+1.2+1.2+2.6+4.3+3.9)	m m	 16.930	
				RAZEM	16.930
568	KNR 4-01 d.1.0711-02 16	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) po skutych holkach 16.93*0.1	m ² m ²	 1.693	
				RAZEM	1.693
569	KNR 4-01 d.1.0819-15 16	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek ceramicznych 2*(3.73+1.2+1.2+2.6+4.3+3.9+2.8)	m ² m ²	 39.460	
				RAZEM	39.460

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
570	KNR 4-04 d.1.0504-03 16	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1.5*1.2	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
571	KNR-W 4-02 d.1.0150-03 - 16analogia	Demontaż ogrzewacza elektrycznego 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
572	KNR 4-02 d.1.0235-07 16	Demontaż wanny 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
573	KNR 4-02 d.1.0132-02 16	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
574	KNR 4-02 d.1.0235-06 16	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
575	KNR 4-02 d.1.0132-01 16	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
576	KNR 4-02 d.1.0235-08 16	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
577	KNR 4-01 d.1.0701-02 16	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach do 5 m2 2.5+3.35	m ² m ²	 5.850	
				RAZEM	5.850
578	KNR 4-01 d.1.0711-02 16	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) 2.5+3.35	m ² m ²	 5.850	
				RAZEM	5.850
579	KNR 4-02 d.1.0230-07-ana- 16logia	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku z zaślepieniem korkiem 2.5	m m	 2.500	
				RAZEM	2.500
580	KNR 4-02 d.1.0230-08-ana- 16logia	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 110 mm na ścianach budynku z zaślepieniem korkiem 0.5	m m	 0.500	
				RAZEM	0.500
581	KNR 4-02 d.1.0506-03 16	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm 5.0+1.8+2.5	m m	 9.300	
				RAZEM	9.300
582	wycena włas- d.1.na 16	Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm 2.5+9.3+2.5	m m	 14.300	
				RAZEM	14.300
583	KNR 4-01 d.1.0354-04 16	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 2.000	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
584	wycena włas- d.1.na 16	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegiel - do m starcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm 1.3*2	m m	 2.600	
				RAZEM	2.600
585	KNR-W 3 d.1.0602-02 - 16analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gi- psowym wykonanym ręcznie	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.5*5*2	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
586	wycena własna d.1. na 16	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych	m		
		1.1+1.2+1.5+0.3	m	4.100	
				RAZEM	4.100
587	KNR 4-01 d.1. 0809-04-ana- 16logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy	m ²		
		1*0.2+3.1*0.2+1	m ²	1.820	
				RAZEM	1.820
588	wycena własna d.1. na 16	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika różnej 10 cm po demontażu ościeżnicy	m		
		0.6	m	0.600	
				RAZEM	0.600
589	KNNR 2 d.1. 1902-12 - 16analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian	m		
		5+1.4+2*0.9+3+5.6	m	16.800	
				RAZEM	16.800
590	KNNR 2 d.1. 1104-02-ana- 16logia	Montaż ościeżnic drewnianych	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
591	KNNR 2 d.1. 1103-01-ana- 16logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne płycinowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm	m ²		
		2*1	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
592	KNR 4-01 d.1. 1202-09 16	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie	m ²		
		1*(3.73+1.2+1.2+2.6+4.3+3.9)	m ²	16.930	
				RAZEM	16.930
593	KNNR 2 d.1. 0901-02 16	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo - po rozebranych płytkach i skuciach	m ²		
		2*(3.73+1.2+1.2+2.6+4.3+3.9+2.8)	m ²	39.460	
				RAZEM	39.460
594	KNR-W 2-02 d.1. 0830-04 16	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		3*(3.73+1.2+1.2+2.6+4.3+3.9)	m ²	50.790	
				RAZEM	50.790
595	KNR-W 2-02 d.1. 0830-06 16	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		3.73*3.9+1.2*2.65	m ²	17.727	
				RAZEM	17.727
596	NNRNKB d.1. 202 1134-02 16	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
		3*(3.73+1.2+1.2+2.6+4.3+3.9)	m ²	50.790	
				RAZEM	50.790
597	NNRNKB d.1. 202 1134-01 16	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		3.73*3.9+1.2*2.65	m ²	17.727	
				RAZEM	17.727
598	KNR 4-01 d.1. 1204-02 16	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		3*(3.73+1.2+1.2+2.6+4.3+3.9)	m ²	50.790	
				RAZEM	50.790
599	KNR 4-01 d.1. 1204-01 16	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		3.73*3.9+1.2*2.65	m ²	17.727	
				RAZEM	17.727
600	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 16analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - grzejniki.	m ²		
		1.7	m ²	1.700	
				RAZEM	1.700

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
601	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 16analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - rury c. o. 0.09*7	m ² m ²	 0.630	 0.630
				RAZEM	0.630
602	KNR-W 4-01 d.1. 1212-19 16	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1.7	m ² m ²	 1.700	 1.700
				RAZEM	1.700
603	KNR 4-01 d.1. 1212-28 16	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm 7.0	m m	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
604	wycena włas- d.1. na 16	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z parapetów 0.2*1.4	m ² m ²	 0.280	 0.280
				RAZEM	0.280
605	wycena włas- d.1. na 16	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów 0.2*1.4	m ² m ²	 0.280	 0.280
				RAZEM	0.280
606	KNR 4-01 d.1. 0322-02 16	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
607	KNR 4-04 d.1. 1105-01 16	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km 34*0.02+5*0.1*0.05+2*0.05+3.1*0.12	m ³ m ³	 1.177	 1.177
				RAZEM	1.177
608	KNR 4-04 d.1. 1105-02 16	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6 34*0.02+5*0.1*0.05+2*0.05+3.1*0.12	m ³ m ³	 1.177	 1.177
				RAZEM	1.177
609	WYCENA d.1. WŁASNA 16	Opłata za wysypisko 1.177*1.7	t t	 2.001	 2.001
				RAZEM	2.001
1.17 Remont pomieszczenia nr 49					
610	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 17	Zabezpieczenie podłóg folią 1.18*2.8	m ² m ²	 3.304	 3.304
				RAZEM	3.304
611	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 - 17analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
612	KNR 4-01 d.1. 0819-15 17	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek ceramicznych 1.5*(2*2.8+2*1.18+1.2)	m ² m ²	 13.740	 13.740
				RAZEM	13.740
613	wycena włas- d.1. na 17	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap. (2*2.8+1.18)	m m	 6.780	 6.780
				RAZEM	6.780
614	KNR 4-01 d.1. 0711-02 17	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) po skutych holkach 6.78*0.1	m ² m ²	 0.678	 0.678
				RAZEM	0.678
615	KNR 4-01 d.1. 0354-09 17	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
616	wycena własna d.1.17	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegiel - domstarcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm 1.2*2	m	2.400	
				RAZEM	2.400
617	KNNR-W 3 d.1.0602-02 - 17 analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie 0.5*5*2	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
618	wycena własna d.1.17	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych 1.1*2	m m	2.200	
				RAZEM	2.200
619	KNR 4-01 d.1.0809-04-ana- 17 logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy 1*0.2*2	m ² m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
620	wycena własna d.1.17	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika różnej 10 cm po demontażu ościeżnicy 0.6	m m	0.600	
				RAZEM	0.600
621	KNNR 2 d.1.0901-02 17	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo - po rozebranych płytkach i skuciach 1.5*(2*2.8+2*1.18+1.2)	m ² m ²	13.740	
				RAZEM	13.740
622	KNNR 2 d.1.1104-02-ana- 17 logia	Montaż ościeżnic drewnianych 1.0	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
623	KNNR 2 d.1.1103-01-ana- 17 logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne płycinowe fabrycznie wykończone o szer. 90cm 2*0.9	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
624	KNR 4-01 d.1.1202-09 17	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie 1.5*(2*2.8+2*1.18)	m ² m ²	11.940	
				RAZEM	11.940
625	KNR-W 2-02 d.1.0830-04 17	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 3*(2*2.8+2*1.18)	m ² m ²	23.880	
				RAZEM	23.880
626	KNR-W 2-02 d.1.0830-06 17	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 1.18*2.8	m ² m ²	3.304	
				RAZEM	3.304
627	NNRNKB d.1.202 1134-02 17	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian 3*(2*2.8+2*1.18)	m ² m ²	23.880	
				RAZEM	23.880
628	NNRNKB d.1.202 1134-01 17	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 1.18*2.8	m ² m ²	3.304	
				RAZEM	3.304
629	KNR 4-01 d.1.1204-02 17	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian 3*(2*2.8+2*1.18)	m ² m ²	23.880	
				RAZEM	23.880
630	KNR 4-01 d.1.1204-01 17	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 1.18*2.8	m ² m ²	3.304	
				RAZEM	3.304
631	KNR 4-01 d.1.0322-02 17	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
632	KNR 4-04 d.1.1105-01 17	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 34*0.02+5*0.1*0.05+2*0.05+3.1*0.12	m ³ m ³	 1.177	
				RAZEM	1.177
633	KNR 4-04 d.1.1105-02 17	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6 34*0.02+5*0.1*0.05+2*0.05+3.1*0.12	m ³ m ³	 1.177	
				RAZEM	1.177
634	WYCENA d.1.WŁASNA 17	Opłata za wysypisko 1.177*1.7	t t	 2.001	
				RAZEM	2.001
1.18 Remont pomieszczenia nr 50					
635	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 18	Zabezpieczenie podłóg folią 1.34*2.8	m ² m ²	 3.752	
				RAZEM	3.752
636	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 - 18 analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
637	KNR 4-01 d.1.1205-01 18	Zerwanie starych tapet 1.8*(2*2.8+2*1.34)	m ² m ²	 14.904	
				RAZEM	14.904
638	wycena włas- d.1.na 18	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap. (2*2.8+1.34)	m m	 6.940	
				RAZEM	6.940
639	KNR 4-01 d.1.0711-02 18	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) po skutych holkach 6.94*0.1	m ² m ²	 0.694	
				RAZEM	0.694
640	KNR 4-01 d.1.0701-02 18	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach do 5 m2 6.5	m ² m ²	 6.500	
				RAZEM	6.500
641	KNR 4-01 d.1.0711-02 18	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) 2.1*1.1*2+3+2.88+24.34*0.1+1.5	m ² m ²	 14.434	
				RAZEM	14.434
642	wycena włas- d.1.na 18	Rozebranie odbojnic - drewniane listwy 2.8*2+1.34	m m	 6.940	
				RAZEM	6.940
643	KNNR 2 d.1.0701-07 18	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm 1.34*3	m ² m ²	 4.020	
				RAZEM	4.020
644	wycena włas- d.1.na 18	Wykonanie nadproża nad rozebrany otwór drzwiowy w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm 1.2*2	m m	 2.400	
				RAZEM	2.400
645	KNNR 2 d.1.0901-02 18	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo - po rozebranych płytkach i skuciach 1.34*3*2	m ² m ²	 8.040	
				RAZEM	8.040
646	KNNR 2 d.1.1104-02-ana- 18 logia	Montaż ościeżnic drewnianych 1.0	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
647	KNR 2 d.1. 1103-01-ana- 18logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne płycinowe fabrycznie wykończone o szer. 90cm 2*0.9	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
648	KNR 4-01 d.1. 1202-09 18	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie 2.8*1.34	m ² m ²	 3.752	 3.752
				RAZEM	3.752
649	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 18analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z tynków wewnętrznych 1.2*(2*2.8+2*1.34)	m ² m ²	 9.936	 9.936
				RAZEM	9.936
650	KNR 0-14 d.1. 2011-01 18	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych rur c.o., jednowarstwowa 50 - 01 3*0.5+2.65	m ² m ²	 4.150	 4.150
				RAZEM	4.150
651	KNR-W 2-02 d.1. 0830-04 18	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 3*(2*2.8+2*1.34)	m ² m ²	 24.840	 24.840
				RAZEM	24.840
652	KNR-W 2-02 d.1. 0830-06 18	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 1.34*2.8	m ² m ²	 3.752	 3.752
				RAZEM	3.752
653	NNRNKB d.1. 202 1134-02 18	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian 3*(2*2.8+2*1.34)	m ² m ²	 24.840	 24.840
				RAZEM	24.840
654	NNRNKB d.1. 202 1134-01 18	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 1.34*2.8	m ² m ²	 3.752	 3.752
				RAZEM	3.752
655	KNR 4-01 d.1. 1204-02 18	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian 3*(2*2.8+2*1.34)	m ² m ²	 24.840	 24.840
				RAZEM	24.840
656	KNR 4-01 d.1. 1204-01 18	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 1.34*2.8	m ² m ²	 3.752	 3.752
				RAZEM	3.752
1.19 Remont pomieszczenia nr 51					
657	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 19	Zabezpieczenie podłóg folią 1.42*2.8	m ² m ²	 3.976	 3.976
				RAZEM	3.976
658	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 - 19analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
659	KNR 4-01 d.1. 0354-09 19	Wykucie z muru krat drzwiowych o pow.do 2 m2 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
660	wycena włas- d.1. na 19	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap. (2*2.8+1.42)	m m	 7.020	 7.020
				RAZEM	7.020
661	KNR 4-01 d.1. 0711-02 19	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) po skutych holkach 7.02*0.1	m ² m ²	 0.702	 0.702
				RAZEM	0.702

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
662	KNR 4-01 d.1.1205-01 19	Zerwanie starych tapet 1.4*(2*2.8+2*1.42)	m ² m ²	 11.816	
				RAZEM	11.816
663	KNNR 2 d.1.0701-07 19	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm 1.42*3	m ² m ²	 4.260	
				RAZEM	4.260
664	wycena włas- d.1. na 19	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegiel - do m starcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm 1.2*2	m m	 2.400	
				RAZEM	2.400
665	KNNR 2 d.1.0901-02 19	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo - po rozebranych płytkach i skuciach 1.42*3*2	m ² m ²	 8.520	
				RAZEM	8.520
666	KNNR 2 d.1.1104-02-ana- 19logia	Montaż ościeżnic drewnianych 1.0	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
667	KNNR 2 d.1.1103-01-ana- 19logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne płycinowe fabrycznie wykończone o szer. 90cm 2*0.9	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
668	KNR 4-01 d.1.1202-09 19	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie 2.8*1.42	m ² m ²	 3.976	
				RAZEM	3.976
669	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 19analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z tynków wewnętrznych 1.6*(2*2.8+2*1.42)	m ² m ²	 13.504	
				RAZEM	13.504
670	KNR-W 2-02 d.1.0830-04 19	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 3*(2*2.8+2*1.42)	m ² m ²	 25.320	
				RAZEM	25.320
671	KNR-W 2-02 d.1.0830-06 19	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 1.42*2.8	m ² m ²	 3.976	
				RAZEM	3.976
672	NNRNKB d.1.202 1134-02 19	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian 3*(2*2.8+2*1.42)	m ² m ²	 25.320	
				RAZEM	25.320
673	NNRNKB d.1.202 1134-01 19	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 1.42*2.8	m ² m ²	 3.976	
				RAZEM	3.976
674	KNR 4-01 d.1.1204-02 19	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian 3*(2*2.8+2*1.42)	m ² m ²	 25.320	
				RAZEM	25.320
675	KNR 4-01 d.1.1204-01 19	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 1.42*2.8	m ² m ²	 3.976	
				RAZEM	3.976
1.20 Remont pomieszczenia nr 28					
676	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 20	Zabezpieczenie podłóg folią 5.76*4.64	m ² m ²	 26.726	
				RAZEM	26.726

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
677	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 - 20 analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.5*1.76+1.1*1.76+2	m ² m ²	 8.336	 8.336
				RAZEM	8.336
678	wycena włas- d.1. na 20	Rozebranie odbojnic - drewniane listwy 4*2*3	m m	 24.000	 24.000
				RAZEM	24.000
679	KNR 4-04 d.1. 0105-05 20	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 0.6*3	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
680	KNR 4-01 d.1. 0701-02 20	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach do 5 m2 1.8+3.25	m ² m ²	 5.050	 5.050
				RAZEM	5.050
681	wycena włas- d.1. na 20	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap. 4.64*2+5.76*2	m m	 20.800	 20.800
				RAZEM	20.800
682	KNR 4-02 d.1. 0235-06 20	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
683	KNR 4-02 d.1. 0132-01 20	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
684	KNR 4-01 d.1. 0337-03 20	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento- wej pod instalacje wod.-kan. 2.0	m m	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
685	KNR 4-02 d.1. 0230-07 20	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 2.0	m m	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
686	wycena włas- d.1. na 20	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcisko- wą wraz z wcinką do instalacji 2.3	m m	 2.300	 2.300
				RAZEM	2.300
687	wycena włas- d.1. na 20	Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm 2.0	m m	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
688	NNRNKB d.1. 202 0837-04 20	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" pas przy umywalce 1*1	m ² m ²	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
689	wycena włas- d.1. na 20	Montaż umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem wraz z baterią z demontażu 1.0	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
690	KNR 4-01 d.1. 0819-15 20	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych 1.3*1.5+1.5*0.4	m ² m ²	 2.550	 2.550
				RAZEM	2.550
691	KNR 4-01 d.1. 0815-08 20	Demontaż listew przyściennych 4.64*2+5.76*2	m m	 20.800	 20.800
				RAZEM	20.800
692	KNR 4-01 d.1. 0711-02 20	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.8+20.8*0.1+3.25	m ²	7.130	
				RAZEM	7.130
693	KNR 4-01 d.1.0354-04 20	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
694	wycena własna d.1. 20	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegiel - domstarcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm	m		
		1.3*2	m	2.600	
				RAZEM	2.600
695	KNNR-W 3 d.1.0602-02 - 20analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie	m ²		
		0.5*5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
696	wycena własna d.1. 20	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych	m		
		1.1+0.6	m	1.700	
				RAZEM	1.700
697	KNR 4-01 d.1.0809-04-ana- 20logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy	m ²		
		1*0.2	m ²	0.200	
				RAZEM	0.200
698	wycena własna d.1. 20	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika różnej 10 cm po demontażu ościeżnicy	m		
		0.6	m	0.600	
				RAZEM	0.600
699	KNR 4-01 d.1.1202-09 20	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie	m ²		
		(5.76*2+4.64*2)*1.4+5.75*4.64	m ²	55.800	
				RAZEM	55.800
700	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 20analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z tynków wewnętrznych	m ²		
		(5.76*2+4.64*2)*1.6	m ²	33.280	
				RAZEM	33.280
701	KNNR 2 d.1.1902-12 - 20analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian	m		
		3+1.76*4+2.5+1.1*2+5+3.6	m	23.340	
				RAZEM	23.340
702	wycena własna d.1. 20	Wykonanie warstwy fliseliny na ścianach i suficie - naprawa rys i pęknięć	m ²		
		(3)*0.5+3.98	m ²	5.480	
				RAZEM	5.480
703	KNNR 2 d.1.1104-02-ana- 20logia	Montaż ościeżnic drewnianych	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
704	KNNR 2 d.1.1103-01-ana- 20logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne płycinowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm	m ²		
		2*1	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
705	KNR 0-14 d.1.2011-01 20	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych rur c.o., jednowarstwowa 50 - 01	m ²		
		2*0.55+1.95	m ²	3.050	
				RAZEM	3.050
706	KNR-W 2-02 d.1.0830-04 20	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		(5.76*2+4.64*2)*3	m ²	62.400	
				RAZEM	62.400
707	KNR-W 2-02 d.1.0830-06 20	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		5.76*4.64	m ²	26.726	
				RAZEM	26.726

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
708	NNRNKB d.1.202 1134-02 20	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (5.76*2+4.64*2)*1.4	m ² m ²	 29.120	 29.120
				RAZEM	29.120
709	NNRNKB d.1.202 1134-01 20	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 5.76*4.64	m ² m ²	 26.726	 26.726
				RAZEM	26.726
710	KNR 4-01 d.1.1204-02 20	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian (5.76*2+4.64*2)*1.4	m ² m ²	 29.120	 29.120
				RAZEM	29.120
711	KNR 4-01 d.1.1204-01 20	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 5.76*4.64	m ² m ²	 26.726	 26.726
				RAZEM	26.726
712	wycena własna d.1. 20	Wykonanie nowych odbojnic drewnianych na ścianach za łózkami z płyty meblowej 4*2*2+1.5	m m	 17.500	 17.500
				RAZEM	17.500
713	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 20 analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² - grzejniki. 1.2*2	m ² m ²	 2.400	 2.400
				RAZEM	2.400
714	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 20 analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² - rury c. o. 0.09*(2*3+4)	m ² m ²	 0.900	 0.900
				RAZEM	0.900
715	KNR-W 4-01 d.1.1212-19 20	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1.2*2	m ² m ²	 2.400	 2.400
				RAZEM	2.400
716	KNR 4-01 d.1.1212-28 20	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm 10	m m	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
717	wycena własna d.1. 20	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z parapetów 0.2*3.7	m ² m ²	 0.740	 0.740
				RAZEM	0.740
718	wycena własna d.1. 20	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów 0.2*3.7	m ² m ²	 0.740	 0.740
				RAZEM	0.740
719	KNR 4-01 d.1.0322-02 20	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
720	KNR 4-04 d.1.1105-01 20	Transport gruzu samochodem samowładawczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 1.8*0.12+5*0.1*0.05+2*0.05+1.8*0.02+2.5*0.02	m ³ m ³	 0.427	 0.427
				RAZEM	0.427
721	KNR 4-04 d.1.1105-02 20	Transport gruzu samochodem samowładawczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6 1.8*0.12+5*0.1*0.05+2*0.05+1.8*0.02+2.5*0.02	m ³ m ³	 0.427	 0.427
				RAZEM	0.427
722	WYCENA d.1.WŁASNA 20	Opłata za wysypisko 0.427*1.7	t t	 0.726	 0.726
				RAZEM	0.726
1.21	Remont pomieszczenia nr 29				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
723	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 21	Zabezpieczenie podłóg folią 5.76*4.64	m ² m ²	 26.726	 26.726
				RAZEM	26.726
724	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 - 21analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.5*1.76*2+2	m ² m ²	 10.800	 10.800
				RAZEM	10.800
725	wycena włas- d.1.na 21	Rozebranie odbojnic - drewniane listwy 4*2*3	m m	 24.000	 24.000
				RAZEM	24.000
726	KNR 4-04 d.1.0105-05 21	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 3*0.6	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
727	KNR 4-01 d.1.0701-02 21	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach do 5 m2 1.8+2.6	m ² m ²	 4.400	 4.400
				RAZEM	4.400
728	wycena włas- d.1.na 21	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap. 4.64*2+5.76*2	m m	 20.800	 20.800
				RAZEM	20.800
729	KNR 4-01 d.1.0815-08 21	Demontaż listew przyściennych 4.64*2+5.76*2	m m	 20.800	 20.800
				RAZEM	20.800
730	KNR 4-01 d.1.0711-02 21	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) 2.0+20.8*0.1+2.86	m ² m ²	 6.940	 6.940
				RAZEM	6.940
731	KNR 4-01 d.1.0354-04 21	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
732	wycena włas- d.1.na 21	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegiel - dom starcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm 1.3*2	m m	 2.600	 2.600
				RAZEM	2.600
733	KNR-W 3 d.1.0602-02 - 21analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gi- psowym wykonanym ręcznie 0.5*5*2	m ² m ²	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
734	wycena włas- d.1.na 21	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupeł- nienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych 1.1+0.6	m m	 1.700	 1.700
				RAZEM	1.700
735	KNR 4-01 d.1.0809-04-ana- 21logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy 1*0.2*2	m ² m ²	 0.400	 0.400
				RAZEM	0.400
736	wycena włas- d.1.na 21	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika ró- wnej 10 cm po demontażu ościeżnicy 0.6	m m	 0.600	 0.600
				RAZEM	0.600
737	KNR 4-01 d.1.1202-09 21	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie (5.76*2+4.64*2)*1.4+5.75*4.64	m ² m ²	 55.800	 55.800
				RAZEM	55.800
738	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 21analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z tynków wewnętrznych	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(5.76*2+4.64*2)*1.6	m ²	33.280	
				RAZEM	33.280
739	KNNR 2 d.1. 1902-12 - 21 analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian	m		
		3+1.76*4+2.5*2+5+4.25	m	24.290	
				RAZEM	24.290
740	wycena włas- d.1. na 21	Wykonanie warstwy fliseliny na ścianach i suficie - naprawa rys i pęknięć	m ²		
		(3+3)*0.5+2.75	m ²	5.750	
				RAZEM	5.750
741	KNNR 2 d.1. 1104-02-ana- 21 logia	Montaż ościeżnic drewnianych	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
742	KNNR 2 d.1. 1103-01-ana- 21 logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne płycinowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm	m ²		
		2*1	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
743	KNR-W 2-02 d.1. 0830-04 21	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		(5.76*2+4.64*2)*3	m ²	62.400	
				RAZEM	62.400
744	KNR-W 2-02 d.1. 0830-06 21	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		5.76*4.64	m ²	26.726	
				RAZEM	26.726
745	NNRNKB d.1. 202 1134-02 21	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
		(5.76*2+4.64*2)*3	m ²	62.400	
				RAZEM	62.400
746	NNRNKB d.1. 202 1134-01 21	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		5.76*4.64	m ²	26.726	
				RAZEM	26.726
747	KNR 4-01 d.1. 1204-02 21	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(5.76*2+4.64*2)*3	m ²	62.400	
				RAZEM	62.400
748	KNR 4-01 d.1. 1204-01 21	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		5.76*4.64	m ²	26.726	
				RAZEM	26.726
749	wycena włas- d.1. na 21	Wykonanie nowych odbojnic drewnianych na ścianach za łożkami z płyty meblowej	m		
		4*2*2+1.2	m	17.200	
				RAZEM	17.200
750	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 21 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² - grzejniki.	m ²		
		1.2*2	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
751	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 21 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² - rury c. o.	m ²		
		0.09*(2*3+4)	m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
752	KNR-W 4-01 d.1. 1212-19 21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
		1.2*2	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
753	KNR 4-01 d.1. 1212-28 21	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
754	wycena własna d.1. na 21	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z parapetów 0.2*5.2	m ² m ²	 1.040	 1.040
				RAZEM	1.040
755	wycena własna d.1. na 21	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów 0.2*5.2	m ² m ²	 1.040	 1.040
				RAZEM	1.040
756	KNR 4-01 d.1. 0322-02 21	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
757	KNR 4-04 d.1. 1105-01 21	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 1.8*0.12+5*0.1*0.05+2*0.05+2*0.02+0.5	m ³ m ³	 0.881	 0.881
				RAZEM	0.881
758	KNR 4-04 d.1. 1105-02 21	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6 1.8*0.12+5*0.1*0.05+2*0.05+2*0.02+0.5	m ³ m ³	 0.881	 0.881
				RAZEM	0.881
759	WYCENA d.1. WŁASNA 21	Opłata za wysypisko 0.881*1.7	t t	 1.498	 1.498
				RAZEM	1.498
1.22 Remont pomieszczenia nr 30					
760	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 22	Zabezpieczenie podłóg folią 2.37*4.6	m ² m ²	 10.902	 10.902
				RAZEM	10.902
761	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 - 22 analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2.5*1.76+2	m ² m ²	 6.400	 6.400
				RAZEM	6.400
762	KNR 4-01 d.1. 0354-04 22	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
763	wycena własna d.1. na 22	Poszerzenie otworu dla drzwi w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 2.1*0.1*2	m ² m ²	 0.420	 0.420
				RAZEM	0.420
764	wycena własna d.1. na 22	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegieł - domstarcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm 1.3*2	m m	 2.600	 2.600
				RAZEM	2.600
765	KNR-W 3 d.1. 0602-02 - 22 analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie 0.5*5*2	m ² m ²	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
766	wycena własna d.1. na 22	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych 1.1	m m	 1.100	 1.100
				RAZEM	1.100
767	KNR 4-01 d.1. 0809-04-ana- 22 logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy 1*0.2*2	m ² m ²	 0.400	 0.400
				RAZEM	0.400
768	wycena własna d.1. na 22	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika równej 10 cm po demontażu ościeżnicy 0.6*1.5	m m	 0.900	 0.900
				RAZEM	0.900

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
769	KNR 4-01 d.1. 1202-09 22	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² na ścianach i suficie (2.37*2+4.60*2)*3+2.37*4.60	m ² m ²	 52.722	 52.722
				RAZEM	52.722
770	KNNR 2 d.1. 1902-12 - 22 analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian 3+5+2.5+1.7*2+3.6	m m	 17.500	 17.500
				RAZEM	17.500
771	KNNR 2 d.1. 1104-02-ana- 22 logia	Montaż ościeżnic drewnianych 1.0	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
772	KNNR 2 d.1. 1103-01-ana- 22 logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne płycinowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm 2*1	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
773	KNR-W 2-02 d.1. 0830-04 22	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (2.37*2+4.60*2)*3	m ² m ²	 41.820	 41.820
				RAZEM	41.820
774	KNR-W 2-02 d.1. 0830-06 22	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 2.37*4.6	m ² m ²	 10.902	 10.902
				RAZEM	10.902
775	NNRNKB d.1. 202 1134-02 22	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (2.37*2+4.60*2)*3	m ² m ²	 41.820	 41.820
				RAZEM	41.820
776	NNRNKB d.1. 202 1134-01 22	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 2.37*4.6	m ² m ²	 10.902	 10.902
				RAZEM	10.902
777	KNR 4-01 d.1. 1204-02 22	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian (2.37*2+4.60*2)*3	m ² m ²	 41.820	 41.820
				RAZEM	41.820
778	KNR 4-01 d.1. 1204-01 22	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 2.37*4.6	m ² m ²	 10.902	 10.902
				RAZEM	10.902
779	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 22 analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² - grzejniki. 1.2	m ² m ²	 1.200	 1.200
				RAZEM	1.200
780	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 22 analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² - rury c. o. 0.09*(2*3+2)	m ² m ²	 0.720	 0.720
				RAZEM	0.720
781	KNR-W 4-01 d.1. 1212-19 22	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1.2	m ² m ²	 1.200	 1.200
				RAZEM	1.200
782	KNR 4-01 d.1. 1212-28 22	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm 8.0	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
783	wycena włas- d.1. na 22	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z parapetów 0.2*5.2	m ² m ²	 1.040	 1.040
				RAZEM	1.040
784	wycena włas- d.1. na 22	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.2*5.2	m ²	1.040	
				RAZEM	1.040
785	KNR 4-04 d.1. 1105-01 22	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	m ³		
		5*0.1*0.05+2*0.05	m ³	0.125	
				RAZEM	0.125
786	KNR 4-04 d.1. 1105-02 22	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³		
		Krotność = 6 0.125	m ³	0.125	
				RAZEM	0.125
787	WYCENA d.1. WŁASNA 22	Opłata za wysypisko	t		
		0.125*1.5	t	0.188	
				RAZEM	0.188
1.23 Remont pomieszczenia nr 30 - Łazienka					
788	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 23	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		4.16*3.21	m ²	13.354	
				RAZEM	13.354
789	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 - 23 analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej	m ²		
		2.5*1.76+2	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
790	KNR 4-01 d.1. 0819-15 23	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych	m ²		
		0.2*0.25*6	m ²	0.300	
				RAZEM	0.300
791	KNR 4-01 d.1. 0701-02 23	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach do 5 m2	m ²		
		2+3+5	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
792	wycena własna d.1. na 23	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap.	m		
		3.21*2+4.16*2	m	14.740	
				RAZEM	14.740
793	KNR 4-01 d.1. 0711-02 23	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
		3.0+14.74*0.1+5	m ²	9.474	
				RAZEM	9.474
794	KNR 4-01 d.1. 0354-04 23	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
795	wycena własna d.1. na 23	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegiel - dom starcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm	m		
		1.3*2	m	2.600	
				RAZEM	2.600
796	KNR-W 3 d.1. 0602-02 - 23 analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie	m ²		
		0.5*5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
797	wycena własna d.1. na 23	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych	m		
		1.1	m	1.100	
				RAZEM	1.100
798	KNR 4-01 d.1. 0809-04-ana- 23 logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy	m ²		
		1*0.2*2	m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
799	wycena własna d.1. na 23	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika równej 10 cm po demontażu ościeżnicy	m		
		0.6	m	0.600	
				RAZEM	0.600

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
800	KNR 4-01 d.1. 1202-09 23	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie (3.21*2+4.16*2)*1+4.16*3.21	m ² m ²	 28.094	 28.094
				RAZEM	28.094
801	KNNR 2 d.1. 1902-12 - 23 analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian 1+1.76*2+2.5+5+3.5	m m	 15.520	 15.520
				RAZEM	15.520
802	KNNR 2 d.1. 1104-02-ana- 23 logia	Montaż ościeżnic drewnianych 1.0	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
803	KNNR 2 d.1. 1103-01-ana- 23 logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne płycinowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm 2*1	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
804	NNRNKB d.1. 202 0837-04- 23 analogia	(z.IV)Uzupełnianie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" wymiana pojedynczych płytek 0.2*0.25*6+1.3	m ² m ²	 1.600	 1.600
				RAZEM	1.600
805	KNR-W 2-02 d.1. 0830-04 23	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (3.21*2+4.16*2)*1	m ² m ²	 14.740	 14.740
				RAZEM	14.740
806	KNR-W 2-02 d.1. 0830-06 23	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 4.16*3.21	m ² m ²	 13.354	 13.354
				RAZEM	13.354
807	NNRNKB d.1. 202 1134-02 23	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (3.21*2+4.16*2)*1	m ² m ²	 14.740	 14.740
				RAZEM	14.740
808	NNRNKB d.1. 202 1134-01 23	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 4.16*3.21	m ² m ²	 13.354	 13.354
				RAZEM	13.354
809	KNR 4-01 d.1. 1204-02 23	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian (3.21*2+4.16*2)*1	m ² m ²	 14.740	 14.740
				RAZEM	14.740
810	KNR 4-01 d.1. 1204-01 23	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 4.16*3.21	m ² m ²	 13.354	 13.354
				RAZEM	13.354
811	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 23 analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - grzejniki. 1.2	m ² m ²	 1.200	 1.200
				RAZEM	1.200
812	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 23 analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - rury c. o. 0.09*(2*3+2)	m ² m ²	 0.720	 0.720
				RAZEM	0.720
813	KNR-W 4-01 d.1. 1212-19 23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1.2	m ² m ²	 1.200	 1.200
				RAZEM	1.200
814	KNR 4-01 d.1. 1212-28 23	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm 8	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
815	KNR 4-01 d.1. 0322-02 23	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
816	wycena własna d.1. na 23	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z parapetów	m ²		
		0.3*2.6	m ²	0.780	
				RAZEM	0.780
817	wycena własna d.1. na 23	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów	m ²		
		0.3*2.6	m ²	0.780	
				RAZEM	0.780
818	KNR 4-04 d.1. 1105-01 23	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	m ³		
		5*0.1*0.05+2*0.05+6.8*0.02	m ³	0.261	
				RAZEM	0.261
819	KNR 4-04 d.1. 1105-02 23	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6	m ³		
		0.261	m ³	0.261	
				RAZEM	0.261
820	WYCENA d.1. WŁASNA 23	Opłata za wysypisko	t		
		0.261*1.7	t	0.444	
				RAZEM	0.444
1.24 Remont pomieszczenia 31					
821	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 24	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5.7*4.64	m ²	26.448	
				RAZEM	26.448
822	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 - 24 analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej	m ²		
		2.5*1.76*2+2	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
823	wycena własna d.1. na 24	Rozebranie odbojnic - drewniane listwy	m		
		4*2*3	m	24.000	
				RAZEM	24.000
824	KNR 4-04 d.1. 0105-05 24	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
		3*0.6	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
825	KNR 4-01 d.1. 0701-02 24	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach do 5 m2	m ²		
		1.5+2+2.8	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
826	wycena własna d.1. na 24	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap.	m		
		4.64*2+5.7*2	m	20.680	
				RAZEM	20.680
827	KNR 4-01 d.1. 0815-08 24	Demontaż listew przyściennych	m		
		4.64*2+5.7*2	m	20.680	
				RAZEM	20.680
828	KNR 4-01 d.1. 0711-02 24	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
		3.5+20.68*0.1+2.8	m ²	8.368	
				RAZEM	8.368
829	KNR 4-01 d.1. 0354-04 24	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
830	wycena własna d.1. na 24	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegiel - do starcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm	m		
		1.3*2	m	2.600	
				RAZEM	2.600

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
831	KNNR-W 3 d.1.0602-02 - 24analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie 0.5*5*2	m ² m ²	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
832	wycena własna d.1. 24	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych 1.1+0.6	m m	 1.700	 1.700
				RAZEM	1.700
833	KNR 4-01 d.1.0809-04-ana- 24logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy 1*0.2*2	m ² m ²	 0.400	 0.400
				RAZEM	0.400
834	wycena własna d.1. 24	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika różnej 10 cm po demontażu ościeżnicy 0.6	m m	 0.600	 0.600
				RAZEM	0.600
835	KNR 4-01 d.1.1202-09 24	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie (5.7*2+4.64*2)*1.4+5.7*4.64	m ² m ²	 55.400	 55.400
				RAZEM	55.400
836	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 24analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z tynków wewnętrznych (5.70*2+4.64*2)*1.6	m ² m ²	 33.088	 33.088
				RAZEM	33.088
837	KNNR 2 d.1.1902-12 - 24analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian 3+1.76*4+2.5*2+2.9	m m	 17.940	 17.940
				RAZEM	17.940
838	wycena własna d.1. 24	Wykonanie warstwy fliseliny na ścianach i suficie - naprawa rys i pęknięć (5.8+2+1.5+2+0.5+4+2+2+2)*0.5+3.8	m ² m ²	 15.700	 15.700
				RAZEM	15.700
839	KNNR 2 d.1.1104-02-ana- 24logia	Montaż ościeżnic drewnianych 1.0	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
840	KNNR 2 d.1.1103-01-ana- 24logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne plyninowe fabrycznie wykończone o szer. 100cm 2*1	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
841	KNR-W 2-02 d.1.0830-04 24	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (5.7*2+4.64*2)*3	m ² m ²	 62.040	 62.040
				RAZEM	62.040
842	KNR-W 2-02 d.1.0830-06 24	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 5.7*4.64	m ² m ²	 26.448	 26.448
				RAZEM	26.448
843	NNRNKB d.1.202 1134-02 24	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (5.7*2+4.64*2)*3	m ² m ²	 62.040	 62.040
				RAZEM	62.040
844	NNRNKB d.1.202 1134-01 24	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 5.7*4.64	m ² m ²	 26.448	 26.448
				RAZEM	26.448
845	KNR 4-01 d.1.1204-02 24	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian (5.7*2+4.64*2)*3	m ² m ²	 62.040	 62.040
				RAZEM	62.040
846	KNR 4-01 d.1.1204-01 24	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.7*4.64	m ²	26.448	
				RAZEM	26.448
847	wycena własna d.1. na 24	Wykonanie nowych odbojnic drewnianych na ścianach za łózkami z płyty meblowej	m		
		4*2*2+2.4	m	18.400	
				RAZEM	18.400
848	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 24 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - grzejniki.	m ²		
		1.2*2	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
849	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 24 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - rury c. o.	m ²		
		0.09*(2*3+4)	m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
850	KNR-W 4-01 d.1. 1212-19 24	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
		1.2*2	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
851	KNR 4-01 d.1. 1212-28 24	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
852	KNR 4-01 d.1. 0322-02 24	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
853	KNR 4-04 d.1. 1105-01 24	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	m ³		
		1.8*0.12+5*0.1*0.05+2*0.05+5.5*0.02	m ³	0.451	
				RAZEM	0.451
854	KNR 4-04 d.1. 1105-02 24	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6	m ³		
		0.451	m ³	0.451	
				RAZEM	0.451
855	WYCENA d.1. WŁASNA 24	Opłata za wysypisko	t		
		0.451*1.7	t	0.767	
				RAZEM	0.767
1.25 Remont pomieszczenia nr 27 - Rozdzielnia					
856	KNR 4-01 d.1. 0354-09 25	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
857	KNNR-W 3 d.1. 0602-02 - 25 analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie	m ²		
		0.5*5*2	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
858	wycena własna d.1. na 25	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych	m		
		1.1	m	1.100	
				RAZEM	1.100
859	KNR 4-01 d.1. 0809-04-ana- 25 logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy	m ²		
		1*0.2	m ²	0.200	
				RAZEM	0.200
860	wycena własna d.1. na 25	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika różnej 10 cm po demontażu ościeżnicy	m		
		0.6	m	0.600	
				RAZEM	0.600
861	KNR 4-01 d.1. 1202-09 25	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie	m ²		
		0.5+(2*1+2*0.5)*3	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
862	KNNR 2 d.1. 1902-12 - 25 analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian	m		
		5+2	m	7.000	
				RAZEM	7.000
863	KNNR 2 d.1. 1104-02-ana- 25 logia	Montaż ościeżnic drewnianych	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
864	KNNR 2 d.1. 1103-01-ana- 25 logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne płycinowe fabrycznie wykończone o szer. 80cm	m ²		
		2*0.8	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
865	KNR-W 2-02 d.1. 0830-04 25	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		(2*1+2*0.5)*3	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
866	KNR-W 2-02 d.1. 0830-06 25	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
867	NNRNKB d.1. 202 1134-02 25	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
		(2*1+2*0.5)*3	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
868	NNRNKB d.1. 202 1134-01 25	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
869	KNR 4-01 d.1. 1204-02 25	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(2*1+2*0.5)*3	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
870	KNR 4-01 d.1. 1204-01 25	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
1.26 Remont pomieszczenia nr 20					
871	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 26	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5.9*4.9	m ²	28.910	
				RAZEM	28.910
872	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 - 26 analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej	m ²		
		2.5*1.76*2+2*2	m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
873	KNR 4-01 d.1. 1205-01 26	Zerwanie starych tapet	m ²		
		(5.9*2+4.9*2)*3-2.119	m ²	62.681	
				RAZEM	62.681
874	KNR 4-01 d.1. 0819-15 26	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek ceramicznych	m ²		
		(1+0.3)*1.63	m ²	2.119	
				RAZEM	2.119
875	KNR 4-02 d.1. 0132-01 26	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
876	KNR 4-02 d.1. 0235-06 26	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
877	KNR 4-02 d.1.0230-07 26	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		1.3	m	1.300	
				RAZEM	1.300
878	KNR 4-01 d.1.0701-02 26	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach do 5 m2	m ²		
		3.8	m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
879	KNR 4-01 d.1.0711-02 26	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
		3.8	m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
880	wycena włas- d.1.na 26	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap. (4.9*2+2*5.9)	m		
			m	21.600	
				RAZEM	21.600
881	KNR 4-01 d.1.0711-02 26	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) po skutych holkach	m ²		
		21.6*0.1	m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
882	KNR 4-01 d.1.0354-09 26	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
883	wycena włas- d.1.na 26	Poszerzenie otworu dla drzwi w ścianach z cegiel o grub. 1/2ceg. na zaprawie ce- mentowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ²		
		2.1*0.1*2	m ²	0.420	
				RAZEM	0.420
884	wycena włas- d.1.na 26	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegiel - dom- starcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm	m		
		2.5*2+1.3*2	m	7.600	
				RAZEM	7.600
885	KNR 4-01 d.1.0329-04 26	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych	m ²		
		2.1*2.2	m ²	4.620	
				RAZEM	4.620
886	KNR-W 3 d.1.0602-02 - 26analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gi- psowym wykonanym ręcznie	m ²		
		0.5*5+6.5*0.5	m ²	5.750	
				RAZEM	5.750
887	wycena włas- d.1.na 26	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez desekowań i stemplowań - uzupeł- nienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych	m		
		1.1+2.2	m	3.300	
				RAZEM	3.300
888	KNR 4-01 d.1.0809-04-ana- 26logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy	m ²		
		1*0.2+2.2*0.2	m ²	0.640	
				RAZEM	0.640
889	wycena włas- d.1.na 26	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika ró- wnej 10 cm po demontażu ościeżnicy	m		
		0.6	m	0.600	
				RAZEM	0.600
890	KNR 4-01 d.1.1202-09 26	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie	m ²		
		(4.9*2+5.9*2)*3+4.9*5.9	m ²	93.710	
				RAZEM	93.710
891	KNR 4-01 d.1.0816-04 26	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzal- nym	m ²		
		5.9*4.9	m ²	28.910	
				RAZEM	28.910
892	KNR-W 3 d.1.0807-06-ana- 26logia	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczułek	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.9*4.9	m ²	28.910	
				RAZEM	28.910
893	KNNR 2 d.1. 1104-02-ana- 26logia	Montaż ościeżnic drewnianych	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
894	KNNR 2 d.1. 1103-01-ana- 26logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne płycinowe fabrycznie wykończone	m ²		
		2*1	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
895	KNR 0-14 d.1. 2010-02-ana- 26logia	Wyrównanie ściany działowej z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 75 - 101	m ²		
		2.43*4.46*2	m ²	21.676	
				RAZEM	21.676
896	KNR-W 2-02 d.1. 0830-04 26	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		(4.9*2+5.9*2)*3	m ²	64.800	
				RAZEM	64.800
897	KNR-W 2-02 d.1. 0830-06 26	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		4.9*5.9	m ²	28.910	
				RAZEM	28.910
898	NNRNKB d.1. 202 1134-02 26	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
		(4.9*2+5.9*2)*3	m ²	64.800	
				RAZEM	64.800
899	NNRNKB d.1. 202 1134-01 26	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		4.9*5.9	m ²	28.910	
				RAZEM	28.910
900	KNR 4-01 d.1. 1204-02 26	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(4.9*2+5.9*2)*3	m ²	64.800	
				RAZEM	64.800
901	KNR 4-01 d.1. 1204-01 26	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		4.9*5.9	m ²	28.910	
				RAZEM	28.910
902	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 26analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² - grzejniki.	m ²		
		2*1	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
903	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 26analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² - rury c. o.	m ²		
		0.09*(3.5*2)	m ²	0.630	
				RAZEM	0.630
904	KNR-W 4-01 d.1. 1212-19 26	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
		2*1	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
905	KNR 4-01 d.1. 1212-28 26	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm	m		
		7.0	m	7.000	
				RAZEM	7.000
906	wycena włas- d.1. na 26	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z parapetów	m ²		
		0.3*2.6*2	m ²	1.560	
				RAZEM	1.560
907	wycena włas- d.1. na 26	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów	m ²		
		0.3*2.6*2	m ²	1.560	
				RAZEM	1.560

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
908	KNR 4-01 d.1.0322-02 26	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
909	KNR 4-04 d.1.1105-01 26	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	m ³		
		5*0.1*0.05+2*0.05+2.16*0.02+4.62*0.12	m ³	0.723	
				RAZEM	0.723
910	KNR 4-04 d.1.1105-02 26	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6	m ³		
		0.723	m ³	0.723	
				RAZEM	0.723
911	WYCENA d.1.WŁASNA 26	Opłata za wysypisko	t		
		0.723*1.7	t	1.229	
				RAZEM	1.229
1.27 Remont pomieszczenia nr 21					
912	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 27	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		2.86*4.9	m ²	14.014	
				RAZEM	14.014
913	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 - 27 analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej	m ²		
		2.5*1.76*2+2	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
914	KNR 4-01 d.1.1205-01 27	Zerwanie starych tapet	m ²		
		(2.86*2+4.9*2)*3	m ²	46.560	
				RAZEM	46.560
915	KNR 4-01 d.1.0701-02 27	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach do 5 m2	m ²		
		4.25	m ²	4.250	
				RAZEM	4.250
916	KNR 4-01 d.1.0711-02 27	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
		4.25	m ²	4.250	
				RAZEM	4.250
917	KNR 4-01 d.1.0819-15 27	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych	m ²		
		1.5*1.6	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
918	KNR 4-02 d.1.0132-01 27	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
919	KNR 4-02 d.1.0235-06 27	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
920	KNR 4-02 d.1.0230-07 27	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
921	wycena włas- d.1.na 27	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap.	m		
		(4.9*2+2*2.86)	m	15.520	
				RAZEM	15.520
922	KNR 4-01 d.1.0711-02 27	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) po skutych holkach	m ²		
		15.52*0.1	m ²	1.552	
				RAZEM	1.552

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
923	KNR 4-01 d.1.0354-09 27	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
924	wycena włas- d.1. na 27	Poszerzenie otworu dla drzwi w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ²		
		2.1*0.1*2	m ²	0.420	
				RAZEM	0.420
925	wycena włas- d.1. na 27	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm	m		
		1.3*2	m	2.600	
				RAZEM	2.600
926	KNNR-W 3 d.1.0602-02 - 27 analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie	m ²		
		0.5*5*2	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
927	wycena włas- d.1. na 27	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez deskowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych	m		
		1.1	m	1.100	
				RAZEM	1.100
928	KNR 4-01 d.1.0809-04-ana- 27 logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy	m ²		
		1*0.2*2	m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
929	wycena włas- d.1. na 27	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika różnej 10 cm po demontażu ościeżnicy	m		
		0.6	m	0.600	
				RAZEM	0.600
930	KNR 4-01 d.1.1202-09 27	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie	m ²		
		(4.9*2+2.86*2)*3+4.9*2.86	m ²	60.574	
				RAZEM	60.574
931	KNNR 2 d.1.1104-02-ana- 27 logia	Montaż ościeżnic drewnianych	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
932	KNNR 2 d.1.1103-01-ana- 27 logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne płycinowe fabrycznie wykończone	m ²		
		2*1	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
933	KNNR 2 d.1.1902-12 - 27 analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian	m		
		2.5+1.76*2+5+3	m	14.020	
				RAZEM	14.020
934	KNR-W 2-02 d.1.0830-04 27	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		(4.9*2+2.86*2)*3	m ²	46.560	
				RAZEM	46.560
935	KNR-W 2-02 d.1.0830-06 27	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		4.9*2.86	m ²	14.014	
				RAZEM	14.014
936	NNRNKB d.1.202 1134-02 27	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
		(4.9*2+2.86*2)*3	m ²	46.560	
				RAZEM	46.560
937	NNRNKB d.1.202 1134-01 27	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		4.9*2.86	m ²	14.014	
				RAZEM	14.014
938	KNR 4-01 d.1.1204-02 27	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(4.9*2+2.86*2)*3	m ²	46.560	
				RAZEM	46.560
939	KNR 4-01 d.1. 1204-01 27	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 4.9*2.86	m ² m ²	 14.014	
				RAZEM	14.014
940	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 27 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - grzejniki. 1.2	m ² m ²	 1.200	
				RAZEM	1.200
941	KNR 4-01 d.1. 1214-02 - 27 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - rury c. o. 0.09*(2)	m ² m ²	 0.180	
				RAZEM	0.180
942	KNR-W 4-01 d.1. 1212-19 27	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1.2	m ² m ²	 1.200	
				RAZEM	1.200
943	KNR 4-01 d.1. 1212-28 27	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
944	wycena włas- d.1. na 27	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z parapetów 0.3*2.6	m ² m ²	 0.780	
				RAZEM	0.780
945	wycena włas- d.1. na 27	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów 0.3*2.6	m ² m ²	 0.780	
				RAZEM	0.780
946	KNR 4-01 d.1. 0322-02 27	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
947	KNR 4-04 d.1. 1105-01 27	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 5*0.1*0.05+2*0.05+2.4*0.02+1.55*0.02+0.3	m ³ m ³	 0.504	
				RAZEM	0.504
948	KNR 4-04 d.1. 1105-02 27	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6 0.204+0.3	m ³ m ³	 0.504	
				RAZEM	0.504
949	WYCENA d.1. WŁASNA 27	Opłata za wysypisko 0.504*1.7	t t	 0.857	
				RAZEM	0.857
1.28 Remont pomieszczenia nr 22					
950	KNR 4-02 d.1. 0132-01 28	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
951	KNR 2-15 d.1. 0115-01 28	Baterie umywalkowa o śr.nom. 15 mm z wylewką 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.29 Remont pomieszczenia nr 24					
952	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 29	Zabezpieczenie podłóg folią 1.4*4.9	m ² m ²	 6.860	
				RAZEM	6.860
953	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 - 29 analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2+2	m ² m ²	 4.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
954	KNR 4-04 d.1.0105-05 29	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 1.4*3*2	m ² m ²	RAZEM 8.400	4.000 8.400
955	wycena włas- d.1. na 29	Rozebranie ścianek działowej z paneli PCV 1.77*2.8	m ² m ²	RAZEM 4.956	4.956 4.956
956	KNNR 2 d.1.0701-07 29	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm 1.9*3	m ² m ²	RAZEM 5.700	5.700 5.700
957	KNR 4-01 d.1.0701-02 29	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach do 5 m2 3.85	m ² m ²	RAZEM 3.850	3.850 3.850
958	KNR 4-01 d.1.0711-02 29	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) 5.7*2+3.5	m ² m ²	RAZEM 14.900	14.900 14.900
959	KNR 4-01 d.1.0354-09 29	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 3.0	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000 3.000
960	KNNR-W 3 d.1.0602-02 - 29analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie 0.5*5*2	m ² m ²	RAZEM 5.000	5.000 5.000
961	wycena włas- d.1. na 29	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez deskowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych 1.1	m m	RAZEM 1.100	1.100 1.100
962	KNR 4-01 d.1.0809-04-ana- 29logia	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy 1*0.2*3	m ² m ²	RAZEM 0.600	0.600 0.600
963	wycena włas- d.1. na 29	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika różnej 10 cm po demontażu ościeżnicy 0.6*2	m m	RAZEM 1.200	1.200 1.200
964	KNR 0-14 d.1.2010-02 29	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 0.2*3	m ² m ²	RAZEM 0.600	0.600 0.600
965	KNNR 2 d.1.1104-02-ana- 29logia	Montaż ościeżnic drewnianych 2.0+1.0	szt szt	RAZEM 3.000	3.000 3.000
966	KNNR 2 d.1.1103-01-ana- 29logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne plyninowe fabrycznie wykończone 2*0.9*2+2*1	m ² m ²	RAZEM 5.600	5.600 5.600
967	KNR 0-14 d.1.2011-01 29	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych rur c.o., jednowarstwowa 50 - 01 2*(0.2*3)+1.6	m ² m ²	RAZEM 2.800	2.800 2.800
968	KNR 4-01 d.1.1202-09 29	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie (4.9*2+1.4*2)*1.4+4.9*1.4	m ² m ²	RAZEM 24.500	24.500 24.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
969	KNR 4-01 d.1.1214-02 - 29analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z tynków wewnętrznych (4.9*2+1.4*2)*1.6	m ² m ²	 20.160	 20.160
				RAZEM	20.160
970	KNR-W 2-02 d.1.0830-04 29	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (4.9*2+1.4*2)*3	m ² m ²	 37.800	 37.800
				RAZEM	37.800
971	KNR-W 2-02 d.1.0830-06 29	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 4.9*1.4	m ² m ²	 6.860	 6.860
				RAZEM	6.860
972	NNRNKB d.1.202 1134-02 29	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (4.9*2+1.4*2)*3	m ² m ²	 37.800	 37.800
				RAZEM	37.800
973	NNRNKB d.1.202 1134-01 29	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 4.9*1.4	m ² m ²	 6.860	 6.860
				RAZEM	6.860
974	KNR 4-01 d.1.1204-02 29	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian (4.9*2+1.4*2)*3	m ² m ²	 37.800	 37.800
				RAZEM	37.800
975	KNR 4-01 d.1.1204-01 29	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 4.9*1.4	m ² m ²	 6.860	 6.860
				RAZEM	6.860
976	wycena włas- d.1.na 29	Wykonanie wylewki z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm - uzupełnienie posadzki 1.55	m ² m ²	 1.550	 1.550
				RAZEM	1.550
1.30 Remont pomieszczenia nr 25					
977	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 30	Zabezpieczenie podłóg folią 1.26*2.86	m ² m ²	 3.604	 3.604
				RAZEM	3.604
978	KNR-W 4-01 d.1.1216-01 - 30analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 2+2*2	m ² m ²	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
979	KNR 4-02 d.1.0235-06 30	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
980	KNR 4-02 d.1.0132-01 30	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
981	KNR 4-02 d.1.0230-07 30	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 0.8	m m	 0.800	 0.800
				RAZEM	0.800
982	wycena włas- d.1.na 30	Przerobienie odcinka rury PE wodnej - ukrycie w ścianie 2.0	msc. msc.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
983	KNR 4-01 d.1.0819-15 30	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych (2*1.26+4*1.04+2*1.8)*1.6	m ² m ²	 16.448	 16.448
				RAZEM	16.448

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
984	KNR 4-01 d.1.0337-03 30	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej pod instalacje wod.-kan. 8.45	m m	8.450	8.450
				RAZEM	8.450
985	wycena własna d.1. 30	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową wraz z wcinką do instalacji 2.65	m m	2.650	2.650
				RAZEM	2.650
986	wycena własna d.1. 30	Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm 1.0+4	m m	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
987	KNNR 2 d.1.0901-02 30	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo - po rozebranych płytkach i skuciach (2*1.26+4*1.04+2*1.8)*1.6	m ² m ²	16.448	16.448
				RAZEM	16.448
988	KNR 4-01 d.1.0354-09 30	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 2.0	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
989	wycena własna d.1. 30	Poszerzenie otworu dla drzwi w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 2.1*0.2	m ² m ²	0.420	0.420
				RAZEM	0.420
990	wycena własna d.1. 30	Wykonanie nadproża nad rozebraną otworem drzwiowym w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.kątowników stalowych 40*40*4 mm 1.3*2	m m	2.600	2.600
				RAZEM	2.600
991	KNNR-W 3 d.1.0602-02 - 30analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie 0.5*5*2	m ² m ²	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
992	wycena własna d.1. 30	Zabetonowanie betonem bruzd w posadzce bez deskowań i stemplowań - uzupełnienie posadzki po rozebranych ościeżnicach stalowych 1.1	m m	1.100	1.100
				RAZEM	1.100
993	KNR 4-01 d.1.0809-04-analogia 30	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.klejowej.z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm po demontażu ościeżnicy 1*0.2	m ² m ²	0.200	0.200
				RAZEM	0.200
994	wycena własna d.1. 30	Uzupełnienie cokolików, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika różnej 10 cm po demontażu ościeżnicy 0.6	m m	0.600	0.600
				RAZEM	0.600
995	KNNR 2 d.1.1104-02-analogia 30	Montaż ościeżnic drewnianych 2.0	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
996	KNNR 2 d.1.1103-01-analogia 30	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne płycinowe fabrycznie wykończone 2*0.6+2*1	m ² m ²	3.200	3.200
				RAZEM	3.200
997	KNR 0-14 d.1.2011-01 30	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych rur c.o., jednowarstwowa 50 - 01 (2+1.5)*0.5+3.5*0.4+0.7*3+1.35*0.5+2.5	m ² m ²	8.425	8.425
				RAZEM	8.425
998	KNR 4-01 d.1.1202-09 30	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie (2*1.26+4*1.04+2*1.8)*1.4+2.86*1.26	m ² m ²	17.996	17.996
				RAZEM	17.996
999	KNR-W 2-02 d.1.0830-04 30	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(2*1.26+4*1.04+2*1.8)*3	m ²	30.840	
				RAZEM	30.840
100	KNR-W 2-02 00830-06 d.1. 30	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		2.86*1.26	m ²	3.604	
				RAZEM	3.604
100	NNRNKB 1202 1134-02 d.1. 30	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
		(2*1.26+4*1.04+2*1.8)*3	m ²	30.840	
				RAZEM	30.840
100	NNRNKB 2202 1134-01 d.1. 30	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		2.86*1.26	m ²	3.604	
				RAZEM	3.604
100	KNR 4-01 31204-02 d.1. 30	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(2*1.26+4*1.04+2*1.8)*3	m ²	30.840	
				RAZEM	30.840
100	KNR 4-01 41204-01 d.1. 30	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		2.86*1.26	m ²	3.604	
				RAZEM	3.604
100	KNR 0-12 51119-01 d.1. 30	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		(2*1.26+4*1.04+2*1.8)	m	10.280	
				RAZEM	10.280
100	wycena własna 6na d.1. 30	Montaż umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem wraz z baterią z demontażu	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
100	KNR 4-01 70322-02 d.1. 30	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
100	KNR 4-04 81105-01 d.1. 30	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	m ³		
		5*0.1*0.05*2+2*0.05+16.5*0.02	m ³	0.480	
				RAZEM	0.480
100	KNR 4-04 91105-02 d.1. 30	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6	m ³		
		0.48	m ³	0.480	
				RAZEM	0.480
101	WYCENA OWŁASNA d.1. 30	Opłata za wysypisko	t		
		0.48*1.7	t	0.816	
				RAZEM	0.816
1.31 Remont korytarza B					
101	KNR-W 4-01 11216-01 d.1. 31	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		3.4*5.22+2.2*27.87+6.68*2.8+2.2*2.8+4.9*2.8+12.3*2.2+1.62*5.25+2.2*4.16	m ²	162.363	
				RAZEM	162.363

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
101	KNR-W 4-01 21216-01 - d.1. analogia 31	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej	m ²		
		1.77*1.67+24*2+1.8*2.6+2.5*1.76*2+6	m ²	70.436	
				RAZEM	70.436
101	KNR 4-01 30701-02 d.1. 31	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach do 5 m2	m ²		
		8.5+3.6+1.8+4.1+3.1	m ²	21.100	
				RAZEM	21.100
101	KNR 4-01 40711-02 d.1. 31	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
		8.5+3.6+1.8+4.1+3.1	m ²	21.100	
				RAZEM	21.100
101	KNR 4-02 50520-02 d.1. 31	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 5.0 m2	kpl.		
		2.0	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
101	KNR 4-02 60506-03 d.1. 31	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm	m		
		3.8	m	3.800	
				RAZEM	3.800
101	KNR-W 2-15 70418-09 d.1. 31	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
101	wycena własna 8na d.1. 31	Rozebranie odbojnic i pochwytyłów drewnianych	m ²		
		(1.8+2+0.6+1.2+2.92*2+4.7*4+0.6+1.4+2.5+3.4+4.75*2+3.5+4.2+0.5+1.3+1.3+0.8+3.3+2.9+8.2+2.36+0.3+2.75+0.3+0.6+1.5+5.05+1.3+3.3)*0.6+(2.9*2+0.6*3+0.8+2.8*2+1.4)*0.6	m ²	63.900	
				RAZEM	63.900
101	wycena własna 9na d.1. 31	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap.	m		
		3.04*2+1.62*2+12.3*2+6.68*2+4.9*2+2.8*2+27.87*2+5.22*2+3.4+1.34+4.16*2+2.2+12	m	156.120	
				RAZEM	156.120
102	KNR 4-01 00711-02 d.1. 31	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) po skutych holkach	m ²		
		156.12*0.2	m ²	31.224	
				RAZEM	31.224
102	KNR 4-01 11205-01 d.1. 31	Zerwanie starych tapet	m ²		
		(3.04*2+1.62*2+12.3*2+6.68*2+4.9*2+2.8*2+27.87*2+5.22*2+3.4+1.34+4.16*2+2.2)*1.8	m ²	259.416	
				RAZEM	259.416
102	KNR 4-01 21202-09 d.1. 31	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianie i suficie	m ²		
		3.4*5.22+2.2*27.87+6.68*2.8+2.2*2.8+4.9*2.8+12.3*2.2+1.62*5.25+(3.04*2+1.62*2+12.3*2+6.68*2+4.9*2+2.8*2+27.87*2+5.22*2+3.4+1.34+2*4.16+2.2)*1.8	m ²	412.627	
				RAZEM	412.627
102	KNR 4-01 31214-02 - d.1. analogia 31	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z tynków wewnętrznych	m ²		
		(3.04*2+1.62*2+12.3*2+6.68*2+4.9*2+2.8*2+27.87*2+5.22*2+3.4+1.34)*1.2	m ²	160.320	
				RAZEM	160.320

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
102 d.1. 31	KNR 0-14 42011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych rur c.o., jednowarstwowa 50 - 01 0.5*2+0.4*2+4.5+1.9	m ² m ²	 8.200	 8.200
				RAZEM	8.200
102 d.1. 31	KNNR 2 51902-12 - analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian 8*2*2.2+9*3+2.5+2*1.76+1.73+4*1.67+2+2.5*2+2.2+22	m m	 107.830	 107.830
				RAZEM	107.830
102 d.1. 31	KNR-W 2-02 60830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (3.04*2+1.62*2+12.3*2+6.68*2+4.9*2+2.8*2+27.87*2+5.22*2+3.4+1.34+2*4.16+2.2)*3	m ² m ²	 432.360	 432.360
				RAZEM	432.360
102 d.1. 31	KNR-W 2-02 70830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 3.4*5.22+2.2*27.87+6.68*2.8+2.2*2.8+4.9*2.8+12.3*2.2+1.62*5.25+2.2*4.16	m ² m ²	 162.363	 162.363
				RAZEM	162.363
102 d.1. 31	NNRNKB 8202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (3.04*2+1.62*2+12.3*2+6.68*2+4.9*2+2.8*2+27.87*2+5.22*2+3.4+1.34+2*4.16+2.2)*3	m ² m ²	 432.360	 432.360
				RAZEM	432.360
102 d.1. 31	NNRNKB 9202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 3.4*5.22+2.2*27.87+6.68*2.8+2.2*2.8+4.9*2.8+12.3*2.2+1.62*5.25+2.2*4.16	m ² m ²	 162.363	 162.363
				RAZEM	162.363
103 d.1. 31	KNR 4-01 01204-02	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian (3.04*2+1.62*2+12.3*2+6.68*2+4.9*2+2.8*2+27.87*2+5.22*2+3.4+1.34+2*4.16+2.2)*3	m ² m ²	 432.360	 432.360
				RAZEM	432.360
103 d.1. 31	KNR 4-01 11204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 3.4*5.22+2.2*27.87+6.68*2.8+2.2*2.8+4.9*2.8+12.3*2.2+1.62*5.25+2.2*4.16	m ² m ²	 162.363	 162.363
				RAZEM	162.363
103 d.1. 31	wycena własna	Wykonanie nowych odbojnic drewnianych dla wózków inwalidzkich z płyty meblowej z pochwytem (1.8+2+0.6+1.2+2.92*2+4.7*4+0.6+1.4+2.5+3.4+4.75*2+3.5+4.2+0.5+1.3+1.3+0.8+3.3+2.9+8.2+2.36+0.3+2.75+0.3+0.6+1.5+5.05+1.3+3.3+2.75*2+5.2*2)*0.3	m ² m ²	 32.100	 32.100
				RAZEM	32.100
103 d.1. 31	KNR 4-01 31214-02 - analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - grzejniki. 1.8+1.8	m ² m ²	 3.600	 3.600
				RAZEM	3.600
103 d.1. 31	KNR 4-01 41214-02 - analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - rury c. o. 0.09*(3*2+1*2+3*2+0.6*2+3*2+2.2+1.4+2+1+1.5+8)	m ² m ²	 3.357	 3.357
				RAZEM	3.357
103 d.1. 31	KNR-W 4-01 51212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1.8+1.8	m ² m ²	 3.600	 3.600
				RAZEM	3.600

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
103 6 d.1. 31	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm (3*2+1*2+3*2+0.6*2+3*2+2.2+1.4+2+1+1.5+8)	m m	 37.300	 37.300
				RAZEM	37.300
103 7 d.1. 31	wycena własna	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z parapetów 0.3*(2.6+2.2)	m ² m ²	 1.440	 1.440
				RAZEM	1.440
103 8 d.1. 31	wycena własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów 0.3*(2.6+2.2)	m ² m ²	 1.440	 1.440
				RAZEM	1.440
103 9 d.1. 31	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 13.36*0.02+0.5	m ³ m ³	 0.767	 0.767
				RAZEM	0.767
104 0 d.1. 31	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6 0.767	m ³ m ³	 0.767	 0.767
				RAZEM	0.767
104 1 d.1. 31	WYCENA WŁASNA	Opłata za wysypisko 0.767*1.7	t t	 1.304	 1.304
				RAZEM	1.304
2 Remont korytarza C					
104 2 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.96*24.15	m ² m ²	 47.334	 47.334
				RAZEM	47.334
104 3 d.2	KNR-W 4-01 1216-01 - analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 7*2+1.8*2.6+2.5*1.76*6+1*2+0.9*1.76	m ² m ²	 48.664	 48.664
				RAZEM	48.664
104 4 d.2	wycena własna	Rozebranie odbojnic i pochwyty dREWNIANYCH (24.11-7*1)*0.6+3.4	m ² m ²	 13.666	 13.666
				RAZEM	13.666
104 5 d.2	wycena własna	Skucie holek półokrągłych przy suficie z tynku cem-wap. 1.96*2+2*24.15	m m	 52.220	 52.220
				RAZEM	52.220
104 6 d.2	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) po skutych holkach 63.98*0.1	m ² m ²	 6.398	 6.398
				RAZEM	6.398
104 7 d.2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet (1.96*2+2*24.15)*2	m ² m ²	 104.440	 104.440
				RAZEM	104.440
104 8 d.2	wycena własna	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm po ułożonych przewodach elektrycznych 30.65	m m	 30.650	 30.650
				RAZEM	30.650
104 9 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrabanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianie i suficie (1.96*2+2*24.15)*2+2*3*1+24.15*1.96	m ² m ²	 157.774	 157.774
				RAZEM	157.774

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
105	KNR 4-01 01214-02 - d.2analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z tynków wewnętrznych (1.96*2+2*24.15)*1	m ² m ²	 52.220	 52.220
				RAZEM	52.220
105	wycena włas- 1na d.2	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z parapetów 0.3*16.6	m ² m ²	 4.980	 4.980
				RAZEM	4.980
105	wycena włas- 2na d.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów 0.3*16.6	m ² m ²	 4.980	 4.980
				RAZEM	4.980
105	KNNR 2 31902-12 - d.2analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian 8*2+2.5*6+14*1.76+2+4.25	m m	 61.890	 61.890
				RAZEM	61.890
105	KNR-W 2-02 40830-04 d.2	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (1.96*2+2*24.15)*3+2*3*1	m ² m ²	 162.660	 162.660
				RAZEM	162.660
105	KNR-W 2-02 50830-06 d.2	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 1.96*24.15	m ² m ²	 47.334	 47.334
				RAZEM	47.334
105	NNRNKB 6202 1134-02 d.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian (1.96*2+2*24.15)*3+2*3*1	m ² m ²	 162.660	 162.660
				RAZEM	162.660
105	NNRNKB 7202 1134-01 d.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 1.96*24.15	m ² m ²	 47.334	 47.334
				RAZEM	47.334
105	KNR 4-01 81204-02 d.2	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian (1.96*2+2*24.15)*3+2*3*1	m ² m ²	 162.660	 162.660
				RAZEM	162.660
105	KNR 4-01 91204-01 d.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 1.96*24.15	m ² m ²	 47.334	 47.334
				RAZEM	47.334
106	wycena włas- 0na d.2	Wykonanie nowych odbojnic drewnianych dla wózków inwalidzkich z płyty meblowej z pochwytem (24.11-7*1)*0.3+2	m ² m ²	 7.133	 7.133
				RAZEM	7.133
106	KNR 4-01 11214-02 - d.2analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - grzejniki. 1*5	m ² m ²	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
106	KNR 4-01 21214-02 - d.2analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - rury c. o. 0.09*(3*2+10*1)	m ² m ²	 1.440	 1.440
				RAZEM	1.440
106	KNR-W 4-01 31212-19 d.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 5	m ² m ²	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
106	KNR 4-01 41212-28 d.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c. o. o śr.do 50 mm 16	m m	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
3 Remont pomieszczenia odpadów zakaźnych					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
106	KNR-W 4-01 5 1216-01 d.3	Zabezpieczenie podłóg folią 1.61*1.3+2.66*1.3+3.2*1.48+1.56*1.1*2+1.61*1.73*2	m ² m ²	 19.290	 RAZEM 19.290
106	KNR-W 4-01 6 1216-01 - d.3 analogia	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej 4.0	m ² m ²	 4.000	 RAZEM 4.000
106	KNR 4-01 7 0354-09 d.3	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 4.0	szt. szt.	 4.000	 RAZEM 4.000
106	KNR-W 4-01 8 0201-01 d.3	Stemplowanie stropu do wys. 4,0 m 2*2*1	m ² m ²	 4.000	 RAZEM 4.000
106	KNR 4-01 9 0329-05 d.3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych 2.1*1*0.24	m ³ m ³	 0.504	 RAZEM 0.504
107	KNR-W 4-01 0 0338-06 d.3	Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.5*2	m m	 3.000	 RAZEM 3.000
107	KNR 4-01 1 0317-05 d.3	Nadproża drzwiowe - ułożenie belek stalowych ceownik 160 1.5*2	m m	 3.000	 RAZEM 3.000
107	KNR-W 3 2 0602-02 - d.3 analogia	Obrobienie ościeży przy otworach drzwiowych po rozbiórce ościeżnicy tynkiem gipsowym wykonanym ręcznie 5.5*2	m ² m ²	 11.000	 RAZEM 11.000
107	KNR 4-04 3 0105-05 d.3	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 3.2*3*2+1.61*3+1.11*3	m ² m ²	 27.360	 RAZEM 27.360
107	KNR 4-01 4 0337-03 d.3	Wykucie bruzd 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej pod instalacje wod.-kan. 2.5	m m	 2.500	 RAZEM 2.500
107	KNR 4-04 5 0504-03 d.3	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 5.50+1.8	m ² m ²	 7.300	 RAZEM 7.300
107	KNR 4-02 6 0132-01 d.3	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
107	KNR 4-02 7 0235-06 d.3	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM 1.000
107	wycena własna 8 d.3	Wcinka do kanalizacji sanitarnej o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi wraz z rozebraniem i naprawą obudowy pionu z płyt gipsowo-kartonowych 1.0	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
107	KNR 4-02 9 0230-07 d.3	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 1.5	m m	 1.500	 RAZEM 1.500
108	KNR 4-02 0 0506-03 d.3	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.2*2	m	4.400	
				RAZEM	4.400
108	wycena własna d.3	Ręczne wykucie bruzd dla rur kanalizacyjnych w posadzce betonowej	m		
		5.5+1.5	m	7.000	
				RAZEM	7.000
108	KNR 2-15 20205-02 d.3	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		7.80+2.6	m	10.400	
				RAZEM	10.400
108	KNNR 4 30114-03 d.3	Rurociągi miedziane wodociągowe o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		(7.5+1.6+1.5)*2+1.5*2	m	24.200	
				RAZEM	24.200
108	KNR 0-34 40101-01 d.3	Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)	m		
		(7.5+1.6+1.5)*2+1.5*2	m	24.200	
				RAZEM	24.200
108	KNR-W 4-01 50705-06 - d.3 analogia	Zaprawianie bruzd po robotach sanitarnych	m		
		5.5+1.5	m	7.000	
				RAZEM	7.000
108	KNNR-W 3 60302-02 d.3	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich bloczkami z betonu komórkowego 49x24x24 cm	m ³		
		2*0.12	m ³	0.240	
				RAZEM	0.240
108	KNNR 2 71902-12 - d.3 analogia	Wtopienie kątownika w narożnikach ścian	m		
		28.4	m	28.400	
				RAZEM	28.400
108	KNR-W 4-01 80711-05 d.3	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
		1.25	m ²	1.250	
				RAZEM	1.250
108	KNR 4-01 90711-02 d.3	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 2m2 w 1 miej.) po rozebranych ściankach działowych i zamurowaniach	m ²		
		6*0.3*3+2*2	m ²	9.400	
				RAZEM	9.400
109	KNR-W 2-02 00830-04 d.3	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		6*0.3*3+4	m ²	9.400	
				RAZEM	9.400
109	NNRNKB 1202 1134-02 d.3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
		(3.2*2+4.44*2+1.61*2+1.3*4+2.66*2)*1.5	m ²	43.530	
				RAZEM	43.530
109	NNRNKB 2202 1134-01 d.3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		19.29	m ²	19.290	
				RAZEM	19.290
109	KNR 4-01 31204-02 d.3	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		43.53	m ²	43.530	
				RAZEM	43.530
109	KNR 4-01 41206-02 d.3	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania	m ²		
		43.53	m ²	43.530	
				RAZEM	43.530
109	KNR 4-01 51204-01 d.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		19.29	m ²	19.290	
				RAZEM	19.290

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
109	NNRNKB 6202 0837-04 d.3	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
109	KNNR 4 70230-02 d.3	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym i baterią umywalkową	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
109	KNR 4-01 80803-01-ana- d.3logia	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro po rozebranej ścianie działowej	m ²		
		3.2*0.3*2+1.61*0.3+1.11*0.3	m ²	2.736	
				RAZEM	2.736
109	KNNR 2 91202-02 d.3	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm	m ²		
		19.29	m ²	19.290	
				RAZEM	19.290
110	KNNR 2 01202-02 d.3	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm	m ²		
		19.29	m ²	19.290	
				RAZEM	19.290
110	KNNR 2 11206-01 d.3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych	m ²		
		19.29	m ²	19.290	
				RAZEM	19.290
110	KNNR 2 21206-07 d.3	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		19.29	m ²	19.290	
				RAZEM	19.290
110	KNNR 2 31206-04 d.3	Listwy do posadzek przyściennie z polichloru winylu klejone	m		
		3.2*2+4.45*2+2.66+1.3*2+2.66+1.3*2+1.6*2	m	29.020	
				RAZEM	29.020
110	KNNR 2 41104-02-ana- d.3logia	Montaż ościeżnic drewnianych	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
110	KNR 4-01 51202-09 d.3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i suficie	m ²		
		1.61*1.3+2.66*1.3+3.2*1.48+1.56*1.1*2+1.61*1.73*2+(3.2*2+4.44*2+1.61*2+1.3*4+2.66*2)*3	m ²	106.350	
				RAZEM	106.350
110	KNNR 2 61103-01-ana- d.3logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne płycinowe fabrycznie wykończone	m ²		
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
110	KNR 4-04 71105-01 d.3	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	m ³		
		27.36*0.12+5.5*0.1*0.3	m ³	3.448	
				RAZEM	3.448
110	KNR 4-04 81105-02 d.3	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6	m ³		
		3.448	m ³	3.448	
				RAZEM	3.448
110	WYCENA 9WŁASNA d.3	Opłata za wysypisko	t		
		3.448*1.8	t	6.206	
				RAZEM	6.206

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	5106.3159	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	kg	119.8865	0.00	
2.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.4519	0.00	
3.	baterie umywalkowa z wylewką	szt	1.0000	0.00	
4.	benzyna do lakierów	dm ³	6.2944	0.00	
5.	beton B10	m ³	0.3974	0.00	
6.	blachowkręty	szt	1336.4890	0.00	
7.	błoczek z betonu komórkowego 49x24x24 cm	szt	8.2800	0.00	
8.	błoczek z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. 59x12x24 cm	szt	81.3165	0.00	
9.	cegła budowlana pełna	szt	66.0000	0.00	
10.	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	12.5000	0.00	
11.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	2.4363	0.00	
12.	cement portlandzki CEMI 32,5	t	0.0116	0.00	
13.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	1.3719	0.00	
14.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0023	0.00	
15.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.0120	0.00	
16.	deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II'	m ³	0.2711	0.00	
17.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0120	0.00	
18.	dyble plastikowe "z grzybkami"	szt	11.6896	0.00	
19.	farba gruntująca	dm ³	0.8430	0.00	
20.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	6.4860	0.00	
21.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	41.8725	0.00	
22.	farby emulsyjne	dm ³	220.6130	0.00	
23.	farby zmywalne	dm ³	562.4791	0.00	
24.	fliselina	m ²	116.5560	0.00	
25.	folia polietylenowa	m ²	386.8659	0.00	
26.	fuga	kg	14.5760	0.00	
27.	gips budowlany	t	0.0002	0.00	
28.	gładź szpachlowa	kg	12482.9519	0.00	
29.	gotowe suche mieszanki	kg	1473.6716	0.00	
30.	grunt pokostowy	dm ³	7.8354	0.00	
31.	grzejniki stalowe trzy płytowe z kompletem zawieszek	szt	1.0000	0.00	
32.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	15.6808	0.00	
33.	klej Pronivin	kg	13.1098	0.00	
34.	klej Thermaflex 474	dm ³	0.1428	0.00	
35.	klipsy montażowe Thermaclips	szt	145.2000	0.00	
36.	kołki do wstrzeliwania	szt	216.5645	0.00	
37.	kołki rozporowe	szt	664.9980	0.00	
38.	korek 110	szt	2.0000	0.00	
39.	korek 50	szt	10.0000	0.00	
40.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt	28.0000	0.00	
41.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	szt	12.0000	0.00	
42.	korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	szt	2.0000	0.00	
43.	korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm	szt	1.0000	0.00	
44.	kratki wentylacyjne	szt	33.0000	0.00	
45.	kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm	szt	22.1340	0.00	
46.	kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm	szt	46.1820	0.00	
47.	kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60	m	63.6833	0.00	
48.	kształtowniki stalowe profilowane C-75x0,60	m	45.6658	0.00	
49.	kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60	m	23.6094	0.00	
50.	kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60	m	16.9298	0.00	
51.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	73.3200	0.00	
52.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki 120mm	kg	39.7440	0.00	
53.	kształtowniki walcowane - kątowniki 40°40°4mm	kg	167.9480	0.00	
54.	kwasy solny techniczny gat.I/II roztwór 5%	kg	4.3476	0.00	
55.	lakier	dm ³	25.1517	0.00	
56.	lakier chemoutwardzalny na drewno	dm ³	15.3009	0.00	
57.	listwy przyściennie z polichloru winylu	m	47.1014	0.00	
58.	masa tynkarska gipsowa	kg	1387.2200	0.00	
59.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	43.5595	0.00	
60.	narożnik stalowy	m	718.4683	0.00	
61.	narożnik stalowy ozdobny	m	8.2500	0.00	
62.	narożniki stalowe ze stali kątowej	szt	84.9693	0.00	
63.	odbojnice drewniane z płyty meblowej	m	35.8790	0.00	
64.	odbojnice drewniane z płyty meblowej z pochwytem	m	225.6630	0.00	
65.	odbojnice z płyty meblowej kompletne	m	156.9780	0.00	
66.	opłata za składowanie gruzu na wysypisku	t	30.7250	0.00	
67.	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	t	2.9020	0.00	
68.	ościeżnice drewniane zwykłe	szt	31.0000	0.00	
69.	otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm śr. 15mm	m	26.6200	0.00	
70.	papier ścierny	ark	484.5078	0.00	
71.	pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe	dm ³	1.0850	0.00	
72.	piasek do zapraw	m ³	12.5551	0.00	
73.	piasek do zapraw	m ³	0.0455	0.00	
74.	plytki ścienne	m ²	16.0710	0.00	
75.	plytki i kształtki ceramiczne podłogowe (terakotowe)	m ²	14.9268	0.00	
76.	plytki ścienne	m ²	2.2000	0.00	
77.	plytki z betonu komórkowego 59x24x12 cm	szt	106.2480	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
78.	plytki z kamieni sztucznych	m ²	1.0640	0.00	
79.	plytki z kamieni sztucznych cokolowe	m	31.3120	0.00	
80.	plyty gipsowo-kartonowe	m ²	59.9808	0.00	
81.	plyty styropianowe gr 10 cm	m ³	0.2887	0.00	
82.	plyty z wełny mineralnej	m ²	23.3898	0.00	
83.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	605.9677	0.00	
84.	preparat wzmacniający podłoże (CT17)	dm ³	0.5620	0.00	
85.	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego	kg	0.9735	0.00	
86.	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm ³	2.6118	0.00	
87.	rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 mm	m	22.0286	0.00	
88.	rury miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm	m	36.6080	0.00	
89.	rury PCV kanalizacji wewnętrznej kielichowe 110mm	m	1.0500	0.00	
90.	rury PE	m	2.1400	0.00	
91.	siatka ciężo-ciagniona z blachy stalowej gr. 2,0 mm otwory 20x62 mm	m ²	4.0600	0.00	
92.	siatka tkana Rabitza	m ²	0.7500	0.00	
93.	siatka z włókna szklanego	m ²	3.1894	0.00	
94.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne płycinowe kolor buk	szt	6.9000	0.00	
95.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne płycinowe kolor buk o szer. 100 cm	szt	19.0000	0.00	
96.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne płycinowe kolor buk o szer. 80 cm	szt	1.0000	0.00	
97.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne płycinowe kolor buk o szer. 90 cm	szt	3.0000	0.00	
98.	skrzydła drzwiowe przesuwne płycinowe kolor buk o szer. 100 cm	szt	5.0000	0.00	
99.	sucha mieszanka tynkarska żywiczno-mineralna o grubości ziarna do 2,5 mm (CT69)	kg	7.0250	0.00	
100.	syfony umywalkowe mosiężne ze spustem i rurą odpływową śr.32 mm	szt	5.0000	0.00	
101.	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	szt	1.0000	0.00	
102.	szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	2.8529	0.00	
103.	taśma spoinowa	m	157.8959	0.00	
104.	taśma Thermatape FR 3x50 mm	m	1.2003	0.00	
105.	trójniki PCV kanalizacji wewnętrznej 110/50	szt	1.0000	0.00	
106.	uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50 mm	szt	26.3500	0.00	
107.	uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 15 mm	szt	31.3280	0.00	
108.	umywalki porcelanowe z baterią	szt	1.0000	0.00	
109.	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm	szt	36.8900	0.00	
110.	utwardzacz do lakieru	dm ³	1.5693	0.00	
111.	wapno suchogaszone	t	1.7940	0.00	
112.	wkręty z kołkami	szt	30.0000	0.00	
113.	woda z rurociągu	m ³	10.0159	0.00	
114.	wsporniki do umywalk	szt	1.0000	0.00	
115.	wsporniki do umywalk porcelanowych	szt	5.0000	0.00	
116.	wykładzina podłogowa z polichloru winylu	m ²	21.0261	0.00	
117.	wykładzina podłogowa z polichloru winylu TARKETT, rulonowa przemysłowa, ognioodporna	m ²	14.3444	0.00	
118.	zaprawa cem.wap M-7	m ³	0.0288	0.00	
119.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.3974	0.00	
120.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.1398	0.00	
121.	zaprawa fugowa	kg	12.0000	0.00	
122.	zaprawa klejowa	kg	130.9975	0.00	
123.	zaprawa klejowa	kg	12.4348	0.00	
124.	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	20.2005	0.00	
125.	zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85)	kg	30.9803	0.00	
126.	zaprawa spoinująca	kg	2.2374	0.00	
127.	złączki PCV kanalizacji wewnętrznej 2 kielichowe	szt	1.0000	0.00	
128.	złączki PE	szt	8.0000	0.00	
129.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	1.0594	0.00	
130.	materiały pomocnicze	zł			0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 150 dm3	m-g	0.0500	0.00	
2.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.4200	0.00	
3.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.0100	0.00	
4.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	11.0173	0.00	
5.	środek transportowy	m-g	30.5894	0.00	
6.	wyciąg	m-g	19.8946	0.00	
7.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	32.4123	0.00	
8.	żuraw okienny przenośny	m-g	8.1425	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł